



COMMERCIAL FLOORING SOLUTIONS
COLLEZIONE 2021

Gerflor[®]
theflooringgroup

GLOSSARIO

FORMATO

Con schiuma (Comfort)

 Comfort	 Comfort Textile backing	 Comfort
ROTOLO	ROTOLO	DOGA

SENZA schiuma (Compact)

 Compact	 Compact	 Compact	
ROTOLO	PIASTRA	PIASTRA AUTO-POSTANTE REMOVIBILE	

CARATTERISTICHE TECNICHE

T/P GRUPPO DI ABRASIONE	17dB ISOLAMENTO ACUSTICO IN DB (EN ISO 717/2)	R10 SCIVOLosità SECCA (DIN 51130)
10⁵ RESISTENZA ELETTRICA IN Ω : DA 5X10 ⁴ < R < 10 ⁵ (EN 1081/DIN 51953)	10⁷ RESISTENZA ELETTRICA IN Ω : DA 10 ⁶ < R < 10 ⁸ (EN 1081/DIN 51953)	 SCHIUMA AD ALTA DENSITÀ (VERY HIGH DENSITY FOAM)

 100% riciclabile

PAVIMENTO 100% RICICLABILE

TRATTAMENTI DI SUPERFICIE

 TRATTAMENTO POLIURETANICO A CONSISTENZA MICRO STRUTTURATA, POLIMERIZZATA IN STRATI INCROCIATI, TECNOLOGIA AL LASER	 TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO FOTORETICOLATO, ALTA PROTEZIONE ALLE MACCHIE, FINITURA OPACA	 TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO FOTORETICOLATO
---	--	--

PUR+ Matt TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO FINITURA OPACA	PUR+ TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO	PUR TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO	SparClean® TRATTAMENTO PER FACILITARE LA MANUTENZIONE
---	--	---	---

 NUOVA PROTEZIONE DI SUPERFICIE ESCLUSIVA DEL LINOLEUM	
--	--

CERTIFICAZIONE



 Bfl-s1	 Cfl-s1	 Bs2d0	 RESISTENZA ELETTRICA	 RESISTENZA ELETTRICA	 RESISTENZA ELETTRICA	 SCIVOLosità DS	 RESISTENZA TERMICA	 RESISTENZA ALL'ACQUA
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Le fotografie di questo catalogo sono riprodotte fedelmente per quanto lo
possono permettere le tecniche di stampa.

Riduzione in scala per le finiture legno.

▶ PAVIMENTI OMOGENEI

P.8

▶ Evercare™

- Mipolam Symbioz™ / Symbioz™ Nova
- Mipolam Esprit
- Mipolam Elegance

- Mipolam Affinity **NUOVO**
- Mipolam Accord
- Mipolam Cosmo
- Mipolam Troplan

▶ PUR

- Mipolam Classic

▶ PREMIUM

P.40

- Poesy
- Neopolis
- Osmoz
- Indiana
- Metallica
- Brazilia
- My Premium
- Dry-Text™ System
- Attraction® Premium

▶ PAVIMENTI ETEROGENEI

P.8

▶ Taralay Libertex **NUOVO**

- Amsterdam
- Cocoon
- Hossegor
- Legend
- Paros
- Pure Oak
- Reflect
- Skandi Oak

▶ Taralay Impression

- Corner
- Kubes
- Rice
- Stars
- Cemento
- Mohair
- Nest
- Trame
- Gentlemen
- Wood
- Leather
- Uni Matt

▶ Taralay Initial

- Diversion
- Strada
- Urban
- Tweedy
- Wood

▶ Timberline

- Wood
- Pixel

▶ Tarastep

▶ LVT - LUXURY VINYL TILES

▶ Creation 70

- Creation 70 **NUOVO**
- Creation 70 Clic
- Creation 70 Looselay
- Creation 70 Connect **NUOVO**

▶ Saga²

▶ Creation 55

- Creation 55
- Creation 55 Clic
- Creation 55 Looselay
- Creation 55 Looselay Acoustic **NUOVO**

▶ SPC - Rigid 55 lock Acoustic

▶ Creation 30

- Creation 30
- Creation 30 Clic

▶ SPC - Rigid 30 lock

▶ TopSilence Design

▶ PIASTRE AUTOPOSANTI

▶ GTI MAX

▶ GTI EL5

▶ Attraction®

- Neopolis
- Brazilia
- Indiana
- Osmoz

▶ PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

▶ EL5 / EL7 solutions

(Pavimenti antistatico conduttivi)

- Affinity EL7 **NUOVO**
- Robust EL7
- Elegance EL5
- Technic EL5
- GTI EL5

▶ Pavimenti antiscivolo

- Tarasafe Geo
- Tarasafe Ultra & Ultra Comfort
- Tarasafe Standard
- Tarasafe Plus/Super
- Tarasafe Ultra H2O

▶ Sistema doccia

- Elegance SD
- Tarasafe Ultra H2O
- Mural Calypso

▶ Rivestimenti murali

- Mural Ultra
- Mural Club
- Mural Calypso

▶ DLW LINOLEUM **NUOVO**

P.272

▶ Linoleum compatto

- Arabesque
- Marmorette
- Colorette
- Uni walton
- Lino Art Urban
- Lino Art Flow
- Lino Art Metallic
- Lino Art Star

▶ Linoleum acustico

- Marmorette Acoustic
- Marmorette AcousticPlus
- Colorette AcousticPlus

▶ Linoleum tecnico

- Linodur - per aree ad alto traffico
- Linoleum dissipativo
- Marmorette LCH

▶ PAVIMENTI SPORTIVI

P.316

▶ TARAFLEX™ Pavimentazioni sportive resilienti **NUOVO**

▶ CONNOR SPORTS® Sistema di pavimentazione sportiva in parquet

▶ SPORT COURT Aree di gioco outdoor

▶ DLW Pavimenti sportivi in linoleum

▶ POWERSHOCK Soluzioni in gomma per il fitness **NUOVO**

▶ FINISHES

P.366

▶ Elementi di finitura

- Zoccolini
- Paragradini
- Profili
- Soluzioni per la saldatura
- Zerbini di ingresso

▶ Soluzioni tecniche

- Sistema doccia
- Accessibilità
- Premium Dry Tex (con barriera anti-umidità)
- Sottostrato acustico
- Prodotti specifici
- Colle e adesivi

▶ Finiture sport

- Marcatura delle linee di gioco per i pavimenti sportivi

▶ GUIDA ALLA SCELTA - INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE

P.406

GERFLOR

IN TUTTO IL MONDO GERFLOR INNOVA PER VOI

9 MERCATI



OSPEDALI/CLINICHE



NEGOZI



RESIDENZIALE/ABITAZIONI



INDUSTRIA



SPORT E PALESTRE



SCUOLE



HOTEL



UFFICI



TRASPORTI/AEROPORTI

Presente in tutto il mondo con:

28 filiali e una vasta rete di distributori nostri partner
17 siti produttivi e centri logistici

● Uffici commerciali
● Siti produttivi



ULTIME NOVITÀ

- 2010 **Creation Clic:** speciale sistema di aggancio verticale
- 2011 **Mipolam Symbioz™:** Pavimento omogeneo, gruppo T di abrasione, che utilizza un plastificante al 100% vegetale.
Evercare™: trattamento poliuretano a consistenza microstrutturata, polimerizzata, tecnologia al laser.
- 2012 **Taraflex® Dry Tex System:** speciale soluzione brevettata per sottostruttura umida
- 2013 **Nuovo Mural Calypso**
- 2014 **Nuovo Taralay Premium:** con trattamento della superficie ProtecSol®2
- 2015 **Clean Corner System:** speciale soluzione di installazione brevettata
GTI EL5: speciali piastre per rinnovo pavimentazioni ESD brevettate
- 2016 **Collezione Creation vincitrice del Red Dot Design Award 2016**
- 2017 **Nuova collezione Taralay Impression premiata agli IDA Award 2017**
Mipolam "80 anni": nuovi Mipolam Affinity, Accord, Classic, Cosmo



- 2018 **Nuovo Premium:** una nuova generazione di pavimentazione con un'eccellente resistenza al traffico.
DLW Linoleum: acquisizione del Gruppo Gerflor
Nuove soluzioni complementari LVT: Rigid board LVT (Rigid 55 Lock Acoustic) e soluzione eterogenea con base in legno (TopSilence Design)
- 2019 **New Mipolam Symbioz:** nuova gamma di colori e design
New Timberline: Nuova collezione Wood & Pixel
Nuova gamma Taraflex
Nuovo design Tarasafe
Nuovo Mural Calypso: nuova gamma colori
Nuovo Dlw Sport: Marmorette Sport, Linodur Sport
- 2020 **Nuovo LVT:** gamma per traffico elevato Creation 70 connect, Creation 70
Nuovo Mipolam Affinity: gamma colori ampliata
Nuova Collezione DLW : Neocare trattamento superficiale rivoluzionario
New Taralay Libertex: installazione rapida

SOLUZIONI ECO-RESPONSABILI

MENO PAROLE, PIÙ FATTI



**INDOOR
AIR QUALITY**



COMPOSIZIONE

- Conforme a **REACH al 100%**
- **SENZA** formaldeide
- **SENZA** metalli pesanti
- **SENZA** solventi



INSTALLAZIONE

- **Innovativi sistemi di installazione senza adesivo**



CONTENUTO RICICLATO

- Contenuto medio riciclato del **25%**
- Contenuto riciclato **conforme a REACH al 100%**



RICICLAGGIO

- **Prodotto riciclabile al 100%**



ANALISI DEL CICLO DI VITA

- Progettazione **eco-compatibile** secondo l'analisi del ciclo di vita specifica del prodotto
- **Dichiarazione EPD** (Environmental Product Declaration) specifica del prodotto disponibile
- **Fabbricato in sito certificato ISO 14001 e ISO 50001**
- **Contributo a programmi di certificazione ambientale degli edifici** (LEED, HQE, BREEAM...)
- **Trattamenti esclusivi della superficie** per ridurre drasticamente l'utilizzo di prodotti chimici e acqua e garantire l'impatto ambientale più ridotto



QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

- **Emissioni TVOC 10 volte meglio dei requisiti delle norme** (TVOC < 100 µg/m³ dopo 28 giorni)
- **TVOC < 10 µg/m³ dopo 28 giorni** per tutti i prodotti trattati con Evercare™ / ProtecSol®2
- **Certificato Floorscore**
- **Certificato M1**
- **Conforme al protocollo AgBB**
- Nessuna **emissione** di formaldeide



BENESSERE

- **Salute:** attività batteriostatica (inibisce la crescita > 99%) e virucida
- **Sicurezza:** antiscivolo
- **Comfort:** comfort di camminata e riduzione del rumore

CONTRIBUTO ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE



100%
RICICLABILE



La certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

rilasciata dallo USGBC (US Green Building Council), attesta che un edificio o una comunità sono stati progettati e costruiti secondo precisi criteri di performance ambientale, risparmiando energia, trattando l'acqua, riducendo le emissioni di CO₂ e migliorando la qualità dell'aria interna. Le nostre pavimentazioni contribuiscono alle certificazioni degli edifici (tre livelli: argento, oro, platino) perché offrono:

- Impatto ridotto sull'ambiente
- Elevato contenuto di riciclato
- Dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration) specifica del prodotto
- Emissioni VOC (conformità a Floorscore®)



Leed Gold Certified

Oak Park Sport Center
USA

Sofia Airport Center
BULGARIA



Leed Platinum Certified

Kaust University
SAUDI ARABIA



Greenest School on Earth

Sin Ying School
HONG-KONG



4 Star As-Built Rating

Mastercards Offices
AUSTRALIA



green building council australia

Il linoleum è il nostro prodotto a base biologica ed è composto per il 98% da sostanze organiche o minerali, con il 76% di materiali rinnovabili. Il linoleum contribuisce alle principali certificazioni ambientali

QUALITY



LIFE CYCLE ANALYSIS



INDOOR AIR QUALITY





.....

PAVIMENTI OMOGENEI

..... PAGINE

8/39

.....



Pavimenti omogenei

Evercare™


- Mipolam Symbioz™ / Symbioz™ Nova 16
- Mipolam Esprit 24
- Mipolam Elegance 26
- Mipolam Affinity **NUOVO** 28
- Mipolam Accord 32
- Mipolam Cosmo 34
- Mipolam Troplan 36

Pavimenti omogenei

(PUR)

- Mipolam Classic 39

PAVIMENTI OMOGENEI



Mipolam Classic

Trattamento PUR

MANUTENZIONE



Mipolam Esprit
Mipolam Elegance
Mipolam Affinity
Mipolam Accord



Mipolam Symbioz™
Mipolam Symbioz™ Nova



Mipolam Cosmo



Mipolam Troplan

Trattamento Evercare™

PAVIMENTI OMOGENEI

FACILITA' DI MANUTENZIONE - EFFICIENZA PROVATA **evercare™**



La tecnologia **Evercare** è una tecnologia brevettata esclusiva di Gerflor: facilita la manutenzione, non richiede ceratura per tutto il ciclo di vita, permette un risparmio d'acqua e di detergente, oltre ad **ulteriori 3 benefici**:

1 SCUDO CONTRO LE MACCHIE, BLOCCA ANCHE LE MACCHIE PIÙ FORTI

Pavimentazione Gerflor con EVERCARE™



Il trattamento superficiale **Evercare** è idrorepellente e previene l'assorbimento delle sostanze (prodotti con base alcool Eosine e Betadine, gel idroalcolico, etc.) all'interno della pavimentazione. Queste sostanze rimangono sulla superficie e sono quindi facilmente pulibili.

Altra pavimentazione



Altri prodotti sul mercato permettono la penetrazione delle macchie nella pavimentazione.

Pennarello / Eosine / Betadine




PROVA ALLE MACCHIE



DOPO LA PULIZIA

2 NON RICHIEDE CERATURA = RISPARMIO DI ACQUA E DETERGENTE

10x meno prodotti per la pulizia dei pavimenti rispetto a un pavimento non trattato



3 EFFETTO OPACO PER UN LOOK DI TENDENZA



PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM SYMBIOZ™



▶ MIPOLAM SYMBIOZ™ / MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



MIPOLAM SYMBIOZ™ e **SYMBIOZ NOVA** sono rivestimenti in PVC flessibile omogeneo ad un solo strato, **gruppo T** di abrasione, che conferisce una eccellente resistenza per un uso in locali ad alto traffico. Il suo decoro è di tipo non direzionale, colorato e realizzato nella massa. MIPOLAM SYMBIOZ™ e SYMBIOZ NOVA sono disponibili in teli (di 2 m di larghezza) e il loro peso è di **2580g/m²**.

MIPOLAM SYMBIOZ™ e **SYMBIOZ NOVA** contengono più del 75% di materiali inesauribili e rinnovabili. **MIPOLAM SYMBIOZ™** è composto da un plastificante al 100% di **origine vegetale** e totalmente rinnovabile.

Riciclabile al 100%, **MIPOLAM SYMBIOZ™** e **SYMBIOZ NOVA** beneficiano del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato **Evercare™** che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretanico esclusivo **Evercare™** a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione. Questi pavimenti sono composti dal 25% di materiale riciclato, controllato al 100% e conformi al REACH.

La pavimentazione è antistatica (<2 Kv), con un'impronta residua di circa 0,02 mm. È conforme alla norma EN ISO 10581, è composta con un binder di tipo I, è adatta ad aree a traffico elevato con una reazione al fuoco Bfl. s1. Il prodotto è fabbricato nel primo impianto industriale che ha ottenuto una tripla certificazione, ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza).



BBR40:
Cordolo prodotto con plastificante bio al 100% per il Mipolam Symbioz (vedi pagina 379)

MIPOLAM SYMBIOZ™



Evercare™



100% riciclabile

MIPOLAM SYMBIOZ™ e MIPOLAM SYMBIOZ NOVA sono stati progettati utilizzando un modello di studio per l'intero ciclo di vita tale da garantire il più basso impatto ambientale ad ogni stadio.

- ▶ **La più lunga durata: gruppo T di abrasione:** aspettativa di vita del prodotto > 20 anni.
- ▶ **Esclusivo plastificante, al 100% di origine organica.**
- ▶ **Evercare™:** Nuovo trattamento di superficie rivoluzionario e brevettato, con prestazioni uniche in fatto di resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici
- ▶ **Facile manutenzione:** nessun trattamento metallizzante
- ▶ **La più alta resistenza alle macchie**
- ▶ **Un 30% medio di risparmio sui costi di manutenzione**
- ▶ **Meno 15% di utilizzo di detergente e acqua**

Qualità dell'aria interna agli ambienti: materiale a bassissima emissione (40 volte più bassa degli standard europei)

MIPOLAM SYMBIOZ™

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2580
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10581
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51130	classe	R9
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Type Binder content	EN ISO 10581	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.02
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK
Attività batterio-statica (E. coli - S. aureus - MRSA) dopo 24h ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita
Attività Virucida	dopo 2h ⁽²⁾	ISO 21702	> 99,7% azione virucida
	dopo 5h ⁽²⁾		> 99,9% azione virucida
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10
Certificazioni	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
	EN 14041		

(1) Per una maggiore durata nel tempo di questa caratteristica, si prega di far riferimento alla gamma Tarasafe.

(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM SYMBIOZ™



Evercare™

100% riciclabile



6005 Ghibli



6008 Calico



6001 Cotton




6034 Mole



6009 Grey Stone



6002 Lipica




6043 Wood



6010 Mist



6031 Breeze



6045 Chocolate



6029 Cloud



6041 Clay



6059 Black Diamond



6044 Sea Storm



6039 Pebble

6043 Wood
6001 Cotton

MIPOLAM SYMBIOZ™



Evercare™



100% riciclabile



6047 Sauge



6006 Blue Sky



6058 Vermiglio



6032 Sunshine



6057 Musk



6037 Lagoon



6018 Ushuaia



6025 Tangelo



6027 Acacia



6036 Oceania



6030 Stonehenge



6065 Segesta



6067 Kaki



6056 Tulum



6050 Hurricane



6075 Cardinal



6030 Stonehenge
6220 Nova Stonehenge


PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Evercare™


100% riciclabile



6208 Nova Calico



6202 Nova Lipica



6209 Nova Grey Stone



6241 Nova Clay



6206 Nova Blue Sky



6243 Nova Wood



6220 Nova Stonehenge

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM ESPRIT / ELEGANCE / AFFINITY / ACCORD / COSMO / TROPLAN

▶ MIPOLAM ESPRIT

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702



MIPOLAM ESPRIT è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2780g**.


Il decoro non direzionale integra un design sottile in tutto lo spessore con una gamma di 24 colori tono su tono e una **finitura opaca**.

Riciclabile al 100%, Mipolam Esprit beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretano esclusivo Evercare™ a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

▶ MIPOLAM ELEGANCE

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702



MIPOLAM ELEGANCE è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2850g**.

Il decoro non direzionale colorato nella massa integra un effetto 3D (particelle trasparenti in PVC su tutte le 33 referenze) e una **finitura opaca**.

Riciclabile al 100%, Mipolam Elegance beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretano esclusivo Evercare a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

▶ MIPOLAM AFFINITY

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702

RINNOVO DI GAMMA



MIPOLAM AFFINITY è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2800g**.


Il decoro non direzionale integra un design sottile in tutto lo spessore con una gamma di 28 colori tono su tono e una **finitura opaca**.

Riciclabile al 100%, Mipolam Affinity beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretano esclusivo Evercare™ a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

MIPOLAM ESPRIT / ELEGANCE / AFFINITY / ACCORD / COSMO /
TROPLAN

▶ MIPOLAM ACCORD

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702


MIPOLAM ACCORD è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, calandrato, pressato, disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2780g**.

Il decoro semi-direzionale colorato nella massa è disponibile in 28 referenze che presentano una delicata **finitura opaca**.

Riciclabile al 100%, Mipolam Accord beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretano esclusivo Evercare™ a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione".

▶ MIPOLAM COSMO

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702

MIPOLAM COSMO è un pavimento omogeneo compattato, calandrato e pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 3000g**.

Il decoro semi-direzionale colorato nella massa è disponibile in 24 referenze che presentano una delicata **finitura opaca**.

Riciclabile al 100%, Mipolam Cosmo beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretano esclusivo Evercare™ a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

Il pavimento è **gruppo P** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-s1**, adatto per zone a traffico intenso.

▶ MIPOLAM TROPLAN

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702

MIPOLAM TROPLAN è un pavimento omogeneo calandrato e pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 3300g**.

Il decoro direzionale colorato nella massa è disponibile in 18 referenze che presentano una delicata **finitura opaca**.

Il pavimento è **gruppo M** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-S1**, adatto per zone a traffico intenso.

L'emissione di COV è $< 10\mu/m^3$ (TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6).

Riciclabile al 100%, Mipolam Troplan beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretano esclusivo Evercare™ a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.



PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM ESPRIT / ELEGANCE / AFFINITY / ACCORD / COSMO / TROPLAN



Evercare™



100% riciclabile

Pavimento omogeneo.

Raccomandato per le zone a traffico intenso (edilizia scolastica, sanità, negozi, boutique).

► **MIPOLAM ESPRIT / MIPOLAM AFFINITY / MIPOLAM ACCORD / MIPOLAM ELEGANCE / MIPOLAM COSMO / MIPOLAM TROPLAN: Evercare™ - Nuovo trattamento di superficie rivoluzionario e brevettato, con prestazioni uniche in fatto di resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici**

► **Antistatico**

► **Superficie ultra compatta che ne facilita la manutenzione.**

			MIPOLAM ESPRIT	MIPOLAM ELEGANCE	MIPOLAM AFFINITY	MIPOLAM ACCORD	MIPOLAM COSMO	MIPOLAM TROPLAN
DESCRIZIONE								
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2	2	2	2	2	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2780	2850	2800	2780	3000	3300
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20	20	20	20	20	20
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342	mm	608 x 608 ⁽¹⁾					
N° piastre per confezione	-	-	20	20	20	20	20	20
CLASSIFICAZIONE								
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10581					
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43	34-43	34-43	34-43	34-43	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽²⁾	DIN 51130	classe	R9	R9	R9	R9	R9	R9
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Type Binder content	EN ISO 10581	tipo	I	I	I	I	I	II
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25					
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	Rotoli ≈ 0.10	-	-	-	-	-
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5	5	5	5	5	4
Improntabilità (req. normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.02	≈ 0.02	≈ 0.02	≈ 0.02	≈ 0.02	≈ 0.03
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™	Evercare™	Evercare™	Evercare™	Evercare™	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Attività batterio-statica (E. coli - S. aureus - MRSA) dopo 24h ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita					
Azione virucida	dopo 2h ⁽³⁾	ISO 21702	> 99,7 % azione virucida					
	dopo 5h ⁽³⁾		> 99,9 % azione virucida					
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI								
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	microgram / m ³	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Certificazioni	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ								
	EN 14041							

(1) Disponibili in piastre per un quantitativo minimo di 500 m².

(2) Per una maggiore durata nel tempo di questa caratteristica, si prega di far riferimento alla gamma Tarasafe.

(3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTI OMOGENEI




5354 Coriander




5341 Peanut



5340 Mist



5329 Cumin



5330 Smoke

MIPOLAM ESPRIT



Evercare™



100% riciclabile



5312 White Pepper



5306 Mixblue



5332 Turmeric



5305 Garlic



5310 Mixdim



5366 Iris



5385 Safran



5303 Mixbeige



5320 Mixgrey




5356 Indigo




5322 Zest



5324 Sesame



5350 Slate



5368 Lavande



5357 Chervil



5354 Coriander



5360 Mixdark



5375 Paprika



5347 Cardamon



5363 Cinnamon

◆ Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM ELEGANCE



Compact



Compact




Compact

Evercare™



100% riciclabile



0323 Nut



0347 Mangoustan




0705 Patisson




0697 Greenstone



0322 Jicama



0318 Grape



0704 Raspberry Grey



0328 Almond



0696 Ginger



0344 Nutmeg



0329 Hazelnut



0327 Pear



0343 Pecan

0321 Olive

◆ Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

MIPOLAM ELEGANCE



Evercare™


100% riciclabile




0703 Lime




0699 Banana



0340 Jambolan




0319 Quetsche



0329 Hazelnut



0333 Ananas



0339 Apple



0348 Bluetta



0324 Chestnut




0700 Melon



0338 Kiwi




0341 Bilberry




0698 Cacao



0702 Kumquat




0330 Litchi



0342 Blueberry



0326 Jojoba



0331 Plum



0336 Acerola



0349 Bluecrop


Riferimenti disponibili anche come Elegance SD adatto al sistema doccia

PAVIMENTI OMOGENEI


MIPOLAM AFFINITY **NUOVO**



4476 Amethyst
4402 Yuki



4425 Amber




4482 Orchid




4435 Butternut



4481 Rosaspina



4455 Orange Sunlight



4437 Cashmere Rose



4475 Cinabre



4448 Ruby

◆ Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

MIPOLAM AFFINITY **NUOVO**




Compact
 Compact
 Evercare™
 100% riciclabile



4417 Aquamarine




4410 Violet Grey



4408 Crystal Ice



4496 Light Sapphire



4426 Baltic

NUOVO



4429 Gray Opal




4409 Matte Grey



4416 Sapphire



4420 Silver Grey




4450 Stormy Weather



4430 Pearl Grey



4446 Blue Ocean




4466 Thistle

NUOVO



4459 Grey Storm




4434 Cast Iron

NUOVO



4436 Santorini

NUOVO



4476 Amethyst

NUOVO



4460 Black Stone



4433 Ash Coat

NUOVO

(1) Per queste finiture è disponibile il relativo cordolo di saldatura di tipologia multicolore MCR40 [cod. H058]
 (2) Per tutte le finiture è disponibile il cordolo di saldatura tinta unita CR40 [cod. 0585]

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM AFFINITY **NUOVO**




4422 Mango
4455 Orange Sunlight
4475 Cinabre
4402 Yuki - 4404 Milkshake



4424 Smoked Opal



4405 Sand Opal



4403 Natural Shade



4401 Quartz



4402 Yuki

Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

MIPOLAM AFFINITY **NUOVO**



4445 Mocca




4444 Havana Brown



4457 Olivine



4467 Clover



4431 Exotic Mud



4463 Greige



4427 Pine Forest



4407 Spearmint



4413 Marilyn




4428 Sandy




4447 Light Emerald



4443 Lime Taupe



4412 Tundra



4404 Milkshake



4422 Mango



4411 Raffia



4441 Light Greige



4432 Citrine

(1) Per queste finiture è disponibile il relativo cordolo di saldatura di tipologia multicolore MCR40 (cod. H058)
 (2) Per tutte le finiture è disponibile il cordolo di saldatura tinta unita CR40 (cod. 0585)

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM ACCORD



Compact Compact Evercare™ 100% riciclabile



0417 Constance



0310 Huron




0321 Salt



0306 Inari



0320 Ontario



0312 Powell



0316 Malaren



0450 Thames




0319 Toba



0346 Roxen



0459 Mississippi



0330 Kruger

0330 Kruger

◆ Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

MIPOLAM ACCORD



0301 Louise



0303 Manitoba




0447 Grunsee



0332 Dore



0305 Light Sand



0441 Loch Ness



0457 Como



0315 Orange River



0324 Sand



0445 Otto



0443 Krumme



0448 Bandak



0425 Cork



0360 Balaton



0463 Bourget




0437 Flamingo Resort


* Per tutte queste finiture è disponibile il cordolo di saldatura di tipologia multicolore MCR40 (cod. H058) e il cordolo di saldatura tinta unita CR40 (cod. 0585).



2633 Lichen




2607 Aqua Marine




2637 Emerald



2606 Azur



2636 Overseas



2646 Blue Navy

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM COSMO




Evercare™


100% riciclabile



2609 Light Smoke




2638 Pure Grey



2639 Smart Grey



2317 Soft Green



2633 Lichen



2610 Silver




2659 Warm Grey



2337 Green Forest



2603 Lemon Chiffon



2634 Caramel Cream




2645 Macchiato




2604 Wheat



2655 Tangerine



2648 Rosa Antico



2628 Purple Rain



2635 Peach Orange



2325 Ochre



2632 Limoncello



2355 Real Red

*◆ piastra compatta in stock (608 x 608 mm). Tutte le altre referenze sono disponibili in piastre per un ordine minimo di 500 mq.

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM TROPLAN



Evercare™



1032 Yellow



1055 Apricot



1010 Grey



1009 Light Grey



1002 Beige



1003 Light Ocre



1059 Blue Grey




1006 Blue



1007 Green




1035 Ocre



1040 Dark Grey



1036 Medium Blue



1037 Medium Green



1004 Earth



1060 Anthracite




1056 Dark Blue



1057 Dark Green



1033 Brown




PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM CLASSIC



▶ MIPOLAM CLASSIC



MIPOLAM CLASSIC è un pavimento vinilico flessibile omogeneo, **gruppo M** di abrasione, colorato nella massa, con decoro direzionale, calandrato, compattato, in piastrelle o in rotoli.

Lo strato d'usura è dotato di un trattamento poliuretano (**PUR**) che ne facilita la manutenzione.

La sua composizione (vinile omogeneo con strato d'usura non trasparente) consente al **MIPOLAM CLASSIC** di sopportare meglio gli effetti dovuti agli urti termici (bruciature di sigarette, ...).

MIPOLAM CLASSIC

DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	1.5	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2520	3300
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20	20
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342	mm	-	300 x 300 ⁽¹⁾ / 608 x 608
Numero piastre per confezione	-	-	-	50 / 20
CLASSIFICAZIONE				
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10581	EN ISO 10581
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	23-31	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1	B _{f1} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Type Binder content	EN ISO 10581	tipo	II	II
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	Rotoli ≤ 0.40 / Piastre ≤ 0.25
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	-	4
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.03	≈ 0.03
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR	PUR
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10	
Certificazioni	-	-	Floorscore®	
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ				
	EN 14041			

(1) Piastre (300x300 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

MIPOLAM CLASSIC



PUR
 100% riciclabile



0002 Platinum ▲



0005 Steel ▲



0303 Grey



0013 Pewter



0108 Pepper



0010 Azure ▲



0126 Nordica



0127 Bermuda



0301 Beige



0121 Green Leaf



0120 Borneo



0125 Truffle



0003 Ivory ▲



0006 Honey



0014 Brown



0124 Tortora




0122 Pineapple



0123 Cordillo

Tutte le referenze sono disponibili in piastre 300x300 mm per quantitativi minimi di 500m²

▲ Spessore: 1.5 mm - Disponibile solo in rotoli



.....

PREMIUM

.....PAGINE.....

40/61

.....



Premium 44


- Poesy 46
- Neopolis 48
- Osmoz 50
- Indiana 52
- Metallica 54
- Brazilia 56

My Premium 58

Premium Dry-Tex™ 60

Attraction® Premium
(Vedere pagina 238)

PREMIUM



MIGLIOR VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA (LCA)
MINOR UTILIZZO DI ACQUA E DETERGENTE



EMISSIONE SOTTO I LIVELLI DI RILEVAZIONE

4 SOLUZIONI



ROTOLO
COMPACT



ROTOLO
COMFORT



ATTRACTION®
PIASTRA PER LE
RISTRUTTURAZIONI*



GERFLOR
DRY-TEX™ SYSTEM
INSTALLAZIONE SUI
SOTTOFONDI CON ALTO
GRADO D'UMIDITÀ

**per altri particolari vedere pagina 238*




SERVIZIO
My Premium

ordine minimo 2000 mq

▶ PREMIUM COMFORT

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702



PREMIUM COMFORT è un pavimento vinilico multistrato, calandrato e pressato, privo di riempitivo (Gruppo T di abrasione). Il pavimento è disponibile in teli da 2 m di larghezza ed è dotato di uno strato di usura in puro vinile da **>1 mm di spessore, ottenuto tramite pressatura di granuli colorati, con finitura opaca e privo di strato di usura trasparente.**

Il prodotto è dotato di un sottostrato compatto calandrato e pressato, con schiuma ad altissima densità (VHD). È provvisto di rinforzo con doppia griglia in fibra di vetro, che garantisce un isolamento acustico pari a **16 dB, una resistenza all'improntabilità di 0,06 mm e un'eccellente resistenza ai carichi dinamici.**

PREMIUM COMFORT viene trattato con **Evercare™**, un trattamento fotoreticolato UV. Il trattamento **Evercare™** facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione). Inoltre, impedisce la formazione di macchie causate da prodotti chimici utilizzati nel settore sanitario, come alcool iodato, Betadine, eosine e gel antibatterico per le mani.

È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclabili ed è composto per il 50% da materiali riciclati. Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.


PREMIUM COMFORT non contiene plastificanti con ftalati.

Il tasso di emissione di composti organici volatili è **<10µg/m3 (TVOC dopo 28 giorni - ISO16000-6).**

Il prodotto è riciclabile al 100%.

▶ PREMIUM COMPACT

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702



PREMIUM COMPACT è un pavimento vinilico multistrato, calandrato e pressato, privo di riempitivo (Gruppo T di abrasione). Il pavimento è disponibile in teli da 2 m di larghezza ed è dotato di uno strato di usura in puro vinile da **>1 mm di spessore, ottenuto tramite pressatura di granuli colorati, con finitura opaca e privo di strato di usura trasparente.**

Il prodotto è dotato di un sottostrato compatto calandrato, pressato e rinforzato con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico pari a **8 dB, una resistenza all'improntabilità di 0,02 mm ed un'eccellente resistenza ai carichi dinamici.**

PREMIUM COMPACT viene trattato con **Evercare™**, un trattamento fotoreticolato UV. Il trattamento **Evercare™** facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione). Inoltre, impedisce la formazione di macchie causate da prodotti chimici utilizzati nel settore sanitario, come alcool iodato, Betadine, eosine e gel antibatterico per le mani.

È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclabili ed è composto per il 50% da materiali riciclati. Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

PREMIUM COMPACT non contiene plastificanti con ftalati.

Il tasso di emissione di composti organici volatili è **<10µg/m3 (TVOC dopo 28 giorni - ISO16000-6).**

Il prodotto è riciclabile al 100%.



17dB

16dB
(Metallica)

Evercare™



100% riciclabile

- ▶ **Estrema durata nel tempo**
dello strato di usura: > 1 mm

- ▶ **Design inalterato nel tempo**
Strato di usura in puro vinile (nessun riempitivo, né strato di usura trasparente), per la massima resistenza alle abrasioni e allo sporco

- ▶ **Facile manutenzione, effetto opaco**
Trattamento superficiale Evercare™

- ▶ **Eccellente qualità dell'aria interna agli ambienti**
TVOC dopo 28 giorni < 10µg/m³

- ▶ **Elevata resistenza** ai carichi dinamici, massima stabilità, resistenza all'improntabilità e isolamento acustico eccezionali
0,06 mm / 16dB per Comfort, 0,02 mm / 8dB per Compact

- ▶ **Rinforzo con griglia in fibra di vetro e sottostrato in schiuma**
ad altissima densità

Taralay PREMIUM
COMFORTPoesy - Neopolis - Osmoz -
Indiana - Metallica - BrazilliaTaralay PREMIUM
COMPACTPoesy - Neopolis - Osmoz -
Indiana - Metallica - Brazillia

DESCRIZIONE			Taralay PREMIUM COMFORT	Taralay PREMIUM COMPACT
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	3.00 - 3.30	2.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	> 1	> 1
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2800 - 3260	2580 - 2680
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	25	20
CLASSIFICAZIONE				
Norma prodotto	-	-	EN 651	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-42	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Cfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T	T
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	-	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20	≤ 0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.06	≈ 0.02
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	17 16 (Metallica)	8
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	OK	OK
Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) dopo 24h ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
Attività virucida	dopo 2h ⁽³⁾	ISO 21702	> 99,7 % attività virucida	> 99,7 % attività virucida
	dopo 5h ⁽³⁾		> 99,9 % attività virucida	> 99,9 % attività virucida
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10	<10
Certificazioni	-	-	Floorscore®	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ				
			EN 14041	
				
				
				

(1) Per una maggiore durata nel tempo di questa caratteristica, si prega di far riferimento alla gamma Tarasafe.

(2) Riguardo la resistenza ai reagenti chimici, si prega di scaricare le corrispondenti brochure dal nostro sito internet.

(3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.



PREMIUM

POESY



17dB




Evercare™




100% riciclabile




Premium




7109 Idylle




2747 Ballade



2748 Refrain



2749 Lyrique



2752 Litote




8626 Rime



8627 Allegorie



8621 Ode



2750 Ellipse



2751 Slam





PREMIUM

NEOPOLIS



17dB



Evercare™



100% riciclabile

Premium




2743 Central Park




2744 Queens Soft




2742 Times Square



2741 Brooklyn



2740 Harlem Soft



2745 Plaza



 Prodotto disponibile nella versione di piastre Attraction® - Per ulteriori dettagli consultare pagina 238.



ACCUEIL
HOSPITALISATIONS



PREMIUM

OSMOZ



17dB



Evercare™



100% riciclabile

Premium



4364 Ivory New



4365 Alpaga New



3792 Storm Grey



3791 Slate Grey



4350 Elefant



4349 Angora



4351 Greige



7735 Coffee Brown



8073 Cocoa



7737 Pepper Grey



0356 Denim



4496 Pacific Blue



7108 Grenadine



0702 Kumquat



7204 Mimosa



4527 Bamboo

 Prodotto disponibile nella versione di piastre Attraction® - Per ulteriori dettagli consultare pagina 238.

PREMIUM

INDIANA



Compact



Comfort

17dB




VHD

Evercare™



100% riciclabile




8059 Nicobar




8226 Fidji



7517 Faroe



4526 Lasia



4015 Guinea



7517 Faroe

INDIANA



17dB



Evercare™



100% riciclabile


Premium



8150 Bali




4343 Tokelau




8262 Rodrigues




4009 Tufoa



8053 Anambas



3788 Nauru




4002 Manua



4001 Ofu



8470 Samoa



8837 Songo



4004 Pago



4003 Tao



4469 Pemba



8850 Maupiti



4476 Wattaru




4135 Aldabra



8256 Tahaa



4142 Penang



4146 Moheli



8194 Kornati

Prodotto disponibile nella versione di piastre Attraction® - Per ulteriori dettagli consultare pagina 238.

Prodotto disponibile sia nella versione Premium che nella versione Gerflor Dry-Tex System. .



PREMIUM

METALLICA



16dB



Evercare™



100% riciclabile



Premium



9745 Cosmic



9310 Tethys



9753 Energy



9330 Moon




8257 Nyx



2746 Ymir



8623 Sedna



8624 Triton



9719 Eclipse



8625 Naiade





PREMIUM

BRAZILIA



Compact



Comfort

17dB



VHD

Evercare™




100% riciclabile

Premium



3709 Ceara



8736 Recife



3734 Almerim




8386 Boa Vista



4342 Juara



4329 Bacabal



3707 Paraiba



4478 Copacabana




4477 Maceio




8577 Amazonas



8269 Ipanema



8157 Goias



4136 Sao Luis

Prodotto disponibile nella versione di piastre Attraction® - Per ulteriori dettagli consultare pagina 238..


PREMIUM

PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO!


My Premium



1 SCEGLI IL DESIGN



Brazilia



Indiana



Osmoz




Poesy



Neopolis

2 SCEGLI IL TUO COLORE DALLA PALETTE



3 VISUALIZZA IL RISULTATO

E ORDINA ONLINE SU

mypremiumbygerflor.com



SERVIZIO

My Premium


Ordine minimo: 2000 mq

Premium

PREMIUM

PREMIUM DRY-TEX™ SYSTEM

LA SOLUZIONE COMPLETA ANTI-UMIDITÀ




DIPARTIMENTI DI EMERGENZA

- Hall e reception
- Sala d'attesa
- Corridoi

SOTTOFONDI CON ALTA UMIDITÀ

Resistenza testata fino a 98% RH



4 REFERENZE DISPONIBILI A STOCK



4343 Tokelau



8053 Anambas



4004 Pago



4003 Tao

* Per i tuoi progetti contatta il nostro ufficio tecnico

PREMIUM DRY-TEX™ SYSTEM



8dB

Evercare™

100% riciclabile

Premium

► PREMIUM DRY-TEX™



IL SISTEMA PREMIUM DRY-TEX™ include TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ e la colla GERPUR M.

Questo sistema offre una protezione completa contro l'umidità mediante incollaggio a sottofondi umidi fino al 98% d'umidità relativa.

PREMIUM DRY-TEX™ è un rivestimento per pavimenti in vinile multistrato, calandrato e pressato, non caricato e con una classificazione all'usura di gruppo T, disponibile in fogli di 2 m di larghezza.

Il prodotto è dotato di uno strato di usura omogeneo, in puro vinile di oltre 1 mm di spessore nel quale sono state incorporate scaglie colorate molto dense. Questo strato ha un aspetto opaco e ed è privo di strato di usura trasparente.

Il prodotto comprende un substrato compatto al 100% realizzato in post produzione rinforzato con griglia in fibra di vetro e sottostrato non tessuto.

Il prodotto offre un isolamento acustico di 8 dB, una resistenza allo schiacciamento di 0,06 mm e una bassa resistenza al rotolamento di carichi pesanti.

PREMIUM DRY-TEX™ viene sottoposto a EVERCARE™, uno speciale trattamento fotoreticolato UV brevettato. Il trattamento EVERCARE™ garantisce massima semplicità di manutenzione ed elimina del tutto la necessità di procedere all'applicazione di emulsioni acriliche (metallizzazione). Inoltre, impedisce la formazione di macchie causate da sostanze chimiche utilizzate nel settore sanitario, come alcool iodato, Betadine, eosine e gel antibatterico per le mani.

È composto al 40% da minerali e materiali rinnovabili. È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclati.

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a 10 µg/m³ **(TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000-6).**

Il prodotto è riciclabile al 100%.

Taralay PREMIUM DRY-TEX™

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	1.02
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2660
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ^[1]	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.03
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	8
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici ^[2]	EN ISO 26987	-	OK
Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) dopo 24h ^[3]	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita
Attività virucida	dopo 2h ^[3]	ISO 21702	> 99,7 % attività virucida
	dopo 5h ^[3]	-	> 99,9 % attività virucida
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10
Certificazioni	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
	EN 14041		

[1] Per una maggiore durata nel tempo di questa caratteristica, si prega di far riferimento alla gamma Tarasafe.

[2] Riguardo la resistenza ai reagenti chimici, si prega di scaricare le corrispondenti brochure dal nostro sito internet.

[3] L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.



.....

PAVIMENTI
ETEROGENEI

..... PAGINE

62/111

.....



Taralay Libertex NUOVO **68**

- Reflect 70
- Amsterdam 71
- Paros 71
- Legend 72
- Cocoon 72
- Skandi Oak 73
- Pure Oak 73
- Hossegor 73

Taralay Impression **74**

- Corner 76
- Kubes 77
- Rice 78
- Stars 79
- Cemento 80
- Mohair 80
- Nest 81
- Trame 82
- Gentlemen 82
- Wood 83-87
- Leather 88
- Uni Matt 89

Taralay Initial **90**

- Diversion 92
- Strada 93
- Urban 94
- Tweedy 95
- Wood 96-99

Timberline **100**


- Wood 102-106
- Pixel 107

Tarastep **108**


PAVIMENTI ETEROGENEI

RESISTENZA ALL'ABRAZIONE


Design stampato - Strato di usura trasparente



Timberline



Taralay Initial Comfort



Taralay Initial Compact

PUR +

Trattamento Protecso!®

MANUTENZIONE


PREMIUM

Vedere pagine 40/61




Taralay Impression
Comfort Plus /
Taralay Impression
Compact Plus

Disponibile su richiesta
(Ordine minimo di 800 m²)



Taralay Impression
Comfort



Taralay Impression
Compact



Pavimenti
Eterogenei

Trattamento ProtecSol®

Trattamento **PROTEC**SOL® 2

PAVIMENTI ETEROGENEI - INSTALLAZIONE VELOCE


TARALAY LIBERTEX **NUOVO**

TUTTI I BENEFICI DELLA GAMMA TARALAY...

IGIENE E MANUTENZIONE FACILE	ALTA RESISTENZA AL TRAFFICO	COMFORT ACUSTICO
		
TRATTAMENTO SUPERFICIALE PROTECSOL	34 STRATO D'USURA 0,70mm	19 dB SISTEMA STRATIFICATO MAX 3

... CON INSTALLAZIONE VELOCE

PREPARAZIONE MINIMA DEL SOTTOFONDO	LOCALI IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI	NESSUNA ATTESA PER L'ASCIUGATURA
		
INSTALLAZIONE SU SOTTOFONDI ESISTENTI O IRREGOLARI	NIENTE ODORI, NIENTE COLLA, TEMPI DI LAVORAZIONE BREVI	SOLUZIONE LOOSELAY



**FONDO TESSILE
PATENTED
GERFLOR**

SOTTOFONDI IRREGOLARI	PAVIMENTI COMPATTI	RESINE	CERAMICA
----------------------------------	-------------------------------	---------------	-----------------



INSTALLAZIONE VELOCE IN UN'UNICA SOLUZIONE!



SENZA L'USO DI COLLE

Applicare nastro biadesivo (ad esempio FIX & FREE 100 - Rif. codice 058U) nelle zone di saldatura e sul perimetro della stanza



SALDATURA A CALDO

per un sistema igienico 100% waterproof (Rif. CR40 0585)



SALDATURA A FREDDO

per giunti invisibili (Rif. Romus #95605)



BATTISCOPIA

Vynaflex - ideale per applicazioni retail (H60 - Rif. 0483/ H80 - Rif. 0482/ H100 - Rif. 0477)
Guscia per un sistema igienico 100% waterproof



ZERBINATURA ALL'INGRESSO

NUOVO sistema per un'installazione veloce con QUICKMAT TILE (Rif. 1725)

Per maggiori informazioni: www.gerflor.it

LA SOLUZIONE SOSTENIBILE PER I TUOI PAVIMENTI!


ECONOMIA CIRCOLARE

- 100% PRODOTTI RICICLABILI
- CONTENUTO DI RICICLATO fondo tessile realizzato con PET RICICLATO



QUALITA' DELL'ARIA INTERNA

INSTALLARE SENZA COLLA RIDUCE DRASTICAMENTE I VOC




PAVIMENTI ETEROGENEI - INSTALLAZIONE VELOCE

TARALAY LIBERTEX **NUOVO**



▶ TARALAY LIBERTEX



TARALAY LIBERTEX ideale per un'installazione veloce o la ristrutturazione di edifici commerciali. Pavimentazione vinilica multistrato con motivo stampato protetto da uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm. Il prodotto presenta uno strato di schiuma ad alta densità rinforzata con fibra di vetro, uno strato di schiuma acustica e un fondo tessile rinforzato. **L'isolamento acustico è pari a 19 dB.**

E' disponibile in teli da 2 e 4 metri di larghezza, offre una resistenza allo scivolamento R10 e un gruppo di abrasione T. Beneficia di una protezione superficiale Protocolsol e di un decoro ultra realistico.

TARALAY LIBERTEX è una soluzione di posa libera estremamente veloce. Viene posato senza colla applicando semplicemente un nastro biadesivo come ad esempio **FIX & FREE** sul perimetro delle stanze e nella zona delle saldature. Il suo fondo tessile assorbe le irregolarità delle superfici richiedendo una minima preparazione del sottofondo. E' compatibile sia con una saldatura a caldo che a freddo ed è possibile realizzare la guscia di rimonta o in alternativa usare un battiscopa Vynaflex.

Il fondo tessile è composto dal 95% da bottiglie in PET riciclate. E' riciclabile al 100% e conforme alla normativa REACH. E' caratterizzato da emissioni VOC dopo 28 giorni (ISO 16000) < a 100 microgrammi/m³. E' classificato A+ (la classe migliore) per la verifica della qualità dell'aria indoor..



TARALAY LIBERTEX NUOVO



19 dB

Protocolsol®



100% riciclabile

Installazione veloce

- ▶ Minima preparazione del sottofondo: Il fondo tessile assorbe eventuali irregolarità
- ▶ Locali immediatamente disponibili: nessun odore, immediatamente calpestabile
- ▶ Nessun tempo di attesa per l'asciugatura

Igiene e facilità di manutenzione: Trattamento superficiale Protocolsol

Comfort acustico: Riduzione del rumore pari a 19 dB

Pavimenti
Eterogenei

			LIBERTEX
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	3.65
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2900
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200/400
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN 651
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Cfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Stabilità dimensionale (rilevata)	-	-	≤ 0.05
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	19
Rumore da calpestio nell'ambiente emittente	NF S 31 074	dB	< 65
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protocolsol®
Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
	EN 14041		

(1) Per una maggiore durata nel tempo di questa caratteristica, si prega di far riferimento alla gamma Tarasafe.

(2) Per la resistenza agli agenti chimici, scaricare la brochure dal sito www.gerflor.it.

PAVIMENTI ETEROGENEI - INSTALLAZIONE VELOCE

TARALAY LIBERTEX **NUOVO**



 Textile Backing | **19 dB** | **Protecsol®** |  100% riciclabile



REFLECT



2252 - Reflect Forest



2249 - Reflect Sea



1785 - Reflect Earth



2251 - Reflect Sunny



2253 - Reflect Silver



2252 - Reflect Flower

2253 Reflect Silver / 2252 Reflect Flower

TARALAY LIBERTEX **NUOVO**



19 dB

Protocolsol®



100% riciclabile



AMSTERDAM



2151 - Amsterdam Light Grey



2152 - Amsterdam Grey



2153 - Amsterdam Anthracite

PAROS



2248 - Paros Clear

Pavimenti
Eterogenei

2151 Amsterdam Light Grey


PAVIMENTI ETEROGENEI - INSTALLAZIONE VELOCE

TARALAY LIBERTEX - WOOD **NUOVO**




 **19 dB** | **Protocolsol®** |  **100% riciclabile**

LEGEND




No plank
Continuous
design

1430 - Legend Grey



No plank
Continuous
design

2243 - Legend Chestnut



No plank
Continuous
design

2242 - Legend Country

COCOON



No plank
Continuous
design

2241 - Cocoon Silver Brown



2245 Skandi Oak Natural

TARALAY LIBERTEX - WOOD **NUOVO**



19 dB

Protecsol®



100% riciclabile

SKANDI OAK



2244 - Skandi Oak Clear

PURE OAK




0720 - Pure Oak Clear



2245 - Skandi Oak Natural



1751 - Pure Oak Grey



2246 - Skandi Oak Toffee

HOSSEGOR



2247 - Hossegor Latte




2247 Hossegor Latte

Pavimenti
Eterogenei

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION

▶ TARALAY IMPRESSION COMPACT / COMPACT PLUS



TARALAY IMPRESSION COMPACT è una pavimentazione in PVC multistrato, spessore 2 mm e peso di **2.635 gr/mq**; ha uno **strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge un motivo decorativo stampato**. Il prodotto è dotato di un sotto strato compatto calandrato, pressato e rinforzato con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico di 8 dB ed un'eccellente resistenza ai carichi dinamici. Offre inoltre di una prestazione antisdrucchiolo R10.


TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS è la versione del prodotto caratterizzata da uno strato di usura in PVC puro trasparente di 0.90 mm, spessore 2,25 mm e peso di **2.975 gr/mq**.

Il prodotto è inoltre disponibile nella nuova versione **COMPACT ACOUSTIC**. **TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC** è caratterizzato da uno strato acustico che assicura ben **19 dB** di abbattimento pur mantenendo un'indentazione ridotta per garantire le prestazioni nel caso di traffico pesante (carrelli).

Tale pavimento gode dell'esclusivo trattamento superficiale **Protecsol® 2** ottenuto con l'impiego di una specifica tecnologia UV/laser che riduce al minimo le macchie causate dai prodotti chimici, conferisce particolare resistenza al pavimento ed elimina definitivamente la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione e ne viene di conseguenza ridotto di parecchio l'onere di manutenzione.

TARALAY IMPRESSION COMPACT è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6 sono inferiori a 10 nanogrammi/m³. È certificato Floorscore® e può quindi far accedere all'accREDITAMENTO del sistema LEED. Inoltre questa pavimetazione ha elevate caratteristiche batteriostatiche e micostatiche inibendo l'azione batterica (E.coli / S.aureus / MRSA) oltre al 99% secondo la norma ISO22196.

▶ TARALAY IMPRESSION COMFORT / COMFORT PLUS



TARALAY IMPRESSION COMFORT è una pavimentazione in PVC multistrato, spessore 3.35 mm e peso di **2.825 gr/mq**; ha uno **strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,65 mm che protegge un motivo decorativo stampato**. Il prodotto è dotato di un sotto strato compatto calandrato, pressato, con schiuma ad altissima densità (VHD) e rinforzato con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico di 19 dB ed un'ottima resistenza ai carichi dinamici. Offre inoltre di una prestazione antisdrucchiolo R10.

TARALAY IMPRESSION COMFORT PLUS è la versione del prodotto caratterizzata da uno strato di usura in PVC puro trasparente di 0.90 mm, spessore 3.55 mm e peso di **3.265 gr/mq**.

Tale pavimento gode dell'esclusivo trattamento superficiale **Protecsol® 2** ottenuto con l'impiego di una specifica tecnologia UV/laser che riduce al minimo le macchie causate dai prodotti chimici, conferisce particolare resistenza al pavimento ed elimina definitivamente la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione e ne viene di conseguenza ridotto di parecchio l'onere di manutenzione.

TARALAY IMPRESSION COMFORT è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6 sono inferiori a 10 nanogrammi/m³. È certificato Floorscore® e può quindi far accedere all'accREDITAMENTO del sistema LEED. Inoltre questa pavimentazione ha elevate caratteristiche batteriostatiche e micostatiche inibendo l'azione batterica (E.coli / S.aureus / MRSA) oltre al 99% secondo la norma ISO22196.

TARALAY IMPRESSION



19dB



Protecsol® 2



100% riciclabile

- ▶ DESIGN ULTRA-REALISTICI:
Nuove goffrature e dimensioni di doghe effetto legno
- ▶ EFFETTO MAT
- ▶ RESISTENZA ESTREMA ALLE MACCHIE, MANUTENZIONE SEMPLICE:
Trattamento della superficie con Protecsol 2 (tecnologia brevettata da Gerflor)
- ▶ RESISTENZA AL TRAFFICO ELEVATO, ESTETICA DI LUNGA DURATA
Disponibile con strato di usura da 0,7 mm o, su richiesta, da 0,9 mm (ordine minimo per 1600 mq)
- ▶ Le migliori performance acustiche / di improntabilità sul mercato
COMPACT: 0,03 mm / 8 dB
COMFORT: 0,08 mm / 19 dB
- ▶ SOLUZIONE ECO-COMPATIBILE
Prodotto best-in-class per la qualità dell'aria interna (TVOC < 10 µg/m³ dopo 28 giorni)

Pavimenti
Eterogenei

			TARALAY IMPRESSION COMPACT	TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS	TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC	TARALAY IMPRESSION COMFORT	TARALAY IMPRESSION COMFORT PLUS
DESCRIZIONE							
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.00	2.25	2.70	3.35	3.55
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70	0.90	0.70	0.65	0.90
Peso	EN ISO 23997	g/m²	2635	2975	2790	2825	3265
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	25	20	25	25	20
CLASSIFICAZIONE							
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN 651	EN 651	EN 651
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43	34 - 43	34 - 42	34-42	34 - 42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10	R10	R 10	R10	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T	T	T	T	T
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I	I	≤ 0.20	-	-
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.03	≈ 0.03	~ 0.05	≈ 0.08	≈ 0.08
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	8	8	15	19	19
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2
Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK	OK
Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) dopo 24h ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
Attività virucida	ISO 21702	-	> 99,7 % attività virucida	> 99,7 % attività virucida	> 99% inibisce la crescita	> 99,7 % attività virucida	> 99,7 % attività virucida
			> 99,9 % attività virucida	> 99,9 % attività virucida	99,7% dopo 2 ore	> 99,9 % attività virucida	> 99,9 % attività virucida
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI							
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m³	<10	<10	<10µ / m³	<10	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®	Floorscore®		Floorscore®	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ							
CE	EN 14041						


(1) Per la durata della prestazione antiscivolo, fare riferimento alla gamma Tarasafe.

(2) Per la resistenza agli agenti chimici, scaricare la brochure dal sito www.gerflor.it.

(3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTI ETEROGENEI


TARALAY IMPRESSION - CORNER



0732 - Corner Dark Blue



0728 - Corner Offwhite



0740 - Corner Turquoise



0729 - Corner Metal



0739 - Corner Anis



0730 - Corner Light Beige



0741 - Corner Tomette



0733 - Corner Copper

0728 Corner Offwhite

TARALAY IMPRESSION - KUBES



- Compact
- Comfort
- 19dB
- VHD
- Protocolsol® 2
- 100% riciclabile




0749 Kubes Sky




0756 - Kubes Beige




0755 - Kubes White



0751 - Kubes Taupe



0753 - Kubes Grey



0747 - Kubes Olive



0754 - Kubes Blue



0748 - Kubes Burgundy



0749 - Kubes Sky



0752 - Kubes Gold



0750 - Kubes Sun




Pavimenti Eterogenei

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - RICE



0763 - Rice Greige



0737 - Rice Souris




0738 - Rice Copper



0758 - Rice Sea



0736 - Rice Champagne



0735 - Rice Light Green



0762 - Rice Brown



0757 - Rice Coquelicot



0759 - Rice Mustard

0736 Rice Champagne

TARALAY IMPRESSION - STARS



Compact | Comfort | 19dB | YHD | Protecsol® 2 | 100% riciclabile



0764 - Stars Orange



0743 - Stars Baltique



0744 - Stars Anthracite

0743 Stars Baltique

Pavimenti
Eterogenei

PAVIMENTI ETEROGENEI


TARALAY IMPRESSION - CEMENTO - MOHAIR




CEMENTO



0543 - Cemento Brescia



0523 - Cemento Genova



0525 - Cemento Modena



0524 - Cemento Capri

MOHAIR



0769 - Mohair White



0767 - Mohair Natural



0766 - Mohair Dark



0766 Mohair Dark

TARALAY IMPRESSION - NEST




- Compact
- Comfort
- 19dB
- VHD
- Protectsol® 2
- 100% riciclabile



0745 - Nest Metal



0746 - Nest Black



0765 - Nest Taupe


0746 Nest Black

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - TRAME - GENTLEMEN




TRAME



0774 - Trame Clear



0776 - Trame Beige



0777 - Trame Rose



0775 - Trame Blue

GENTLEMEN



0772 - Gentlemen Coffee



0771 - Gentlemen Grey



0770 - Gentlemen Clear



0777 Trame Rose

TARALAY IMPRESSION - WOOD



Compact | Comfort | 19dB | VHD | Protecsol® 2 | 100% riciclabile

HERRINGBONE



0722 - Herringbone Blond



HABANA



0538 - Habana Vinales



0724 - Herringbone Chatain



0522 - Habana Trinidad



Scale: 1/15



0724 Herringbone Chatain / 0522 Habana Trinidad

Pavimenti
Eterogenei

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - WOOD



SYCAMORE



0727 - Sycamore Vanilla




0726 - Sycamore Dark



0725 - Sycamore Light Brown

Scale: 1/15



0725 Sycamore Light Brown

TARALAY IMPRESSION - WOOD



Compact
 Comfort
 19dB
 VHD
 Protectsol® 2
 100% riciclabile

LOFT



11,2 /
 14,2 /
 8,7 /
 6,4 cm



0671 - Loft Light Brown


WALNUT



10 cm



0528 - Walnut Cream



11,2 /
 14,2 /
 8,7 /
 6,4 cm



0734 - Loft Chestnut



10 cm



1314 - Walnut Brown

Scale: 1/15

CHARME



20 cm



0723 - Charme Pecan



20 cm



0721 - Charme Natural

Scale: 1/15



0721 Charme Natural

Pavimenti Eterogenei

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - WOOD



NOMA



0371 - Noma Rustic



0373 - Noma Ice



0519 - Noma Beige

Scale: 1/15



0373 Noma Ice

PORTOBELLO



0773 - Portobello

Scale: 1/15

MOON ISLAND



0760 - Moon Island

TARALAY IMPRESSION - WOOD



19dB



Protectsol® 2



100% riciclabile

INFINITY



0720 - Infinity Aube



0680 - Infinity Greige



0719 - Infinity Lichen

Scala: 1/15

TARALAY IMPRESSION		DIMENSIONE PLANCIA IN CM		
Rif. Colore	Colore	Ripetizione disegno in mm	Lunghezza	Larghezza
0519	Noma Beige	1000 X 1000	100	16,6
0373	Noma Ice	1000 X 1000	100	16,6
0371	Noma Rustic	1000 X 1000	100	16,6
0538	Habana Vinales	1000 X 1000	100	16,6
0552	Habana Trinidad	1000 X 1000	100	16,6
0528	Walnut Cream	1000 X 1000	100	10
1314	Walnut Brown	1000 X 1000	100	10
0671	Loft Light Brown	1000 X 1000	100	11,2-14,2-8,7-6,4
0734	Loft Chestnut	1000 X 1000	100	11,2-14,2 8,7-6,4
0721	Charme Natural	1000 X 1000	100	20
0723	Charme Pecan	1000 X 1000	100	20
0760	Moonisland	1000 X 1000	100	16,6
0773	Portobello	1000 X 1000	100	16,6
0722	Herringbone Blond	1000 X 1000	100	16,6
0724	Herringbone Chatain	1000 X 1000	100	16,6

RENZO



0068 - Renzo Pecan



0025 - Renzo Taupe



0068 Renzo Pecan

Pavimenti
Eterogenei

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - LEATHER



19dB



Protectsol® 2



100% riciclabile



0845 - Leather Greige



0843 - Leather Grey



0844 - Leather Marine

0844 Leather Marine

TARALAY IMPRESSION - UNI MATT





19dB

Protocolsol® 2

100% riciclabile




0834 - Uni Matt Brown



0833 - Uni Matt Beige



0831 - Uni Matt Anthracite




0832 - Uni Matt Grey



0848 - Uni Matt White



0838 - Uni Matt Dark Blue



0837 - Uni Matt Blue



0839 - Uni Matt Turquoise



0836 - Uni Matt Tomette




0842 - Uni Matt Olive



0840 - Uni Matt Anis



0835 - Uni Matt Orange



0849 - Uni Matt Sun

0837 Uni Matt Blue

Pavimenti
Eterogenei

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY INITIAL

TARALAY INITIAL COMPACT



TARALAY INITIAL COMPACT è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m di larghezza (**Gruppo T** di abrasione). Il prodotto è dotato di sottostrato in schiuma ad altissima densità (VHD), rinforzato con fibra di vetro e provvisto di un motivo stampato e protetto da uno strato di usura trasparente (spessore: 0,65 mm). L'isolamento acustico è pari a 19 dB e la resistenza all'impronta è pari a 0,10 mm.

La protezione è garantita dal trattamento superficiale anti-UV **ProtecSol®** che facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione).

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa **REACH**. Il tasso di emissione di composti organici volatili di questo prodotto è $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

Il prodotto è riciclabile al 100%.

TARALAY INITIAL COMFORT



TARALAY INITIAL COMFORT è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m di larghezza (**Gruppo T** di abrasione). Il prodotto è dotato di sottostrato in schiuma ad altissima densità (VHD), rinforzato con fibra di vetro e provvisto di un motivo stampato e protetto da uno strato di usura trasparente (spessore: 0,65 mm). L'isolamento acustico è pari a 19 dB e la resistenza all'impronta è pari a 0,10 mm.

La protezione è garantita dal trattamento superficiale anti-UV **ProtecSol®** che facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione).

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa **REACH**. Il tasso di emissione di composti organici volatili di questo prodotto è $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

Il prodotto è riciclabile al 100%.

TARALAY INITIAL



19dB

Protecsol®



100% riciclabile

- ▶ Tutte le referenze sono disponibili nella versione **Comfort e Compact**
- ▶ Ottima resistenza all'improntabilità: **0.10 mm (Comfort) e 0.03 mm (Compact)**
- ▶ Eccellente isolamento acustico **19 dB (Comfort) 6 dB (Compact)**
- ▶ Trattamento superficiale **Protecsol®** (manutenzione semplice, senza cera)
- ▶ Eccellente qualità dell'aria interna agli ambienti
TVOC dopo 28 giorni < 10µg/m³

Pavimenti
Eterogenei


			TARALAY INITIAL COMPACT PRO	TARALAY INITIAL COMFORT PRO
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.00	3.35
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70	0.65
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2635	2825
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	25	25
CLASSIFICAZIONE				
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582	EN 651
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43	34-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T	T
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I	-
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.20
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.03	≈ 0.10
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	6	19
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol®	Protecsol®
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK	OK
Azione antibatterica [E. coli - S. aureus - MRSA] ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ				
	EN 14041			

(1) Per la durata della prestazione antisdrucchiolo, fare riferimento alla gamma Tarasafe.


(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTI ETEROGENEI


TARALAY INITIAL - DIVERSION




0599 Rose




0595 Grenade




0516 Bordeaux




0600 Clementine




0596 Mimosa




0515 Kiwi




0047 Ivoire




0597 Atlantique



0824 Souris



0825 Turquoise



0049 Carbone



0599 Rose

TARALAY INITIAL - STRADA



19dB

Protecsol®



100% riciclabile



0791 Metallic



0790 Chrome



0465 Ciment

0791 Metallic


PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY INITIAL - URBAN

Compact | Comfort | 19dB | Protecsol® | 100% riciclabile



0037 Souris



0035 Gris



0035 Gris

TARALAY INITIAL - TWEEDY



Compact



Comfort

19dB

Protecsol®




100% riciclabile



0545 Natural



0823 Beige



0822 Taupe



0822 Taupe

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY INITIAL - WOOD



FILAMENT



Senza plancia.
Senza
continuazione
del disegno



0829 Creme



Senza plancia.
Senza
continuazione
del disegno



0799 Light



Senza plancia.
Senza
continuazione
del disegno



0826 Grey

0799 Light

TARALAY INITIAL - WOOD



19dB

Protecsol®



100% riciclabile



0779 Ottawa Poplar

OTTAWA



6.2 cm



0779 Poplar

RENZO



Senza plancia.
Senza
continuazione
del disegno



0590 Steel



Senza plancia.
Senza
continuazione
del disegno



0069 Noisette



Senza plancia.
Senza
continuazione
del disegno



0024 Chamois

Pavimenti
Eterogenei



0589 Noma Marron

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY INITIAL - WOOD



19dB

Protecsol®




100% riciclabile

ESTEREL



0636 Blond




0518 Chocolate



HABANA



0797 Ivory



0828 Beige



NOMA



0588 Clair



0589 Marron



Disegno	Rif. Colore	Colore	Ripetizione disegno in m	Dimensione plancia in cm	
				Lunghezza	Larghezza
Esterel	0636	Blond	1x1	100	10
Esterel	0518	Chocolate	1x1	100	10
Habana	0828	Beige	1x1	100	16,6
Habana	0797	Ivory	1x1	100	16,6
Noma	0588	Clair	1x1	100	16,6
Noma	0589	Marron	1x1	100	16,6
Ottawa	0592	Poplar	1x1	100	6.2

PAVIMENTI ETEROGENEI

TIMBERLINE



▶ **TIMBERLINE**



TIMBERLINE è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m o 4 m di larghezza (Gruppo T di abrasione).

Il prodotto è dotato di sottostrato compatto rinforzato con fibra di vetro e provvisto di un motivo stampato e protetto da uno strato di usura trasparente (spessore: 0,70 mm). L'isolamento acustico è pari a 6 dB e la resistenza all'impronta è pari a 0,05 mm.

La protezione è garantita dal trattamento superficiale **PUR+** che facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione).

Non contiene metalli pesanti o componenti Cmr 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione di composti organici volatili di questo prodotto è < 100 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).

Il prodotto è riciclabile al 100%.



1893 Harbor Blue

TIMBERLINE



6dB

PUR+



100% riciclabile

► **TIMBERLINE** disponibile in 2 e 4 m di larghezza, spessore 2 mm

- **Wood:** 24 finiture
- **Pixel:** 14 finiture

► **Tutte le finiture sono disponibili nella versione Compact**

- **Trattamento superficiale PUR+**
 - **Facile manutenzione**

Pavimenti
Eterogenei

			TIMBERLINE
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2560
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200 /400
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.05
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	6
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

(1) Per la durata della prestazione antisdrucciolo, fare riferimento alla gamma Tarasafe.

(2) Per la resistenza agli agenti chimici, scaricare la brochure dal sito www.gerflor.it.

PAVIMENTI ETEROGENEI

TIMBERLINE WOOD



6dB

PUR+



100% riciclabile



0137 Aurore Natural

AURORE



0137 Aurore Natural

MAPLE



0422 Maple Light

CABANA OAK



0492 Cabana Oak Brown

TORONTO



0449 Toronto Miel

TIMBERLINE WOOD



6dB

PUR+



100% riciclabile

NOMA



0476 Noma Miel



1451 Noma Kola

OAK SELECT



0452 Oak Select Medium



0502 Oak Select Grey

OAK



0847 Oak Light

CHENE



0669 Chene Light



PAVIMENTI ETEROGENEI

TIMBERLINE WOOD



6dB

PUR+



100% riciclabile



1893 Harbor Blue

HARBOR



Variable widths & lengths


1893 Harbor Blue



Variable widths & lengths


1900 Harbor Nature

SHERWOOD



25 cm

2015 Sherwood Brown



25 cm

2017 Sherwood Grey



25 cm

2012 Sherwood Clear



2015 Sherwood Brown

TIMBERLINE WOOD



6dB

PUR+

100% riciclabile



1751 Timber Grey

WHITEWASHED OAK



0542 Whitewashed Oak Warm Grey

WALNUT



0562 Walnut Grey Brown

RUSTIC PINE



0432 Rustic Pine Warm Grey

TIMBER



1751 Timber Grey

Pavimenti
Eterogenei

PAVIMENTI ETEROGENEI

TIMBERLINE WOOD



6dB

PUR+



100% riciclabile



2006 Cognac Pearl

COGNAC



20 cm



2006 Cognac Pearl



20 cm



2007 Cognac Blond


BRUGES



Larghezza
e
lunghezza
variabile



2010 Bruges Naturel



Larghezza
e
lunghezza
variabile



1971 Bruges Clear

FACTORY



16,6 cm



1518 Factory White

TIMBERLINE PIXEL



6dB

PUR+



100% riciclabile



2175 Pixel Clear




2176 Pixel Taupe



0639 Pixel Sand



2183 Pixel Earth




2180 Pixel Light Green




0597 Pixel Silver



0621 Pixel Vanilla




2181 Pixel Meadow




0632 Pixel Anthracite




2178 Pixel Paprika



2177 Pixel Sky



2179 Pixel Black



2188 Pixel Raspberry



2182 Pixel Ocean

0597 Pixel Silver


Pavimenti
Eterogenei

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARASTEP

▶ TARASTEP.....

SU TUTTA LA GAMMA
PIU' DEL
70%
DI CONTRASTO




TARASTEP utilizzato per rivestire in modo continuo le scale interne, è un rivestimento in PVC acustico, multistrato, armato, non caricato, gruppo T di abrasione, con sottostrato in schiuma. Le referenze hanno un contrasto del 70% fra i gradini e il toro scala per incrementare la visibilità delle persone con problemi di vista. Ha uno strato di usura trasparente di 0.85 mm. Spessore totale 3.35 mm.

TARASTEP offre un isolamento acustico pari a 17 dB.

L'emissione di COV è pari a 100µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6).

È riciclabile al 100%.

▶ ACCESSI VISIBILI A TUTTI (Altri dettagli - Vedere pag. 388-389)



TARASTEP



17dB



100% riciclabile

TARASTEP

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	3.35
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.85
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3100
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	101
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN 651
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-42
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	17
Rumore da calpestio nell'ambiente emittente	NFS 31 074	dB	< 65
Fire rating	EN 13501-1	classe	Cfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Improntabilità rilevata	-	-	0.11
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARASTEP






Comfort



100% riciclabile

SU TUTTA LA GAMMA
PIU' DEL
70%
DI CONTRASTO



0702 Chamois / Marron
CONTRASTO
71,2 %





0701 Taupe / Gris Clair
CONTRASTO
77,3 %





0703 Noisette / Beige
CONTRASTO
75,2 %



0721 Brun / Beige Clair
CONTRASTO
70,5 %





0719 Carbone / Jaune
CONTRASTO
72,9 %





“my
Reference,”

..... PAGINE

112/225







“my
Reference,”

..... PAGINE

112/225

.....





LUXURY VINYL TILES

Creation 70 120-149

- Creation 70 **NUOVO** 120-133
- Creation 70 Clic 134-141
- Creation 70 Looselay 142-147
- Creation 70 Connect **NUOVO** 150-153

Saga² 154-159

Creation 55 160-189

- Creation 55 160-171
- Creation 55 Clic 172-181
- Creation 55 Looselay 182-187
- Creation 55 Looselay Acoustic **NUOVO** 184-187

SPC - Rigid 55 Lock Acoustic . 190-195


Creation 30 196-215

- Creation 30 196-205
- Creation 30 Clic 206-213

SPC - Rigid 30 Lock 216-221

TopSilence Design 222-225

CREATION - LVT



TRAFFICO ▶	
CLASSIFICAZIONE ▶	




23-31



32-41





33-42




34-43

LUXURY VINYL TILES

NON SOLO PAVIMENTI... PARETI E FINITURE



PROFILI




RAMPA 5-6 MM
(alluminio)
Rif. 0505




SOGLIA PIATTA*
(alluminio)
Rif. 2570

Adatta per Creation Clic e
Looselay

DESIGN SKIRTINGS




Rif. 6086 + codice
colore (Vinile)



Rif. 5947 + codice
colore(MDF)

COVERING SKIRTING



Rif. 2550*
(MDF)

+ TAPPO DI CHIUSURA LATERALE
Rif. 6087 (un colore disponibile: grigio antracite)
Bianco da dipingere oppure colore in abbinamento
(stessa finitura) vedere pagine 148, 188, 214



ZERBINATURA

STRUMENTI



MATERASSINI ACUSTICI



PER MAGGIORI DETTAGLI

www.gerflor.it
> servizi > Libreria Virtuale



Creation
LVT

ZERBINATURA

3 LIVELLI DI TRAFFICO



PIASTRE QUICKMAT
Rif. 1725 + 1726 + 1727



KIT ROMAT GT LOOSELAY
Rif. 1719



KIT ESPLANADE 9000
Rif. 1700

**PER LA GAMMA
COMPLETA DEGLI
ACCESSORI
CONSULTARE
PP. 366-405**

Da utilizzare in combinazione sia con la gamma Creation Clic che con la gamma Creation Loose Lay

GERFLOR CLIC REVOLUTION



PUR+ MATT

4D DESIGN

**TECNOLOGIA
DUO CORE**

**CLIC
REVOLUTION**
100% VERTICALE

PUR+ MATT

NUOVO TRATTAMENTO SUPERFICIALE EFFETTO OPACO PER UNA MAGGIORE DURABILITÀ

SUPERFICIE OPACA

Aspetto naturale, meno lucido



Facilità di manutenzione

Resistente alle macchie e ai graffi



4D DESIGN

L'INNOVAZIONE GERFLOR NELLE FINITURE
IN 4 DIMENSIONI

1 SUPERFICIE OPACA

Aspetto naturale



2 STRATO DI USURA 'CRISTAL'

Design e colore ad alta
definizione



3 Struttura in rilievo e 4 bordi bisellati

Superficie ultra realistica



4

PELLICOLA DECORATIVA 2M

Meno ripetizioni del disegno,
effetto più realistico




TECNOLOGIA DUO CORE

UNA TECNOLOGIA UNICA NEL SUO GENERE CHE COMBINA
COMFORT E STABILITÀ

1 COMFORT

Struttura resiliente confortevole

Caldo al tatto
Isolamento acustico



2 STABILITÀ

Strato rigido rinforzato da un velo di fibra di vetro

Installazione senza l'utilizzo di colla diretta su ceramica con fughe < 4 mm



CLIC REVOLUTION

FACILE DA INSTALLARE GRAZIE ALL'AGGANCIAMENTO CLIC 100% VERTICALE

BREVETTATO



Giunti impermeabili





Facile sostituzione della singola dogia



Resistenza al traffico intenso



Resistenza del sistema clic




30% Più veloce



LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 **NUOVO**

▶ CREATION 70



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

DESIGN

Grande varietà di doghe e piastre

STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Isolamento acustico



Confortevole al passo

SOTTOFONDO DIAMOND

INSTALLAZIONE



Semplice da maneggiare

SUBSTRATO CON GRIP

Maggior adesione al supporto



Facile da posizionare



Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.



Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

CREATION 70

NUOVO



PUR+ Matt 100% riciclabile

► CREATION 70 DESIGN

CREATION 70 DESIGN è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.70 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da un sottofondo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superiore flessibile che conferisce una superficie morbida e confortevole. Il suo spessore totale è di 2.5 mm. Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano (PUR+ Matt), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 70 DESIGN è una pavimentazione da incollo, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 34 / 43 [EN-ISO 10874] rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco [EN 13501-1].

CREATION 70 DESIGN è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

Creation
LVT

		CREATION 70										
		CREATION 70 DESIGN								CREATION 70		
DESCRIZIONE												
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50								2.50	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70								0.70	
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	4100								3960	
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	184x1219	230x1500	Mix doghe 76/152/228 x914	610x610	914x914	457x914	228x914	Mix piastre 152/305/457 x914	208x1243	
Numero di doghe / piastre per box			14 ⁽¹⁾ / 15	9	8+8+8	9	5	9	17	4+4+4	14	
CLASSIFICAZIONE												
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582								EN ISO 10582	
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43								34-43	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1								Bfl-s1	
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2								< 2	
Scivolosità umida ⁽²⁾	DIN 51 130	classe	R10								R10	
CARATTERISTICHE TECNICHE												
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0								≤ 2.0	
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T								T	
Type Binder content	ISO 10582	tipo	I								I	
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	76								76	
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4								4	
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25								≤ 0.25	
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.10								≤ 0.10	
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10								≤ 0.10	
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK								OK	
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25								0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6								≥ 6	
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt								PUR+ Matt	
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK								OK	
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI												
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10								<10	
Certificazione	-	-	Floorscore®								Floorscore®	
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ												
	EN 14041											

[1] Regimental Picadilly 0807
[2] Test - rampa con olio



LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 **NUOVO**



1051 Muse Smocked / 0522 East Village

CREATION 70 NUOVO



PUR+ Matt 100% riciclabile



1187 Cervino Oak Cold Grey 230x1500 mm



1189 Travertino Grey 228x914 mm



1056 Onka Pearl 230x1500 mm



1050 Grace Bay Black 208x1243 mm



1051 Muse Smocked 208x1243 mm



1053 Toasted Wood Ash 230x1500 mm

Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 **NUOVO**



PUR+ Matt | 100% riciclabile



0359 Wild Oak

208x1243 mm




0800 Toasted Wood Roadster

230x1500 mm



0799 Toasted Wood Cafe

230x1500 mm




1057 Onka Coffee

230x1500 mm

0799 Toasted Wood Cafe

CREATION 70 NUOVO



PUR+ Matt 100% riciclabile



1055 Onka Natural 230x1500 mm



1052 Muse Sand 208x1243 mm



1054 Onka Honey 230x1500 mm



1190 Clifton Honey 208x1243 mm



0545 Serena 208x1243 mm



0577 Albion 208x1243 mm



1075 Diesel Nala 230x1500 mm



1191 Clifton Chestnut MIX: 152x914 / 76x914 / 228x914 mm



1074 Diesel Burnt 230x1500 mm



0360 Deep Forest 208x1243 mm

Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero




Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 **NUOVO**



PUR+ Matt 100% riciclabile



1192 Clifton Grey

208x1243 mm



1188 Travertino Beige

228x914 mm



1049 Grace Bay Cream

208x1243 mm



0356 Denim Wood

208x1243 mm



0803 Solid Glam Picadilly

184x1219 mm



0357 Portobello

208x1243 mm



0807 Regimental Picadilly

184x1219 mm




0358 Moon Island

208x1243 mm



0803 Solid Glam Picadilly
0807 Regimental Picadilly

CREATION 70 NUOVO



PUR+ Matt 100% riciclabile



0324 Silversands 208x1243 mm



0329 Limed Oak 208x1243 mm



0538 Midwest 208x1243 mm



0797 Cervino Oak Beige 230x1500 mm



0556 Clifton MIX: 152x914 / 76x914 / 228x914 mm



0798 Cervino Oak Nature 230x1500 mm



0535 Douglas 208x1243 mm



1186 Cervino Oak Honey Clear 230x1500 mm


Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 **NUOVO**



PUR+ Matt 100% riciclabile



1083 Gentleman Taupe

228x914 mm



1079 Tatami Smoked

610x610 mm



1065 Prado Terracotta

457x914 mm





1076 Gentleman Tweed

228x914 mm

1076 Gentleman Tweed / 1075 Diesel Nala

CREATION 70 **NUOVO**




PUR+ Matt 100% riciclabile



1063 Pure Concrete Beige 914x914 mm



1077 Tatami Savane 610x610 mm



1078 Tatami Raffia 610x610 mm



0088 Oxyd Pure 457x914 mm



Creation
LVT


LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



1077 Tatami Savane

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 **NUOVO**



PUR+ Matt

100% riciclabile



1060 Pure Concrete Light

914x914 mm



1059 Secret Garden White

457x914 mm



1068 Etna Beige

457x914 mm
MIX (on demand):
152x914 / 305x914 / 457x914 mm





0087 Dock Taupe

457x914 mm




1068 Etna Beige

CREATION 70 NUOVO



PUR+ Matt

100% riciclabile




1061 Pure Concrete Medium 914x914 mm



0522 East Village 610x610 mm



0085 Dock Grey 457x914 mm



0531 Halifax 610x610 mm




0561 Carassi 228x914 mm



1069 Etna Dark 457x914 mm



0089 Oxyd Iron 457x914 mm



1062 Pure Concrete Dark 914x914 mm

Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero




Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 **NUOVO**



PUR+ Matt  100% riciclabile



1067 Terrazzo Nature



1067 Terrazzo Nature*

914x914 mm



1066 Terrazzo Ocre*

914x914 mm

*Scale: 1/5

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero





Medio



Alto

CREATION 70 **NUOVO**



PUR+ Matt 100% riciclabile



1080 Gentleman Garance 610x610 mm



1081 Gentleman Indigo 610x610 mm



1082 Gentleman Peppermint 610x610 mm



1058 Gentleman Grey 610x610 mm



1064 Prado Green 457x914 mm



Creation
LVT

1058 Gentleman Grey /
1080 Gentleman Garance /
1082 Gentleman Peppermint

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 CLIC

► CREATION 70 CLIC



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

PELLICOLA DECORATIVA 2M

Ampia varietà di doghe e piastre

TECNOLOGIA DUO CORE

1 STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Isolamento acustico



Confortevole al passo

2 STRATO RIGIDO



La migliore stabilità dimensionale



Posa senza adesivo




Posa diretta su ceramica con fughe minori a 5 mm

CLIC REVOLUTION 100% VERTICALE



30% Più veloce



Resistenza del sistema clic



Resistenza al traffico intenso



Giunti impermeabili



Facile sostituzione della singola doga



MATERASSINO ACUSTICO GERFLOR
GERFLOR ACUSTICO / 15 dB



STRUMENTI ROMUS


Martello in plastica antirimbalo
Cutter - Rullo a pressione per LVT



Formato: 1 m x 15 ml
Rif. : 1798

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.
Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

CREATION 70 CLIC



214x1239 mm 242x1461 mm 391x729 mm

PUR+ Matt 100% riciclabile

CREATION 70 CLIC è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in doghe da 214x1239 mm, 242x1461 mm e piastre da 391x729 mm con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.7 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 mm per offrire la massima varietà di decoro e la tecnologia "Duo Core" costituita da un sottostrato compatto rafforzato con un velo in fibre di vetro combinato a uno strato flessibile per un maggior comfort superficiale. Lo spessore totale della doga è di 6 mm.

CREATION 70 CLIC beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (PUR+MATT) che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 70 CLIC è una pavimentazione ad incastro caratterizzata da un sistema a clic verticale sia sul lato lungo che su quello corto per un'installazione facile e veloce. Il prodotto rientra nella CLASSIFICAZIONE europea 33/42 (EN-ISO 10874) ed è caratterizzato dalla classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (secondo la EN 13501-1).

CREATION 70 CLIC è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 55%. È conforme alla normativa REACH.

L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10 µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6) e rientra nella classe A+ (la più elevata) per quanto riguarda gli aspetti di salubrità.


Creation
LVT

CREATION 70 CLIC

DESCRIZIONE						
Spessore totale	EN ISO 24346	mm		6		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm		0.70		
Peso	EN ISO 23997	g/m ²		9850		
Dimensioni	EN ISO 24342	mm		214 x 1239	242 x 1461	391 x 729
CLASSIFICAZIONE						
Norma prodotto	-	-		EN ISO 10582		
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe		34-43		
Fire rating	EN 13501-1	classe		Bfl-s1		
Resistenza elettrica	EN 1815	kV		< 2		
Scivolosità umida: test - rampa con olio	DIN 51 130	classe		R10		
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³		≤ 2.0		
Gruppo di abrasione	-	gruppo		T		
Type Binder content	ISO 10582	tipo		I		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%		≤ 0.15		
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm		≤ 0.10		
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB		4		
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB		78		
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-		OK		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)		0.25		
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado		≥ 6		
Trattamento di superficie	-	-		PUR+ Matt		
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-		OK		
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI						
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³		<10		
Certificazione	-	-		Floorscore®		
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ						
CE	EN 14041					
					Bfl-s1	

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 CLIC



PUR+ Matt

100% riciclabile



1049 Grace Bay Cream

214x1239 mm



0797 Cervino Oak Beige

242x1461 mm



0798 Cervino Oak Nature

242x1461 mm



1052 Muse Sand

214x1239 mm

1049 Grace Bay Cream

CREATION 70 CLIC



214x1239 mm

242x1461 mm

391x729 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



1055 Onka Natural

242x1461 mm



0538 Midwest

214x1239 mm



1054 Onka Honey

242x1461 mm



0358 Moon Island

214x1239 mm



0577 Albion

214x1239 mm



0357 Portobello

214x1239 mm



0545 Serena

214x1239 mm



0359 Wild Oak

214x1239 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 CLIC

214x1239 mm 242x1461 mm 391x729 mm **PUR+ Matt**  100% riciclabile



0360 Deep Forest

214x1239 mm



1050 Grace Bay Black

214x1239 mm



0800 Toasted Wood Roadster

242x1461 mm



1056 Onka Pearl

242x1461 mm



0799 Toasted Wood Cafe

242x1461 mm




1051 Muse Smoked

214x1239 mm



1057 Onka Coffee

242x1461 mm



1053 Toasted Wood Ash

242x1461 mm

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero




Medio



Alto

CREATION 70 CLIC



214x1239 mm 242x1461 mm 391x729 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



1051 Muse Smoked



1060 Pure Concrete Light

391x729 mm



1061 Pure Concrete Medium

391x729 mm



1059 Secret Garden White

391x729 mm



1067 Terrazzo Nature

391x729 mm

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES


CREATION 70 CLIC

214x1239 mm 242x1461 mm 391x729 mm | PUR+ Matt | 100% riciclabile



1066 Terrazzo Ocre

391x729 mm



1063 Pure Concrete Beige

391x729 mm



1068 Etna Beige

391x729 mm




0087 Dock Taupe

391x729 mm



1064 Prado Green / 1055 Onka Natural

CREATION 70 CLIC



214x1239 mm 242x1461 mm 391x729 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



1065 Prado Terracotta

391x729 mm



1064 Prado Green

391x729 mm




0088 Oxyd Pure

391x729 mm




0085 Dock Grey

391x729 mm



1069 Etna Dark

391x729 mm



1062 Pure Concrete Dark

391x729 mm



0089 Oxyd Iron

391x729 mm



1058 Gentleman Grey

391x729 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN





Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 LOOSELAY

▶ CREATION 70 LOOSELAY



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

COMBINAZIONI



Molteplici formati e decori

TECNOLOGIA DUO CORE

1 STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Isolamento acustico



Confortevole al passo

2 STRATO RIGIDO



La migliore stabilità dimensionale / contiene fibre di vetro



Posa diretta su ceramica con fughe minori a 5 mm.

SOTTOSTRATO GRIP-WAVE

SOTTOSTRATO ANTISLITTAMENTO



Forte adesione sul supporto

Circolazione dell'aria: migliore acustica

Circolazione dell'umidità: resistenza alla muffa



Sostituzione agevole: ideale per ristrutturazioni

INSTALLAZIONE RAPIDA E FACILE



Posa con adesivo su superficie > 30 mq



Installazione delle doghe/piastre



Rullo a pressione raccomandato




Sostituzione semplice della singola doga/ piastra

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.

Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

CREATION 70 LOOSELAY



PUR+ Matt 100% riciclabile


CREATION 70 LOOSELAY è un pavimento vinilico antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione disponibile in doghe e piastre con bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.70 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato con un velo in fibra di vetro, combinato ad uno strato flessibile superficiale per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della dogha è di 6 mm. Inoltre, il sottostrato antiscivolo permette di garantire un posizionamento ottimale.

Il prodotto beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (PUR+ MATT), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 70 LOOSELAY è un pavimento che si installa con un adesivo adeguatamente resistente che garantisce l'inamovibilità delle doghe/ piastre. Rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 70 LOOSELAY è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO16000-6) e rientra nella classe A+ (la più elevata) per quanto riguarda gli aspetti di salubrità.

SCOPRI IL MONDO DI POSSIBILITÀ



CREATION 70 LOOSELAY

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	6.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	10000
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	229 x 1220 600 x 600 914 x 914
Numero di doghe / piastre e m ² per box	-	-	6 4 2
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	tipo	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	73
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	9
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.05
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	< 10
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 LOOSELAY



0357 Portobello

229x1220 mm



0358 Moon Island

229x1220 mm



0538 Midwest

229x1220 mm




0356 Denim Wood

229x1220 mm



1075 Diesel Nala / 1077 Tatami Savane


CREATION 70 LOOSELAY



PUR+ Matt | 100% riciclabile




1054 Onka Honey 229x1220 mm



1077 Tatami Savane 600x600 mm



1075 Diesel Nala 229x1220 mm



1078 Tatami Raffia 600x600 mm



1074 Diesel Burnt 229x1220 mm



1079 Tatami Smoked 600x600 mm



Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 LOOSELAY



PUR+ Matt

100% riciclabile



1080 Gentleman Garance

600x600 mm



1076 Gentleman Tweed

229x1220 mm



1081 Gentleman Indigo

600x600 mm



1083 Gentleman Taupe

229x1220 mm



1082 Gentleman Peppermint

600x600 mm



1058 Gentleman Grey

600x600 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero




Medio



Alto

CREATION 70 LOOSELAY



PUR+ Matt

100% riciclabile



1062 Pure Concrete Dark /
1061 Pure Concrete Medium



0085 Dock Grey

914x914 mm




0087 Dock Taupe

914x914 mm




1060 Pure Concrete Light

914x914 mm



1061 Pure Concrete Medium

914x914 mm



1062 Pure Concrete Dark

914x914 mm

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

TABELLA DI EQUIVALENZA DELLE FINITURE

CODICE	EMBOSSING DECORATIVO	CREATION 70			BATTISCOPI CORRISPONDENTE AL 100%
		CREATION 70	CREATION 70 CLIC	CREATION 70 LOOSELAY	
DOCK GREY	0085	HAMMERED	■	■	S111
DOCK TAUPE	0087	HAMMERED	■	■	S020
GENTLEMAN GREY	1058	TEXTILE	■	■	BIANCO
MIDWEST	0538	NATURAL	■	■	S039
MOON ISLAND	0358	BRUSHED	■	■	S034
ONKA HONEY	1054	NATURAL	■	■	S121
PORTOBELLO	0357	BRUSHED	■	■	S053
PURE CONCRETE DARK	1062	HAMMERED	■	■	BIANCO
PURE CONCRETE LIGHT	1060	HAMMERED	■	■	BIANCO
PURE CONCRETE MEDIUM	1061	HAMMERED	■	■	BIANCO
ALBION	0577	NATURAL	■	■	S108
CERVINO OAK BEIGE	0797	NATURAL	■	■	S011
CERVINO OAK NATURE	0798	NATURAL	■	■	S109
DEEP FOREST	0360	BRUSHED	■	■	S110
ETNA BEIGE	1068	HAMMERED	■	■	BIANCO
ETNA DARK	1069	HAMMERED	■	■	BIANCO
GRACE BAY BLACK	1050	NATURAL	■	■	BIANCO
GRACE BAY CREAM	1049	NATURAL	■	■	BIANCO
MUSE SAND	1052	NATURAL	■	■	S117
MUSE SMOKED	1051	NATURAL	■	■	S118
ONKA COFFEE	1057	NATURAL	■	■	BIANCO
ONKA NATURAL	1055	NATURAL	■	■	S122
ONKA PEARL	1056	NATURAL	■	■	S120
OXYD IRON	0089	PERFORATED	■	■	BIANCO
OXYD PURE	0088	PERFORATED	■	■	BIANCO
PURE CONCRETE BEIGE	1063	HAMMERED	■	■	BIANCO
PRADO GREEN	1064	STONE	■	■	BIANCO
PRADO TERRACOTTA	1065	STONE	■	■	BIANCO
SECRET GARDEN WHITE	1059	STONE	■	■	BIANCO
SERENA	0545	NATURAL	■	■	S132
TERRAZZO NATURE	1067	STONE	■	■	BIANCO
TERRAZZO OCRE	1066	STONE	■	■	BIANCO
TOASTED WOOD ASH	1053	NATURAL	■	■	BIANCO
TOASTED WOOD CAFE	0799	NATURAL	■	■	BIANCO
TOASTED WOOD ROADSTER	0800	NATURAL	■	■	BIANCO
WILD OAK	0359	BRUSHED	■	■	S075
DENIM WOOD	0356	NATURAL	■	■	S026
DIESEL BURNT	1074	NATURAL	■	■	BIANCO
DIESEL NALA	1075	NATURAL	■	■	BIANCO
GENTLEMAN GARANCE	1080	TEXTILE	■	■	BIANCO
GENTLEMAN INDIGO	1081	TEXTILE	■	■	BIANCO
GENTLEMAN PEPPERMINT	1082	TEXTILE	■	■	BIANCO
GENTLEMAN TAUPE	1083	TEXTILE	■	■	BIANCO
GENTLEMAN TWEED	1076	TEXTILE	■	■	BIANCO
TATAMI SAVANE	1077	STONE	■	■	BIANCO
TATAMI SMOKED	1079	STONE	■	■	BIANCO
TATAMI RAFFIA	1078	STONE	■	■	BIANCO
CARASSI	0561	RIB WOOD	■	■	BIANCO
CERVINO OAK COLD GREY	1187	NATURAL	■	■	BIANCO
CERVINO OAK HONEY CLEAR	1186	NATURAL	■	■	BIANCO
CLIFTON	0556	NATURAL	■	■	S144
CLIFTON CHESNUT	1191	NATURAL	■	■	BIANCO
CLIFTON GREY	1192	NATURAL	■	■	BIANCO
CLIFTON HONEY	1190	NATURAL	■	■	BIANCO
DOUGLAS	0535	NATURAL	■	■	BIANCO
EAST VILLAGE	0522	STONE	■	■	S154
HALIFAX	0531	STONE	■	■	S032
LIMED OAK	0329	NATURAL	■	■	S147
REGIMENTAL PICADILLY	0807	NATURAL	■	■	BIANCO
SILVERSANDS	0324	NATURAL	■	■	S146
SOLID GLAM PICADILLY	0803	NATURAL	■	■	BIANCO
TRAVERTINO BEIGE	1188	STONE	■	■	BIANCO
TRAVERTINO GREY	1189	STONE	■	■	BIANCO

■ : Disponibile
BIANCO: S001

IMBALLO

Dimensioni (mm)	m ² / box	m ² / palette
-----------------	----------------------	--------------------------

CREATION 70

184 x 1219	3.36	215.32
184 x 1219*	3.14	213.53
208 x 1243	3.62	195.46
228 x 914	3.54	212.65
230 x 1500	3.11	204.93
457 x 914	3.76	203.09
610 x 610	3.35	187.54
914 x 914	4.18	204.84
MIX Doghe	3.34	213.49
MIX Piastre	3.34	200.58

CREATION 70 CLIC


214x1239	1.59	85.86
242x1461	1.77	84.96
391x729	1.43	85.80

CREATION 70 LOOSELAY

229x1220	1.67	80.2
600x600	1.44	72.0
914x914	1.67	80.2

*Regimental Picadilly 0807

EMBOSSING DECORATIVO ESCLUSIVO PER DESIGN ANCORA PIU' REALISTICI





Creation
LVT



LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 CONNECT **NUOVO**

► CREATION 70 CONNECT



Installazione ad incastro a coda di rondine



Posa senza adesivo



Ripristino semplice e rapido



Effetto all'over

PROTECSOL®



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

EMBOSSING STRUTTURATO



Superficie ultra realistica

DESIGNS

Finiture selezionate per un effetto all'over (incastro perfettamente nascosto)

STRATO INTERMEDIO RESILIENTE RINFORZATO



Particelle di vetro per una migliore stabilità



Isolamento acustico



Confortevole al passo



Posa diretta su ceramica con fughe fino a 5 mm

INCASTRO ESCLUSIVO A CODA DI RONDINE



Brevetto Gerflor



Posa senza adesivo



Posa facile e veloce



Nessun errore in fase di installazione



Incastri resistenti

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.
Ulteriori dettagli su www.gerflorit.it

CREATION 70 CONNECT NUOVO



Rimovibile

5dB

Protacsol®

100% riciclabile

CREATION 70 Connect è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in piastre. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.70 mm di spessore, da una pellicola decorativa, da uno strato intermedio calandrato e da un sottostrato compatto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Il suo spessore totale è di 5 mm. Beneficia di un trattamento di superficie Protacsol che ne facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 70 Connect è una pavimentazione ad incastro, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 34 / 43 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 70 Connect è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

			CREATION 70 CONNECT
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	5.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	8235
Dimensione Piastra	EN ISO 24342	mm	701.3 x 701.3
Numero di piastre e m ² per box pallet	-	-	100 piastre / 49.18 sqm ⁽³⁾
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34 - 43
Fire rating	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51130	classe	R10 ⁽²⁾
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	gruppo	I
Rumore al calpestio	NF-S 31074	dB	75
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protacsol®
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
	EN 14041		

(1) Test - rampa con olio

(2) Scivolosità umida: per informazioni contattare il nostro ufficio tecnico

(3) Oppure ordini per multipli di 20 piastre

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 CONNECT **NUOVO**



1089 Dalma Burgundy

CREATION 70 CONNECT **NUOVO**



Rimovibile

5dB

Protocolsol®

100% riciclabile



0085 Dock Grey



0087 Dock Taupe



0063 Rough Textile Grey



0062 Rough Textile Beige




0089 Gentleman Taupe



1089 Dalma Burgundy



0088 Gentleman Grey



1088 Dalma Grey



Creation
LVT

Scale: 1/5

LVT - LUXURY VINYL TILES

SAGA²

▶ SAGA²



<p>PROTECSOL[®]</p> <p>Manutenzione facile</p>	<p>4D DESIGN</p> <p>SUPERFICIE OPACA</p> <p>Aspetto naturale</p> <p>STRATO DI USURA 'CRISTAL'</p> <p>Design e colore ad alta definizione</p> <p>EMBOSSING STRUTTURATO</p> <p>Superficie ultra realistica</p> <p>DESIGNS</p> <p>Design esclusivo</p>	<p>STRATO INTERMEDIO RESILIENTE</p> <p>Isolamento acustico</p> <p>Confortevole al passo</p> <p>Posa diretta su ceramica con fughe inferiori a 5 mm</p>	<p>SUBSTRATO IN SUGHERO</p> <p>15 dB Isolamento acustico</p> <p>Ecosostenibile</p> <p>Facile rimozione della singola piastra</p>
--	--	---	---



Rimovibile/
Installazione con
colla attacca stacca



Comfort e
resistenza



<65 dB
-15 dB
Performance
acustiche



Installazione
a 90°

SAGA²



Rimovibile

15dB

Protecsol®



SAGA² è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in piastre.

È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.70 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da un sottostrato in PVC/Sughero, che conferisce ottime proprietà acustiche sia come isolamento acustico (15 dB) che come rumore da calpestio (65 dB). Il suo spessore totale è di 4.6 mm.

Beneficia di un trattamento di superficie Protecsol che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

SAGA² è una pavimentazione looselay, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 34 / 43 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

SAGA² è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 55%. È conforme alla normativa REACH.

L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

			SAGA ²
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.6
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	5595
Dimensione piastra	EN ISO 24342	mm	500x500
Numero di piastre per package	-	-	10
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN 652
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-42
Fire rating	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51130	classe	R10 ⁽²⁾
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	< 0.13
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	15
Rumore al calpestio	NF-S 31074	dB	< 65
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol®
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

(1) Test - rampa con olio

(2) Scivolosità umida: per informazioni contattare il nostro ufficio tecnico

LVT - LUXURY VINYL TILES

SAGA²



0030 Gentleman Blue

SAGA²



500x500mm | Rimovibile | 15dB | Protecsol® | 100% riciclabile



0063 Rough Textile Grey



0088 Gentleman Grey



0017 Kadina City



0021 Barma Sweet



0023 Barma Mystery



0030 Gentleman Blue




0028 Fiber Silver **METAL EFFECT**



0085 Dock Grey




0039 Spider Blue



0032 Mozaic Grey



0027 Fiber Heavy Metal **METAL EFFECT**



1088 Dalma Grey

Creation
LVT

Scale: 1/5

LVT - LUXURY VINYL TILES

SAGA²



0029 Gentleman Beige / 0579 Amarante

SAGA²




Rimovibile
15dB
Protocolsol®
 100% riciclabile



0572 Amarante Dark



0026 Fiber Copper **METAL EFFECT**



0089 Gentleman Taupe



0087 Dock Taupe



1089 Dalma Burgundy




0062 Rough Textile Beige



0029 Gentleman Beige




0033 Spider Beige



0579 Amarante



0025 Barma Beige



0577 Albion

Creation
LVT

Scale: 1/5

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero




Medio

LUXURY VINYL TILES

CREATION 55

► CREATION 55



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA




Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

COMBINAZIONI



Svariati formati e decori

STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Isolamento acustico



Confortevole al passo

SOTTOFONDO DIAMOND

INSTALLAZIONE



Semplice da maneggiare

SUBSTRATO CON GRIP

Maggior adesione al supporto



Facile da posizionare



**MATERASSINO ACUSTICO
GERFLOR SMART FIX / 16 dB**




Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.



Formato: 1 m x 7.5 m
Rif. : 1698

Ulteriori dettagli su www.gerflorit

CREATION 55



PUR+ Matt | 100% riciclabile

CREATION 55 è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da uno sottofondo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superiore flessibile che conferisce una superficie morbida e confortevole. Il suo spessore totale è di 2.5 mm.

Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 55 è una pavimentazione da incollo, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 55 è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

CREATION 55 TREND

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3850
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	Plank - 184x1219 / 230x1500 / 152x762 Tile - 457x914 / 610x610
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida: test - rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	tipo	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	77
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.10
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m³	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55

184x1219mm

230x1500mm

PUR+ Matt



100% riciclabile



0584 White Lime

184x1219 mm



0816 Northwood Macchiato

184x1219 mm



0853 Bostonian Oak Beige

184x1219 mm / 230x1500 mm



0060 Arena

184x1219 mm



0856 Paint Wood Taupe

184x1219 mm



0068 Mansfield Light

184x1219 mm



0456 Ranch

184x1219 mm / 230x1500 mm



0447 Amador

184x1219 mm



0810 Chevron Moka

184x1219 mm




0847 Swiss Oak Smoked

184x1219 mm / 230x1500 mm



CREATION 55



184x1219mm 230x1500mm

PUR+ Matt 100% riciclabile



0809 Chevron Hurricane



0858 Stripe Oak Ice 184x1219 mm



0846 Swiss Oak Pearl 184x1219 mm / 230x1500 mm



0061 Oxford 184x1219 mm



0855 Bostonian Oak Grey 184x1219 mm / 230x1500 mm



0809 Chevron Hurricane 184x1219 mm

Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55



0448 Malua Bay 184x1219 mm



0863 Eramosa Beige 457x914 mm



0857 Stripe Oak Honey 184x1219 mm



0441 Honey Oak 184x1219 mm



0069 Mansfield Natural 184x1219 mm



0817 Northwood Mokaccino 184x1219 mm




0871 Bostonian Oak 184x1219 mm



0455 Longboard 184x1219 mm




0579 Amarante 184x1219 mm



0811 Chevron Buckwheat 184x1219 mm

CREATION 55



184x1219mm 230x1500mm 457x914mm 152x762mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0848 Swiss Oak Beige 184x1219 mm / 230x1500 mm / 152x762 mm



0504 Twist 184x1219 mm



0795 Swiss Oak Cashmere 184x1219 mm / 230x1500 mm



0426 Vintage Oak 184x1219 mm



0458 Aspen 184x1219 mm



0851 Bostonian Oak Honey

Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55

184x1219mm

230x1500mm

152x762mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0812 Royal Oak Blond

184x1219 mm



0796 Swiss Oak Golden

184x1219 mm / 230x1500 mm



0459 Brownie

184x1219 mm



0461 Michigan

184x1219 mm




0740 Royal Oak Coffee

184x1219 mm



0740 Royal Oak Coffee

CREATION 55



184x1219mm 230x1500mm 152x762mm

PUR+ Matt 100% riciclabile



0849 Cedar Pure

230x1500 mm



0465 Cambridge

184x1219 mm



0851 Bostonian Oak Honey

184x1219 mm / 230x1500 mm



0347 Ballerina

184x1219 mm / 152x762 mm



0850 Cedar Brown

230x1500 mm



0870 Quartet Honey

184x1219 mm



0445 Rustic Oak

184x1219 mm



0859 Quartet Fauve

184x1219 mm



0457 Buffalo

184x1219 mm



0503 Quartet

184x1219 mm / 152x762 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55



0861 Reggia Ivory

457x914 mm




0866 Bloom Taupe

610x610 mm



0618 Carmel

457x914 mm



0868 Bloom Uni Taupe

610x610 mm



0751 Durango Taupe

610x610 mm




0862 Reggia Taupe

457x914 mm



0094 Rust Metal

457x914 mm



0373 Silver City

610x610 mm



0095 Rust Corten

457x914 mm




0860 Norwegian Stone

457x914 mm



CREATION 55



Creation
LVT

0862 Reggia Taupe

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto


LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55



0869 Bloom Uni Grey - 0867 Bloom Grey

CREATION 55



PUR+ Matt 100% riciclabile



0744 Carrare

457x914 mm



0876 Ponto Cruz Navy

610x610 mm / 152x762 mm



0869 Bloom Uni Grey

610x610 mm



0476 Staccato

610x610 mm



0867 Bloom Grey

610x610 mm



0436 Riverside

610x610 mm



0878 Ponto Cruz City

610x610 mm / 152x762 mm



0374 Parker Station

610x610 mm



Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 CLIC

► CREATION 55 CLIC



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

PELLICOLA DECORATIVA 2M

Ampia varietà di doghe e piastre

TECNOLOGIA DUO CORE

1 STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Isolamento acustico



Confortevole al passo

2 STRATO RIGIDO



La migliore stabilità dimensionale



Posa senza adesivo




Posa diretta su ceramiche con fughe < 4 mm

CLIC REVOLUTION 100% VERTICALE



30% Più veloce



Resistenza del sistema clic



Resistenza al traffico intenso



Giunti impermeabili



Facile sostituzione della singola doga

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.



MATERASSINO ACUSTICO GERFLOR / 15 dB



Formato: 1 m x 15 lm
Rif. : 1798



MATERASSINO ACUSTICO GERFLOR SILENCE PLUS / 19 dB



Formato: 1,18 m x 8,5 lm
Rif. : 5949


STRUMENTI ROMUS

Martello in plastica antirimbazzo
Cutter - Rullo a pressione per LVT



Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

CREATION 55 CLIC



214x1239 mm 242x1461 mm 391x729 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile

CREATION 55 CLIC è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 m di larghezza per avere più varietà nel design e di una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superficiale resiliente per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della dogha è di 5 mm.

Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 55 CLIC è una pavimentazione da incastro caratterizzata da un sistema di clic verticale sia sul lato lungo che su quello corto per una installazione facile e veloce. La resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33/42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 55 CLIC è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

Creation
LVT

CREATION 55 CLIC

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	5.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	8230
Dimensioni delle doghe	EN ISO 24342	mm	214x1239 / 242x1461
Dimensioni delle piastre	EN ISO 24342	mm	391x729
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida: test - rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	tipo	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	78
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.05
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
	EN 14041		

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 CLIC

  **PUR+ Matt**  100% riciclabile



0060 Arena

214x1239 mm



0858 Stripe Oak Ice

214x1239 mm



0853 Bostonian Oak Beige

214x1239 mm / 242x1461 mm



0846 Swiss Oak Pearl

214x1239 mm / 242x1461 mm



0856 Paint Wood Taupe

214x1239 mm



0855 Bostonian Oak Grey

214x1239 mm / 242x1461 mm



0456 Ranch

214x1239 mm / 242x1461 mm



0447 Amador

214x1239 mm



0847 Swiss Oak Smoked

214x1239 mm / 242x1461 mm



0061 Oxford

214x1239 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

CREATION 55 CLIC



0853 Bostonian Oak Beige

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 CLIC

214x1239 mm 242x1461 mm | PUR+ Matt | 100% riciclabile



0448 Malua Bay

214x1239 mm



0857 Stripe Oak Honey

214x1239 mm



0863 Eramosa Beige

391x729 mm



0850 Cedar Brown

242x1461 mm



0441 Honey Oak

214x1239 mm



0871 Bostonian Oak

214x1239 mm



0455 Longboard

214x1239 mm



0579 Amarante

214x1239 mm




0457 Buffalo

214x1239 mm



CREATION 55 CLIC



214x1239 mm 242x1461 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0584 White Lime

214x1239 mm



0848 Swiss Oak Beige

214x1239 mm / 242x1461 mm



0504 Twist

214x1239 mm



0795 Swiss Oak Cashmere

214x1239 mm / 242x1461 mm



0458 Aspen

214x1239 mm



0848 Swiss Oak Beige

Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 CLIC



0851 Bostonian Oak Honey

CREATION 55 CLIC



214x1239 mm 242x1461 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0849 Cedar Pure

242x1461 mm



0465 Cambridge

214x1239 mm



0851 Bostonian Oak Honey

214x1239 mm / 242x1461 mm



0347 Ballerina

214x1239 mm




0445 Rustic Oak

214x1239 mm



0796 Swiss Oak Golden

214x1239 mm / 242x1461 mm



0459 Brownie

214x1239 mm



0859 Quartet Fauve

214x1239 mm



0461 Michigan

214x1239 mm



0503 Quartet

214x1239 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 CLIC

 **PUR+ Matt** |  **100% riciclabile**



0476 Staccato

391x729 mm



0861 Reggia Ivory

391x729 mm



0866 Bloom Taupe

391x729 mm



0618 Carmel

391x729 mm



0868 Bloom Uni Taupe

391x729 mm



0373 Silver City

391x729 mm




0751 Durango Taupe

391x729 mm



0374 Parker Station

391x729 mm




0095 Rust Corten

391x729 mm



CREATION 55 CLIC



PUR+ Matt




0744 Carrare

391x729 mm



0869 Bloom Uni Grey

391x729 mm




0867 Bloom Grey

391x729 mm



0436 Riverside

391x729 mm



0860 Norwegian Stone

391x729 mm



0744 Carrare

Creation
LVT


LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 LOOSELAY

▶ CREATION 55 LOOSELAY



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

STRUCTURED EMBOSS



Superficie ultra realistica

COMBINAZIONI



Svariati formati e decori

TECNOLOGIA DUO CORE

1 STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Isolamento acustico



ConforTEVOLE al passo

2 STRATO RIGIDO



La migliore stabilità dimensionale / Fibra di vetro all'interno



Posa diretta su ceramica con fughe minori a 5 mm.



Posa senza adesivo fino a 30 m²

SOTTOSTRATO GRIP-WAVE

SOTTOSTRATO ANTISLITTAMENTO



Forte adesione sul supporto

Circolazione dell'aria: migliore acustica

Circolazione dell'umidità: resistenza alla muffa



Sostituzione agevole: ideale per ristrutturazioni

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE



Posa con adesivo tackifier su superficie > 30 mq



Installazione delle doghe/piastre



Rullo a pressione raccomandato




Sostituzione semplice della singola doga/piastra

Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.

CREATION 55 LOOSELAY



PUR+ Matt




CREATION 55 LOOSELAY è un pavimento vinilico antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione disponibile in doghe e piastre. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato flessibile superficiale per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della dogha è di 4.50 mm. Inoltre, il sottostrato antiscivolo permette un'installazione facile e senza l'utilizzo di nessun adesivo fino a 30 mq. Il prodotto beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 55 LOOSELAY è un pavimento a posa libera, con una resistenza che rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 55 LOOSELAY è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO16000-6).

SCOPRI IL MONDO DI POSSIBILITÀ



STRISCE SOTTILI RECINZIONE FISARMONICA RITMO STRISCE AMPIE TRICOT A SCACCHIERA TARGET


CREATION 55 LOOSELAY			
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	7500
Dimensioni delle doghe	EN ISO 24342	mm	229x1219
Dimensioni delle piastre	EN ISO 24342	mm	500x500
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida: test - rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	tipo	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	73
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	7
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilità dimensionale rilevata	EN ISO 23999	%	≤ 0.05
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC

NUOVO

▶ CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA




Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

EMBOSSING STRUTTURATO



Superficie ultra realistica

COMBINAZIONI



Svariati formati e decori

TECNOLOGIA DUO CORE

1 STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Isolamento acustico



Confortevole al passo

2 STRATO RIGIDO



La migliore stabilità dimensionale / Fibra di vetro all'interno



Posa diretta su ceramica con fughe minori a 5 mm

ULTRA COMFORT

SOTTOSTRATO ACOUSTICO



Prodotto disponibile su ordini con quantitativo minimo pari a 500 mq

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.



Posa con adesivo tackifier su superficie > 30 mq



Installazione delle doghe/piastre



Rullo a pressione raccomandato




Sostituzione semplice della singola doga/piastra

Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC

NUOVO



PUR+ Matt

100% riciclabile


CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC è un pavimento vinilico antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione disponibile in doghe e piastre con bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato flessibile superficiale per fornire una superficie morbida e confortevole. Il substrato integra un materassino acustico che permette di raggiungere 19 dB di riduzione dei rumori da impatto. Lo spessore totale della doga è di 5.50 mm. Il prodotto beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (**PUR+ Matt**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC è un pavimento a posa libera, con una resistenza che rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (ENISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di ricilato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 35%. È conforme alla normativa REACH.

L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO16000-6).

SCOPRI IL MONDO DI POSSIBILITÀ



CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	5.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	7600
Dimensione della doga	EN ISO 24342	mm	229x1220
Dimensione della piastra	EN ISO 24342	mm	500x500
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN 651
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida: test - rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	70
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	19
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilità dimensionale rilevata	EN ISO 23999	%	≤ 0.05
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 LOOSELAY / CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC



0448 Malua Bay

229x1220 mm



0060 Arena

229x1220 mm



0441 Honey Oak

229x1220 mm



0504 Twist

229x1220 mm



0455 Longboard

229x1220 mm



0456 Ranch

229x1220 mm



0347 Ballerina

229x1220 mm



0447 Amador

229x1220 mm



0796 Swiss Oak Golden

229x1220 mm




0846 Swiss Oak Pearl

229x1220 mm



CREATION 55 LOOSELAY / CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC



229x1220mm



500x500mm

PUR+ Matt



100% riciclabile



0060 Arena / 0447 Amador



0618 Carmel

500x500 mm



0876 Ponto Cruz Navy

500x500 mm



0878 Ponto Cruz City

500x500 mm



0374 Parker Station

500x500 mm



0860 Norwegian Stone

500x500 mm



Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

TABELLA DI EQUIVALENZA DELLE FINITURE

CODICE	EMBOSSING DECORATIVO	CREATION 55			BATTISCOPIA CORRISPONDENTE AL 100%
		CREATION 55	CREATION 55 CLIC	CREATION 55 LOOSELAY / LOOSELAY ACOUSTIC	
AMADOR	0447	SAW EFFECT	■	■	S004
ARENA	0060	SAW EFFECT	■	■	S026
BALLERINA	0347	NATURAL	■	■	S008
CARMEL	0618	HAMMERED	■	■	S020
HONEY OAK	0441	NATURAL	■	■	S033
LONG BOARD	0455	BRUSHED	■	■	S034
MALUA BAY	0448	BRUSHED	■	■	S035
NORVEGIAN STONE	0860	HAMMERED	■	■	S042
PARKER STATION	0374	HAMMERED	■	■	S047
RANCH	0456	BRUSHED	■	■	S053
SWISS OAK GOLDEN	0796	NATURAL	■	■	S015
SWISS OAK PEARL	0846	NATURAL	■	■	S014
TWIST	0504	NATURAL	■	■	S039
AMARANTE	0579	BRUSHED	■	■	S005
ASPEN	0458	BRUSHED	■	■	S006
BLOOM GREY	0867	HAMMERED	■	■	S069
BLOOM TAUPE	0866	HAMMERED	■	■	S070
BLOOM UNI GREY	0869	HAMMERED	■	■	S071
BLOOM UNI TAUPE	0868	HAMMERED	■	■	S072
BOSTONIAN OAK	0871	NATURAL	■	■	S016
BOSTONIAN OAK BEIGE	0853	NATURAL	■	■	S017
BOSTONIAN OAK GREY	0855	NATURAL	■	■	S018
BOSTONIAN OAK HONEY	0851	NATURAL	■	■	S019
BROWNIE	0459	NATURAL	■	■	S073
BUFFALO	0457	BRUSHED	■	■	S075
CAMBRIDGE	0465	NATURAL	■	■	S065
CARRARE	0744	STONE	■	■	S021
CEDAR BROWN	0850	NATURAL	■	■	S024
CEDAR PURE	0849	NATURAL	■	■	S025
DURANGO TAUPE	0751	HAMMERED	■	■	S027
ERAMOSA BEIGE	0863	NATURAL	■	■	S028
MICHIGAN	0461	BRUSHED	■	■	S038
OXFORD	0061	BRUSHED	■	■	S043
PAINT WOOD TAUPE	0856	BRUSHED	■	■	S046
QUARTET	0503	NATURAL	■	■	S056
QUARTET FAUVE	0859	NATURAL	■	■	S057
REGGIA IVORY	0861	STONE	■	■	S054
RIVERSIDE	0436	HAMMERED	■	■	S032
RUST CORTEN	0095	PERFORATED	■	■	S044
RUSTIC OAK	0445	BRUSHED	■	■	S062
SILVER CITY	0373	HAMMERED	■	■	S048
STACCATO	0476	PERFORATED	■	■	S064
STRIPE OAK HONEY	0857	NATURAL	■	■	S010
STRIPE OAK ICE	0858	NATURAL	■	■	S009
SWISS OAK BEIGE	0848	NATURAL	■	■	S011
SWISS OAK CASHMERE	0795	NATURAL	■	■	S012
SWISS OAK SMOKED	0847	NATURAL	■	■	S013
WHITE LIME	0584	SAW EFFECT	■	■	S074
PONTO CRUZ CITY	0878	TEXTILE	■	■	S052
PONTO CRUZ NAVY	0876	TEXTILE	■	■	S051
CHEVRON BUCKWHEAT	0811	CHEVRON	■	■	S029
CHEVRON HURRICANE	0809	CHEVRON	■	■	S030
CHEVRON MOKA	0810	CHEVRON	■	■	S031
MANSFIELD LIGHT	0068	BRUSHED	■	■	S036
MANSFIELD NATURAL	0069	BRUSHED	■	■	S037
NORTHWOOD MACHIAITTO	0816	BRUSHED	■	■	S040
NORTHWOOD MOKACCINO	0817	BRUSHED	■	■	S041
QUARTET HONEY	0870	NATURAL	■	■	S058
REGGIA TAUPE	0862	STONE	■	■	S055
ROYAL OAK BLOND	0812	ROYAL OAK	■	■	S060
ROYAL OAK COFFEE	0740	ROYAL OAK	■	■	S061
RUST METAL	0094	PERFORATED	■	■	S045
VINTAGE OAK	0426	BRUSHED	■	■	S063

■ : Disponibile

IMBALLO

Dimensioni (mm)	m ² / box	m ² / palette
CREATION 55		
152x762	3.82	214.04
184x1219	3.36	215.32
184x1219*	3.14	213.53
230x1500	3.11	214.25
457x914	3.76	218.04
610x610	3.35	187.54
CREATION 55 CLIC		
214x1239	1.86	106
242x1461	2.12	101.8
391x729	1.71	102.6
CREATION 55 LOOSELAY		
229x1220	2.23	124.88
500x500	2	128

* CHEVRON design only

EMBOSSING DECORATIVO ESCLUSIVO PER DESIGN ANCORA PIU' REALISTICI





Creation
LVT



LVT - LUXURY VINYL TILES

SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC

▶ SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

XL FORMAT

Ampia gamma di doghe e piastre

TECNOLOGIA RIGID CORE



Rigido



60 °C
140 °F
Max.



La migliore stabilità dimensionale



Posa diretta su ceramiche con fughe di 6 mm

ULTRA ISOLAMENTO

SOTTOSTRATICO ACUSTICO



18 dB

LOCK SYSTEM



Installazione standard


Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.

▶ DESIGN SKIRTINGS - BATTISCOPA (vedere pagina 216)

▶ ZERBINI D'INGRESSO (vedere pagina 217)

Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC



PUR+ Matt 100% riciclabile

SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, rigido, non caricato disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa, composta da un nucleo rigido e da un materassino acustico integrato che garantisce un isolamento acustico di 18dB. Lo spessore totale della dogha è di 6 mm. Beneficia del trattamento superficiale al poliuretano fotoreticolato (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC è una pavimentazione ad incastro caratterizzata da un sistema interlocking orizzontale. La resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile ed è conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 100µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	6.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	9480
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	177x1219 225x1524 457x914
Numero di doghe /piastre e m ² per box	-	-	8 / 1.73 m ² 5 / 1.71 m ² 4 / 1.67 m ²
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	33 - 42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10 ⁽¹⁾
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	81
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	18
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.05
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

LVT - LUXURY VINYL TILES

SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC

177x1219mm

225x1524mm

PUR+ Matt



100% riciclabile



0008 Lovina

177x1219 mm



0009 Viajo Grey

177x1219 mm



0019 Kilda Pearl

225x1524 mm




0977 Suave Grey

177x1219 mm

0977 Suave Grey

SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC



177x1219mm 225x1524mm

PUR+ Matt 100% riciclabile



0005 Cocha

177x1219 mm



0017 Puno Pure

XL
PLANKS

225x1524 mm



0018 Kilda Cashmere

225x1524 mm



0004 Sucre

177x1219 mm



0003 Viojo

177x1219 mm



0002 Hobart

177x1219 mm



0001 Puerto

177x1219 mm



0015 Kilda Golden

225x1524 mm



0979 Crunchy

177x1219 mm



0016 Puno Brown

225x1524 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC



0006 Uyuni Taupe



0007 Quito

177x1219 mm



0006 Uyuni Taupe

177x1219 mm



0010 Cartago

177x1219 mm




0020 Kilda Smoked

225x1524 mm



SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC



177x1219mm 225x1524mm 457x914mm

PUR+ Matt 100% riciclabile




0012 Geelong Grey 457x914 mm



0013 Bello 457x914 mm



0014 Noosa Corten 457x914 mm



0011 Trondheim 457x914 mm

TABELLA DI EQUIVALENZA DELLE FINITURE / SPC - RIGID 55 LOCK ACOUSTIC E CREATION 55

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC	CREATION 55 / CREATION 55 CLIC	CREATION 55 LOOSELAY
Cartago 0010	Amador 0447	Amador 0447
Hobart 0002	Ballerina 0347	Ballerina 0347
Kilda Cashmere 0018	Swiss Oak Cashmere 0795	-
Kilda Smoked 0020	Swiss Oak Smoked 0847	-
Kilda Pearl 0019	Swiss Oak Pearl 0846	Swiss Oak Pearl 0846
Kilda Golden 0015	Swiss Oak Golden 0796	Swiss Oak Golden 0796
Vicjo 0003	Bostonian Oak 0871	-
Vicjo Grey 0009	Bostonian Oak Grey 0855	-
Puno Brown 0016	Cedar Brown 0850	-
Puno Pure 0017	Cedar Pure 0849	-
Bello 0013	Carmel 0618	Carmel 0618
Quito 0007	Arena 0060	Arena 0060
Cocha 0005	Malua Bay 0448	Malua Bay 0448
Sucre 0004	Twist 0504	Sucre 0004
Trondheim 0011	Norwegian Stone 0860	Norwegian Stone 0860
Noosa Corten 0014	Rust Corten 0095	-
Uyuni Taupe 0006	Paint Wood Taupe 0856	-
Lovina 0008	Ranch 0456	Ranch 0456
Puerto 0001	Quartet 0503	-
Geelong Grey 0012	Bloom Uni Grey 0869	-
Crunchy 0979	Buffalo 0457	-
Suave Grey 0977	Oxford 0061	-

Creation LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio





Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30

▶ CREATION 30



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

XL FORMAT

Ampia gamma di doghe e piastre

STRATO CONFORTEVOLE E RESILIENTE



Isolamento acustico



Confortevole al passo

DIAMOND BACKLAYER

INSTALLAZIONE



Semplice da maneggiare

SUBSTRATO CON GRIP

Maggior adesione al supporto



Facile da posizionare



**MATERASSINO ACUSTICO
GERFLOR SMART FIX / 16 dB**




Formato: 1 m x 7,5 lm
Rif. : 1698

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.



Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

CREATION 30



PUR+ Matt



CREATION 30 è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.30 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da uno strato confortevole e resiliente che offre una superficie morbida e confortevole. Il suo spessore totale è di 2 mm.

Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano (**PUR+MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 30 è una pavimentazione da incollato, lo strato di usura che lo caratterizza rende il prodotto adatto ad un utilizzo residenziale e commerciale secondo la classificazione 23 / 31(EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 30 è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

Creation
LVT

			CREATION 30
			DESIGN
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.30
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3460
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	Doghe - 184x1219 / 230x1500 Piastre - 457x914 / 610x610
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	23 - 31
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida: test - rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	tipo	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	77
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.10
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30

184x1219mm

230x1500mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0584 White Lime

184x1219 mm



0853 Bostonian Oak Beige

184x1219 mm / 230x1500 mm



0456 Ranch

184x1219 mm / 230x1500 mm



0738 Alamo Sand

184x1219 mm




0458 Aspen

184x1219 mm

0584 White Lime

CREATION 30



184x1219mm 230x1500mm

PUR+ Matt 100% riciclabile



0816 Northwood Macchiato 184x1219 mm



0060 Arena 184x1219 mm



0737 Alamo Ash 184x1219 mm



0447 Amador 184x1219 mm




0846 Swiss Oak Pearl 184x1219 mm / 230x1500 mm



0855 Bostonian Oak Grey 184x1219 mm / 230x1500 mm



0061 Oxford 184x1219 mm



0847 Swiss Oak Smoked 184x1219 mm / 230x1500 mm



0809 Chevron Hurricane 184x1219 mm

Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30

184x1219mm

230x1500mm

PUR+ Matt



100% riciclabile



0504 Twist

184x1219 mm



0848 Swiss Oak Beige

184x1219 mm / 230x1500 mm



0795 Swiss Oak Cashmere

184x1219 mm / 230x1500 mm



0817 Northwood Mokaccino

184x1219 mm



0811 Chevron Buckwheat

184x1219 mm



0455 Longboard

184x1219 mm



0742 Timber Camel

184x1219 mm



0871 Bostonian Oak

184x1219 mm



0741 Timber Rust


184x1219 mm



0740 Royal Oak Coffee

184x1219 mm

CREATION 30



184x1219mm 230x1500mm

PUR+ Matt 100% riciclabile



0849 Cedar Pure / 0744 Carrare



0448 Malua Bay

184x1219 mm




0849 Cedar Pure

230x1500 mm



0441 Honey Oak

184x1219 mm



0579 Amarante

184x1219 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30

184x1219mm 230x1500mm | PUR+ Matt | 100% riciclabile



0465 Cambridge

184x1219 mm



0870 Quartet Honey

184x1219 mm



0347 Ballerina

184x1219 mm



0850 Cedar Brown

230x1500 mm




0739 Royal Oak Gold

184x1219 mm



0812 Royal Oak Blond

CREATION 30



184x1219mm 230x1500mm

PUR+ Matt 100% riciclabile



0812 Royal Oak Blond

184x1219 mm



0874 Timber Gold

184x1219 mm



0796 Swiss Oak Golden

184x1219 mm / 230x1500 mm



0851 Bostonian Oak Honey

184x1219 mm / 230x1500 mm



0445 Rustic Oak

184x1219 mm



0859 Quartet Fauve

184x1219 mm



0461 Michigan

184x1219 mm



0503 Quartet

184x1219 mm



0459 Brownie

184x1219 mm



0457 Buffalo

184x1219 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30

  | **PUR+ Matt** |  100% riciclabile



0861 Reggia Ivory

457x914 mm



0865 Cementine Buckskin

457x914 mm



0751 Durango Taupe

610x610 mm



0747 Pashmina Cloud

457x914 mm



0748 Back Street

457x914 mm



0618 Carmel

457x914 mm



0373 Silver City

610x610 mm




0862 Reggia Taupe

457x914 mm



0374 Parker Station

610x610 mm





0746 Pashmina Storm

457x914 mm



CREATION 30



PUR+ Matt

100% riciclabile



0865 Cementine Buckskin / 0618 Carmel



0744 Carrare

457x914 mm



0864 Cementine Denim

457x914 mm



0476 Staccato

610x610 mm



0436 Riverside

610x610 mm



0860 Norwegian Stone

457x914 mm



Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30 CLIC

▶ CREATION 30 CLIC



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'



Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

PELLICOLA DECORATIVA 2M

Ampia varietà di doghe e piastre

TECNOLOGIA DUO CORE

1 STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Isolamento acustico



Confortevole al passo

2 STRATO RIGIDO



La migliore stabilità dimensionale



Posa senza adesivo




Posa diretta su ceramica con fughe minori a 5 mm

CLIC REVOLUTION 100% VERTICALE



30% Più veloce



Resistenza del sistema clic



Resistenza al traffico intenso



Giunti impermeabili



Facile sostituzione della singola doga

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.



MATERASSINO ACUSTICO GERFLOR / 15 dB



Formato: 1 m x 15 lm
Rif. : 1798



MATERASSINO ACUSTICO GERFLOR SILENCE PLUS / 19 dB



Formato: 1,18 m x 8,5 lm
Rif. : 5949


STRUMENTI ROMUS

Martello in plastica antirimbazzo
Cutter - Rullo a pressione per LVT



Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

CREATION 30 CLIC



214x1239 mm 242x1461 mm 391x729 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile

CREATION 30 CLIC è un pavimento vinilico antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.4 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 mm di larghezza per avere una maggior varietà nel design e di una tecnologia Duo Core, costituita da un doppio strato con nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superficiale resiliente per fornire una superficie morbida e confortevole.

Lo spessore totale della doga è di 4.5 mm.

Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 30 CLIC è una pavimentazione ad incastro caratterizzata da un sistema a clic verticale sia sul lato lungo che su quello corto per un'installazione facile e veloce. Lo strato di usura che lo caratterizza rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 23/32 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 30 CLIC è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

CREATION 30 CLIC

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.40
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	7385
Dimensioni delle doghe	EN ISO 24342	mm	214x1239 / 242x1461
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342	mm	391x729
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	32
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida: test - rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	tipo	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	78
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.05
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	< 10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30 CLIC

214x1239 mm 242x1461 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0060 Arena

214x1239 mm



0853 Bostonian Oak Beige

214x1239 mm / 242x1461 mm



0855 Bostonian Oak Grey

214x1239 mm / 242x1461 mm



0846 Swiss Oak Pearl

214x1239 mm / 242x1461 mm



0061 Oxford

214x1239 mm

0846 Swiss Oak Pearl

CREATION 30 CLIC



214x1239 mm 242x1461 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0584 White Lime

214x1239 mm



0848 Swiss Oak Beige

214x1239 mm / 242x1461 mm



0504 Twist

214x1239 mm



0795 Swiss Oak Cashmere

214x1239 mm / 242x1461 mm



0456 Ranch

214x1239 mm / 242x1461 mm



0455 Longboard

214x1239 mm




0447 Amador

214x1239 mm



0871 Bostonian Oak

214x1239 mm



0847 Swiss Oak Smoked

214x1239 mm / 242x1461 mm



0458 Aspen

214x1239 mm



Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30 CLIC

214x1239 mm 242x1461 mm PUR+ Matt 100% riciclabile



0448 Malua Bay

214x1239 mm



0849 Cedar Pure

242x1461 mm



0441 Honey Oak

214x1239 mm



0850 Cedar Brown

242x1461 mm



0579 Amarante

214x1239 mm



0461 Michigan

CREATION 30 CLIC



214x1239 mm 242x1461 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0465 Cambridge

214x1239 mm



0347 Ballerina

214x1239 mm



0796 Swiss Oak Golden

214x1239 mm / 242x1461 mm



0851 Bostonian Oak Honey

214x1239 mm / 242x1461 mm




0445 Rustic Oak

214x1239 mm



0859 Quartet Fauve

214x1239 mm



0461 Michigan

214x1239 mm



0503 Quartet

214x1239 mm



0459 Brownie

214x1239 mm



0457 Buffalo

214x1239 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30 CLIC

 391x729 mm | PUR+ Matt |  100% riciclabile



0861 Reggia Ivory

391x729 mm



0865 Cementine Buckskin

391x729 mm



0751 Durango Taupe

391x729 mm



0618 Carmel

391x729 mm



0374 Parker Station

391x729 mm




0373 Silver City

391x729 mm



0861 Reggia Ivory

CREATION 30 CLIC



PUR+ Matt

100% riciclabile



0744 Carrare



0744 Carrare

391x729 mm



0864 Cementine Denim

391x729 mm



0476 Staccato

391x729 mm



0436 Riverside

391x729 mm



0860 Norwegian Stone

391x729 mm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

Creation
LVT

LVT - LUXURY VINYL TILES

TABELLA DI EQUIVALENZA DELLE FINITURE

CODICE	EMBOSSING DECORATIVO	CREATION 30			S004
		■	■	■	
		CREATION 30 CLIC			S005
		■	■	■	
		BATTISCOPA CORRISPONDENTE AL 100%			S006
		■	■	■	
AMADOR	0447	SAW EFFECT	■	■	S004
AMARANTE	0579	BRUSHED	■	■	S005
ARENA	0060	SAW EFFECT	■	■	S026
ASPEN	0458	BRUSHED	■	■	S006
BALLERINA	0347	NATURAL	■	■	S008
BOSTONIAN OAK	0871	NATURAL	■	■	S016
BOSTONIAN OAK BEIGE	0853	NATURAL	■	■	S017
BOSTONIAN OAK GREY	0855	NATURAL	■	■	S018
BOSTONIAN OAK HONEY	0851	NATURAL	■	■	S019
BROWNE	0459	NATURAL	■	■	S073
BUFFALO	0457	BRUSHED	■	■	S075
CAMBRIDGE	0465	NATURAL	■	■	S065
CARMEL	0618	HAMMERED	■	■	S020
CARRARE	0744	STONE	■	■	S021
CEDAR BROWN	0850	NATURAL	■	■	S024
CEDAR PURE	0849	NATURAL	■	■	S025
CEMENTINE BUCKSKIN	0865	STONE	■	■	S023
CEMENTINE DENIM	0864	STONE	■	■	S022
DURANGO TAUPE	0751	HAMMERED	■	■	S027
HONEY OAK	0441	NATURAL	■	■	S033
LONG BOARD	0455	BRUSHED	■	■	S034
MALUA BAY	0448	BRUSHED	■	■	S035
MICHIGAN	0461	BRUSHED	■	■	S038
NORVEGIAN STONE	0860	HAMMERED	■	■	S042
OXFORD	0061	BRUSHED	■	■	S043
PARKER STATION	0374	HAMMERED	■	■	S047
QUARTET	0503	NATURAL	■	■	S056
QUARTET FAUVE	0859	NATURAL	■	■	S057
RANCH	0456	BRUSHED	■	■	S053
REGGIA IVORY	0861	STONE	■	■	S054
RIVERSIDE	0436	HAMMERED	■	■	S032
RUSTIC OAK	0445	BRUSHED	■	■	S062
SILVER CITY	0373	HAMMERED	■	■	S048
STACCATO	0476	PERFORATED	■	■	S064
SWISS OAK BEIGE	0848	NATURAL	■	■	S011
SWISS OAK CASHMERE	0795	NATURAL	■	■	S012
SWISS OAK GOLDEN	0796	NATURAL	■	■	S015
SWISS OAK PEARL	0846	NATURAL	■	■	S014
SWISS OAK SMOKED	0847	NATURAL	■	■	S013
TWIST	0504	NATURAL	■	■	S039
WHITE LIME	0584	SAW EFFECT	■	■	S074
ALAMO ASH	0737	ALAMO	■	■	S002
ALAMO SAND	0738	ALAMO	■	■	S003
BACK STREET	0748	HAMMERED	■	■	S007
CHEVRON BUCKWHEAT	0811	CHEVRON	■	■	S029
CHEVRON HURRICANE	0809	CHEVRON	■	■	S030
NORTHWOOD MACCHIATO	0816	BRUSHED	■	■	S040
NORTHWOOD MOKACCINO	0817	BRUSHED	■	■	S041
PASHMINA CLOUD	0747	STONE	■	■	S049
PASHMINA STORM	0746	STONE	■	■	S050
QUARTET HONEY	0870	NATURAL	■	■	S058
REGGIA TAUPE	0862	STONE	■	■	S055
ROYAL OAK BLOND	0812	ROYAL OAK	■	■	S060
ROYAL OAK COFFEE	0740	ROYAL OAK	■	■	S061
ROYAL OAK GOLD	0739	ROYAL OAK	■	■	S059
TIMBER CAMEL	0742	BRUSHED	■	■	S066
TIMBER GOLD	0874	BRUSHED	■	■	S067
TIMBER RUST	0741	BRUSHED	■	■	S068

IMBALLO

Dimensioni (mm)	m ² / box	m ² / pallet
-----------------	----------------------	-------------------------

CREATION 30

184x1219	3.36	241.92
184x1219*	3.14	251.2
230x1500	3.80	250.8
610x610	3.35	234.5
457x914	3.76	248.16

CREATION 30 CLIC

214x1239	2.12	114.5
242x1461	2.47	118.6
391x729	2.28	116.3

■ : Disponibile

* Solo finitura CHEVRON



EMBOSSING DECORATIVO ESCLUSIVO PER DESIGN ANCORA PIU' REALISTICI



LVT - LUXURY VINYL TILES

SPC - RIGID 30 LOCK


▶ SPC - RIGID 30 LOCK



<p>PUR+ MATT</p> <p>Manutenzione facile</p>	<p>4D DESIGN</p> <p>SUPERFICIE OPACA</p> <p>Aspetto naturale</p> <p>STRATO DI USURA 'CRISTAL'</p> <p>Design e colore ad alta definizione</p> <p>RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI</p> <p>Superficie ultra realistica</p> <p>XL FORMAT</p> <p>Ampia gamma di doghe e piastre</p>	<p>TECNOLOGIA RIGID CORE</p> <p>Rigido</p> <p>60 °C 140 °F Max.</p> <p>La migliore stabilità dimensionale</p> <p>Posa diretta su ceramiche con fughe di 6 mm</p>	<p>LOCK SYSTEM</p> <p>Installazione standard</p>
--	--	---	---


Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.

▶ DESIGN SKIRTINGS - BATTISCOPA



Battiscopa vinilico
Rif. 6086 + codice colore
Cappuccio di chiusura del battiscopa
Rif. 6087 (vedere pp. 372-373 per maggiori dettagli)

- altezza 60 mm
- adatti per superfici fino a 80 mq
- 2 ml
- confezione: 6 battiscopa per scatola (12 ml)
- 100% impermeabile - ideale per ambienti umidi e asciutti
- disponibile in tutte le finiture della gamma e in bianco verniciabile




Battiscopa in MDF
Rif. 5947 + codice colore

- altezza 60 mm/ 16 mm di spessore
- adatti per superfici oltre gli 80 mq
- 2,2 ml
- confezione: 5 battiscopa per scatola (11 ml)
- possono essere fissati con adesivo o chiodi
- disponibile in tutte le finiture della gamma e in bianco verniciabile

Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

SPC - RIGID 30 LOCK



PUR+ Matt

100% riciclabile

SPC - RIGID 30 LOCK è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, rigido, non caricato disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.30 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da un sottostrato rigido. Lo spessore totale della dogha è di 4 mm. Beneficia del trattamento superficiale al poliuretano fotoreticolato (PUR+ Matt), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

SPC - RIGID 30 LOCK è una pavimentazione ad incastro caratterizzata da un sistema interlocking orizzontale. La resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 23 / 31 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

SPC - RIGID 30 LOCK è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile ed è conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 100µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

SPC - RIGID 30 LOCK


DESCRIZIONE		SPC - RIGID 30 LOCK			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.00		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.30		
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	7890		
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	178x1219	228x1492	457x914
Numero di doghe /piastre e m ² per box	-	-	7 / 1.52 m ²	5 / 1.70 m ²	5 / 2.09 m ²
CLASSIFICAZIONE					
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582		
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	23 - 31		
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1		
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2		
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10		
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0		
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T		
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I		
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	80		
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4		
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.08		
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	> 6		
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt		
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK		
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI					
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<100		
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ					
CE	EN 14041				

LVT - LUXURY VINYL TILES

SPC - RIGID 30 LOCK



SPC - RIGID 30 LOCK



178x1219mm 228x1492 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0004 Sucre

178x1219 mm



0017 Puno Pure

XL
PLANKS

228x1492 mm



0008 Lovina

178x1219 mm



0002 Hobart

178x1219 mm



0003 Viajo

178x1219 mm



0015 Kilda Golden

XL
PLANKS

228x1492 mm



0001 Puerto

178x1219 mm



0016 Puno Brown

XL
PLANKS

228x1492 mm



0979 Crunchy

178x1219 mm



Creation
LVT

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

SPC - RIGID 30 LOCK

178x1219mm 228x1492mm PUR+ Matt 100% riciclabile



0007 Quito 178x1219 mm



0019 Kilda Pearl 228x1492 mm



0010 Cartago 178x1219 mm




0009 Viajo Grey 178x1219 mm



0977 Suave Grey 178x1219 mm

0009 Viajo Grey

SPC - RIGID 30 LOCK



PUR+ Matt

100% riciclabile




0013 Bello



0013 Bello

457x914 mm



0011 Trondheim

457x914 mm



Creation
LVT

TABELLA DI EQUIVALENZA DELLE FINITURE / SPC - RIGID 30 LOCK & CREATION

CODE	RIGID	CREATION
0010	Cartago	Amador
0007	Quito	Arena / Denim Wood
0002	Hobart	Ballerina
0003	Viajo	Bostonian Oak
0009	Viajo Grey	Bostonian Grey
0013	Bello	Carmel / Dock Taupe
0016	Puno Brown	Cedar Brown
0017	Puno Pure	Cedar Pure
0011	Trondheim	Norwegian Stone / Welsh Slate
0001	Puerto	Quartet
0008	Lovina	Ranch
0015	Kilda Golden	Swiss Oak Golden
0019	Kilda Pearl	Swiss Oak Pearl
0004	Sucre	Twist / Midwest
0977	Suave Grey	Oxford
0979	Crunchy	Buffalo

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero




Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

TOPSILENCE DESIGN



PUR+ MATT

Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA

Aspetto naturale

STRATO DI USURA 'CRISTAL'

Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI

Superficie ultra realistica

COLLEZIONE

Ampia gamma di doghe e piastre

TECNOLOGIA IBRIDA

1 STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE

Isolamento acustico

Confortevole al passo

2 STRATO RIGIDO

60 °C
140 °F
Max.

La migliore stabilità dimensionale

Posa diretta su ceramiche con fughe < 6 mm

ISOLAMENTO NATURALE

SOTTOFONDO ACUSTICO



16 dB

LOCK SYSTEM

Installazione standard

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.

► DESIGN SKIRTINGS - BATTISCOPIA




BATTISCOPIA IN MDF - Rif. 5947 + codice colore

- altezza 60 mm/ 16 mm di spessore
- 2,2 ml
- confezione: 5 battiscopa per scatola (11 ml)
- possono essere fissati con adesivo o chiodi
- disponibile in tutte le finiture della gamma e in bianco verniciabile

Ulteriori dettagli su www.gerflor.it

TOPSILENCE DESIGN



229x1235 mm 298x620 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile

TOPSILENCE DESIGN è una pavimentazione decorativa costituita da una parte in vinile ed un'altra in HDF, disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. Il prodotto è formato da uno strato superficiale, una pellicola decorativa, uno strato in pvc per garantire maggiore comfort, un pannello di 6.8 mm in HDF per maggiore stabilità ed un materassino di 1.2 mm in sughero che permette un isolamento acustico fino a 16 dB. Lo spessore totale è 9.5mm.

Beneficia del trattamento superficiale al poliuretano fotoreticolato (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

TOPSILENCE DESIGN è una pavimentazione ad incastro. Lo strato di usura di cui è costituito rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale e residenziale secondo la classificazione europea 23 / 32 (EN-ISO 16511) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

TOPSILENCE DESIGN è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto riciclato. È conforme alla normativa REACH.

L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 100µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

Creation
LVT

			TOPSILENCE DESIGN
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	9.5
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	9880
Dimensioni della doga	EN ISO 24342	mm	229x1235
Dimensione della piastra	EN ISO 24342	mm	298x620
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN 16511
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	32
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	16
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

LVT - LUXURY VINYL TILES

TOPSILENCE DESIGN

229x1235 mm

298x620 mm

PUR+ Matt

100% riciclabile



0005 Sintra

224



0007 Carvalho

229x1235 mm



0005 Sintra

229x1235 mm



0009 Arda Golden

229x1235 mm



0006 Ruivo Brown


229x1235 mm



0015 Braga

229x1235 mm

TOPSILENCE DESIGN



229x1235 mm



298x620 mm

PUR+ Matt



100% riciclabile



0011 Tavira Clear

229x1235 mm



0004 Peniche

229x1235 mm



0008 Estrela

229x1235 mm



0010 Arda Pearl

229x1235 mm



0003 Douro

229x1235 mm



0014 Montego Grey

229x1235 mm



0002 Minho

298x620 mm



0001 Negra

298x620 mm



Creation
LVT

TABELLA DI EQUIVALENZA DELLE FINITURE / TOPSILENCE DESIGN E CREATION 30

TOPSILENCE DESIGN	CREATION 30/ CREATION 30 CLIC
Ruivo Brown 0006	Cedar Brown 0850
Sintra 0005	Ballerina 0347
Arda Golden 0009	Swiss Oak Golden 0796
Braga 0015	Buffalo 0457
Tavira Clear 0011	Twist 0504
Carvalho 0007	Malua Bay 0448
Peniche 0004	Arena 0060

TOPSILENCE DESIGN	CREATION 30/ CREATION 30 CLIC
Arda Pearl 0010	Swiss Oak Pearl 0846
Estrela 0008	Ranch 0456
Douro 0003	Amador 0447
Montego Grey 0014	Oxford 0061
Negra 0001	Norwegian Stone 0860
Minho 0002	Carmel 0618

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto



PIASTRE
AUTOPOSANTI

..... PAGINE

226/241




GTI 230-237


- GTI MAX 232-233
- GTI EL5 234-237

Attraction® 238-241

PIASTRE AUTOPOSANTI



TRAFFICO			
----------	--	--	--




3707 - Brazilia Paraiba

Piastre
autoposanti

PIASTRE AUTOPOSANTI

GTI MAX

▶ GTI MAX CONNECT & CLEANTECH



GTI CONNECT



GTI CLEANTECH



GTI MAX è una pavimentazione in PVC multistrato a posa libera con trattamento poliuretano (**PUR+**), spessore 6 mm, in piastre con incastri a coda di rondine nella configurazione **CONNECT** e a giunzioni saldate nella configurazione **CLEANTECH**.

GTI MAX è prodotto da Gerflor mediante un processo ad alta pressione continua che lo rende particolarmente idoneo all'utilizzo con carichi statici e dinamici elevati. Il prodotto è composto da vari strati presso-calandrati ed è inoltre rinforzato da due griglie in fibra di vetro. **GTI MAX** è composto da un substrato nero di 4 mm formato da vari strati presso-calandrati e una superficie rinforzata omogenea colorata di 2 mm di spessore.

GTI MAX è riciclabile al 100%.

GTI Access è un accessorio complementare (rampa) che serve a dare continuità e a raccordare la piastra con la pavimentazione pre-esistente.

GTI Corner è il complemento di GTI Access che permette di creare gli angoli delle rampe.

ZONING GTI



0001 Attenzione

0002 Attenzione al
carrello elevatore

0006 Attenzione
ai pedoni

0003 Freccia

0005 Vietato
l'ingresso

0004 Stop

GTI MAX



Rimovibile

R10

PUR+



- ▶ Creato per zone ad alto traffico
- ▶ Veloce rinnovamento degli spazi: può essere installato sui pavimenti esistenti
- ▶ Nessuna preparazione del sottofondo, nessun utilizzo di collanti e nessun blocco della produzione dovuto alla posa (nessuna perdita economica)
- ▶ Nuovo trattamento di superficie al poliuretano (PUR+) per una facile manutenzione
- ▶ 6 tipi di accessori di segnaletica permettono di personalizzare il pavimento

GTI MAX


DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	6
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	9365
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342	mm	635 x 635 GTI CONNECT 600 x 600 GTI CLEANTECH (Disponibile su richiesta) ⁽¹⁾
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classee	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classee	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	< 2
Scivolosità umida	DIN 51 130	classee	R10
Test del pendolo	BS7976	-	Finitura cemento ⁽²⁾ : Conforme a HSE 36
			Finitura a chicchi di riso ⁽²⁾ : NO
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Tipo Binder content	EN ISO 10582	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Durezza Shore	EN ISO 868	H _D	≥ 55
Shifting resistance	CAHIER CSTB 3562	N/mm ²	≥ 30
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(mk)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg/m ³	<100
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

(1) Su ordinazione


(2) Vedere pagine 232-233

PIASTRE AUTOPOSANTI


GTI MAX - FINITURA A CHICCHI DI RISO




0249 - Carbon




0266 - Peler




0252 - Titanium



0253 - Aluminium




0247 - Magma




0267 - Levante



0264 - Ponente




0265 - Maestrale




0236 - Black




0235 - Dark Grey




0234 - Clear Grey




0255 - Saphir




0233 - Green



0244 - Yellow




0232 - Red



0230 - Blue

15 incastrì interlocking per ogni lato



Tutti questi colori sono disponibili nella versione GTI MAX CLEANTECH.
Per ulteriori dettagli si prega di contattare l'ufficio tecnico.


GTI MAX - FINITURA CEMENTO




Rimovibile

R10

PUR+




0260 - Ora




1249 - Tramontana




0268 - Ermellino




0262 - Libeccio



0263 - Bora



0261 - Scirocco




0259 - Grecale

0268 Ermellino

Piastre
autoposanti

ACCESSORI GTI

RAMPE ALLUMINIO 5-6 MM



Rampe alluminio 5-6 mm /
Rif. 0505
+ ANGOLO ALLUMINIO 5-6 mm /
Rif. 1513
Vedere pagina 378

KIT ROMAT GT PER GTI



Ref. 1719
Vedere pagina 381

ANGOLI E RAMPE


**GTI CORNER
CONNECT**
320 x 320 mm



**GTI ACCESS
CONNECT**
635 x 320 mm



**GTI CORNER
CLEANTECH**
300 x 300 mm



**GTI ACCESS
CLEANTECH**
600 x 300 mm



Per maggiori informazioni si prega di consultare la brochure GTI Max.


PIASTRE AUTOPOSANTI

GTI EL5


▶ GTI EL5 CONNECT & CLEANTECH




CONNECT




CLEANTECH



GTI EL5 CONNECT



GTI EL5 CLEANTECH



GTI EL5 è una **pietra autoposante in vinile multistrato** di 6 mm di spessore, rinforzata con 2 griglie in fibra di vetro.

Le piastrelle GTI EL5 possono essere posate con sistema a incastro a coda di rondine (**GTI EL5 CONNECT**).

Sono disponibili anche in **formato quadrato con giunti da saldare** per ambienti con particolari esigenze di pulizia e impermeabilità (**GTI EL5 CLEANTECH**).

Lo strato di usura di GTI EL5 è costituito da 2 mm di vinile omogeneo, realizzato tramite processo continuo ad alta pressione e presenta un indice di abrasione gruppo P.

È conforme allo standard EN 649 e presenta un'eccezionale resistenza al passaggio.

Questo pavimento viene sottoposto ad un esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser Evercare che ne garantisce **semplicità di manutenzione e impedisce la comparsa di macchie** causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterico per le mani.

Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede metallizzazione (ceratura).

I granuli di carbonio incapsulati nell'intero spessore, il **sottostrato conduttivo** e il **trattamento superficiale conduttivo** garantiscono proprietà conduttive ottimali e uniformi per tutta la durata utile del prodotto.

GTI EL5 si comporta come un conduttore continuo $5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$ (EN 1081) e $Rt \leq 10^9$ (IEC 61340-4-1). Presenta proprietà antistatiche permanenti (< 2000 V secondo EN 1815 e < 100 V secondi IEC 61340-4-5).

Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a 10 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).

FINITURE COMPLEMENTARI

GTI EL5 CONNECT		GTI EL5 CLEANTECH	
2717	Rampe d'alluminio	2715	Rampe alluminio
		2716	Angolo rampe alluminio
		2722	Cordolo di saldatura conduttivo
2718	Angolo rampe alluminio	2719	Coving
		2720	Coving angolo interno
		2721	Coving angolo esterno



GTI EL5



Rimovibile

R9

Evercare™



CONNECT

- ▶ Installazione veloce
- ▶ Resistenza al traffico pesante

CLEANTECH


- ▶ Impermeabile (saldatura a caldo)
- ▶ Resistenza al traffico pesante

			GTI EL5
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	6
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	9240
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342	mm	635 x 635 (GTI EL5 CONNECT) 650 x 650 (GTI EL5 CLEANTECH)
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica ⁽¹⁾	EN 1081	W	$5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R9
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 4.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	P
Type binder content	EN ISO 10582	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Durezza Shore	EN ISO 868	H _D	≥ 90
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grsdo	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	microgrammi/m ³	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

(1) Misurata dopo l'installazione

PIASTRE AUTOPOSANTI

GTI EL5



GTI CLEANTECH - 0354 Blue

GTI EL5


GTI EL5 CONNECT




R9

Evercare™

Rimovibile




0350 Light Grey



0354 Blue



0353 Beige



0352 Grey



0351 Black



GTI EL5 CLEANTECH




R9

Evercare™


Rimovibile




0350 Light Grey



0354 Blue



0353 Beige



0352 Grey




0351 Black

Piastre
autoposanti


PIASTRE AUTOPOSANTI

ATTRACTION®

▶ ATTRACTION® CONNECT & CLEANTECH



ATTRACTION® CONNECT



ATTRACTION® è un pavimento in PVC flessibile, eterogeneo, di 5 mm di spessore, composto da un sottostrato riciclato di 4 mm di spessore e da uno strato superficiale di usura colorato in puro vinile da 1 mm, rinforzato da una doppia griglia di fibra di vetro.

Pavimento, gruppo T d'abrasione, ottenuto tramite pressatura, si presenta sotto forma di piastre amovibili non incollate.

Possiede un decoro omogeneo nella massa, ottenuto tramite pressatura ad alta pressione di particelle inserite nello strato d'usura colorato.

ATTRACTION® permette una posa unica grazie agli incastri a coda di rondine che facilitano l'installazione e la sostituzione.

Questo pavimento viene sottoposto ad un esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser **Evercare™** che ne garantisce semplicità di manutenzione e impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterico per le mani.

Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a **10µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6)**.

È composto da plastificanti privi di ftalati.

Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

È riciclabile al 100% ed è costituito al 80% di contenuto riciclato controllato al 100%.

ATTRACTION® CLEANTECH



2740 Harlem Soft

ATTRACTION®



Rimovibile

R10

Evercare™



La gamma Premium è disponibile nel formato a posa libera Attraction® per una ristrutturazione facile e durevole

- ▶ Installazione rapida
- ▶ Immediato utilizzo dei locali senza nessuna perdita di fatturato
- ▶ Preparazione del supporto limitata o non necessaria
- ▶ Costi di manutenzione ridotti: trattamento superficiale fotoreticolato al laser Evercare™

			ATTRACTION®
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	5.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	1.00
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	7460
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342	mm	635 x 635 CONNECT 600 x 600 CLEANTECH (a bordi dritti) ⁽¹⁾
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	<2
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grsdo	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	microgrammi/m ³	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

(1) Disponibile su richiesta

PIASTRE AUTOPOSANTI

ATTRACTION®



Rimovibile

R10

Evercare™

100% riciclabile




8386 Boa Vista (Brazilia)



4342 Juara (Brazilia)



4343 Tokelau (Indiana)



4351 Greige (Osmoz)



8736 Recife (Brazilia)



4003 Tao (Indiana)



3709 Ceara (Brazilia)



8053 Anambas (Indiana)

NEOPOLIS


6 NUOVI COLORI



2745 Plaza (Neopolis)



2744 Queens Soft (Neopolis)



2740 Harlem Soft (Neopolis)



2742 Times Square (Neopolis)



2743 Central Park (Neopolis)




2741 Brooklyn (Neopolis)


ATTRACTION®



Rimovibile | **R10** | **Evercare™** |  **100% riciclabile**




Piastre
autoposanti



Tutti questi colori sono disponibili nella versione GTI MAX CLEANTECH. Per ulteriori dettagli si prega di contattare il nostro ufficio tecnico.

ACCESSORI ATTRACTION®

RAMPE ALLUMINIO 5-6 MM



Rampe alluminio 5-6 mm /
Ref. 0609
+ ANGOLO ALLUMINIO 5-6 mm /
Ref. 0629
Vedere pagina 378

KIT ROMAT GT PER ATTRACTION®



Ref. 1719
Vedere pagina 381


ANGOLI E RAMPE

**ATTRACTION®
CORNER
CONNECT**
320 x 320 mm

**ATTRACTION®
ACCESS
CONNECT**
635 x 320 mm

**ATTRACTION®
CORNER
CLEANTECH**
300 x 300 mm

**ATTRACTION®
ACCESS
CLEANTECH**
600 x 300 mm



Per maggiori informazioni si prega di consultare la brochure Attraction®.



.....

PAVIMENTAZIONI
SPECIALI
E RIVESTIMENTI
MURALI

..... PAGINE

242/271

.....



EL5 / EL7 solutions

Pavimento antistatico dissipativo246-251

Pavimenti antistatico/dissipativi

- Mipolam Affinity EL7 **NUOVO** 248
- Mipolam Robust EL7 248

Pavimenti conduttivi

- Mipolam Elegance EL5 249
- Mipolam Technic EL5 249
- GTI EL5 250

Pavimenti antiscivolo252-259

- Tarasafe Geo SparClean® 255
- Tarasafe Ultra & Ultra Comfort SparClean® 257
- Tarasafe Standard/Plus/Super 259
- Tarasafe Ultra H₂O (vedi pagina 263)

Sistema doccia240-267

- Elegance SD 262
- Tarasafe Ultra H₂O 263
- Mural Calypso 264

Rivestimenti murali.....268-271

- Mural Ultra 271
- Mural Club 271
- Mural Calypso (vedi pagina 264)

PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

PAVIMENTI
EL5 / EL7

Pavimenti antistatico dissipativi

EN 1081 (Ω): $10^6 \leq Rt \leq 10^8$



NUOVO

Mipolam Affinity EL7



Mipolam Robust EL7

PAVIMENTI
ANTISCIVOLO

Trattamento SparClean®



Tarasafe Geo /
Tarasafe Ultra




Tarasafe Ultra Comfort

SISTEMA DOCCIA

Pavimenti



Elegance SD



Tarasafe Ultra H₂O

RIVESTIMENTI
MURALI



Mural Calypso



Mural Club

Pavimenti statico-conduttivi

EN 1081 (Ω): $10^4 \leq R_t \leq 10^6$




Mipolam Elegance EL5

EN 1081 (Ω): $10^4 \leq R_t \leq 10^6$



Mipolam Technic EL5

EN 1081 (Ω): $5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6$



GTI EL5

Trattamento PUR



Tarasafe Standard



Tarasafe Super



Tarasafe Plus

Rivestimenti murali



Mural Calypso




Mural Ultra

PAVIMENTI EL5 / EL7

Pavimenti antistatico-dissipativi

► MIPOLAM AFFINITY EL7 - MIPOLAM ROBUST EL7

MIPOLAM AFFINITY EL7 **NUOVO**



MIPOLAM ROBUST EL7



Compact Compact $10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$ Evercare™ 100% riciclabile

MIPOLAM AFFINITY EL7 è un pavimento in vinile omogeneo, antistatico dissipativo, disponibile in rotoli e piastre, calandrato e compatto, proposto in una gamma di 10 colori. Questo pavimento è sottoposto a **Evercare™**, esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser. **Evercare™** impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterici per le mani, e prolunga la durata utile del pavimento. Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede metallizzazione. **MIPOLAM AFFINITY EL7** si comporta come un dissipatore continuo $10^6 \leq Rt \leq 10^8$ (EN 1081). Il prodotto deve essere collegato a terra tramite un reticolo di strisce di rame (proposte negli accessori) per raggiungere le performance dichiarate. Inoltre non è reattivo allo schiacciamento residuo con valore di $\leq 0,02$ mm. Il pavimento ha un contenuto di binder di tipo II, è adatto alle aree a traffico intenso ed ha una reazione al fuoco Bfl-s1. Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).

Compact Compact $10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$ 100% riciclabile

MIPOLAM ROBUST EL7 è un pavimento antistatico dissipativo (< 2 kV), flessibile e omogeneo disponibile in piastre e in teli. Calandrato e compatto con spiccate proprietà anti-statiche. Essi agiscono come dissipatori continui $10^6 \leq Rt \leq 10^8$ (EN 1081) ed è conforme con lo standard EN 649.

Pavimenti statico - conduttivi

► MIPOLAM ELEGANCE EL5 - MIPOLAM TECHNIC EL5

MIPOLAM ELEGANCE EL5



MIPOLAM TECHNIC EL5



Compact $10^4 \leq Rt \leq 10^6 \Omega$ Evercare™ 100% riciclabile

MIPOLAM ELEGANCE EL5 è un pavimento in vinile omogeneo, flessibile e conduttivo, disponibile in rotoli. Il materiale omogeneo spesso 2 mm incorpora granuli di carbonio incapsulato sull'intero spessore ed è provvisto di **sottostrato conduttivo** per garantire proprietà conduttive ottimali e uniformi per l'intera durata utile. Presenta proprietà antistatiche permanenti (< 2000 V). Questo pavimento è sottoposto a trattamento Evercare™ o ai più recenti sviluppi nel campo dei trattamenti superficiali fotoreticolati UV al poliuretano. **Evercare™** impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterici per le mani, e prolunga la durata utile del pavimento. Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede **metallizzazione!**

MIPOLAM ELEGANCE EL5 si comporta come un conduttore continuo $5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$ (EN 1081) ed è conforme allo standard EN 649. Per ottenere una miglior performance, il prodotto deve essere collegato a terra con una bindella di rame ESD (elementi di finitura).

Il prodotto non è reattivo allo schiacciamento residuo con valore di $\leq 0,02$ mm (EN 433). Il pavimento soddisfa lo standard EN 649 (34-43), presenta un indice di usura di gruppo P adatto alle aree a traffico intenso e una resistenza al fuoco Bfl-s1. Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).

Compact $10^4 \leq Rt \leq 10^6 \Omega$ 100% riciclabile

MIPOLAM TECHNIC EL5 è un pavimento in vinile omogeneo, statico-conduttivo, flessibile con una resistenza elettrica che va da $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ (EN 1081), disponibile in piastre. Le chip di PVC rivestite di carbonio conduttivo garantiscono proprietà statico-conduttive permanenti. Il pavimento è conforme alle normative europee EN 649.

PAVIMENTI EL5 / EL7



100% riciclabile

Una gamma completa per applicazioni altamente tecnologiche: aree elettroniche e di telecomunicazioni, aule multimediali, sale operatorie, unità di radiologia.

- **Pavimento compatto per un'igiene, una manutenzione ed una resistenza al traffico migliori.**
- **Disponibile in piastre e rotoli con formati specifici adatti in modo particolare a pavimenti sopraelevati (608 x 608 mm).**

			MIPOLAM AFFINITY EL7	MIPOLAM ROBUST EL7	MIPOLAM ELEGANCE EL5	MIPOLAM TECHNIC EL5
DESCRIZIONE						
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2	2	2	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3100	3300	2985	3800
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200	200	200	-
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20	20	20	-
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342	mm	608 x 608	608 x 608	-	608 x 608
N° piastre per confezione	-	-	20	20	-	20
CLASSIFICAZIONE						
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10581	EN ISO 10581	EN ISO 10581	EN ISO 10581
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43	34-43	34-43	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica ⁽¹⁾	EN 1081	Ohm	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁹	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸	10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶	10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽²⁾	DIN 51 130	classe	R9	-	R9	-
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Type Binder content	EN ISO 10581	tipo	II	II	I	II
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	Foglio ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25	Foglio ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25	≤ 0.40	≈ 0.25
Improntabilità (valore normativo)	EN ISO 24343-1		≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
Improntabilità misurata	EN ISO 24343-1	mm	≈ 0.02	≈ 0.03	≈ 0.02	≈ 0.03
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™	-	Evercare™	-
Resistenza ai prodotti chimici ⁽³⁾	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK
Azione antibatterica [E.coli - S. aureus - MRSA] dopo 24h ⁽⁴⁾	ISO 22196	-	> 99 % inibisce la crescita	-	> 99 % inibisce la crescita	-
Attività virucida	dopo 2h ⁽⁴⁾	ISO 21702	> 99,7 % attività virucida	-	> 99,7 % attività virucida	-
	dopo 5h ⁽⁴⁾		> 99,9 % attività virucida		> 99,9 % attività virucida	
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI						
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10	<10	<10	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®	-	Floorscore®	-
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ						
CE	EN 14041					

(1) Misurata dopo l'installazione.

(2) Misurata con scarpe a proprietà conduttive ABEBA o UVEX.

(3) Per la durata della prestazione antiscivolo, si prega di far riferimento a quanto indicato per la linea Tarasafe.

(4) Disponibile su richiesta la relativa tabella di verifica.

(4) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

Importante: per la posa si prega di far riferimento al manuale d'installazione Gerflor - www.gerflor.it

PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

PAVIMENTI EL7: MIPOLAM AFFINITY EL7 & ROBUST EL7

MIPOLAM AFFINITY EL7

NUOVO



$10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$


Evercare™



100% riciclabile



4166 Thistle



4110 Violet Grey



4116 Sapphire



4120 Silver Grey



4101 Quartz



4124 Smoked Opal



4132 Citrine



4159 Grey Storm



4111 Raffia



4144 Havana Brown



MIPOLAM ROBUST EL7



$10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$



100% riciclabile



0003 Ivory



0002 Platinum



0112 Storm



0306 Green



0005 Steel



0013 Pewter



PAVIMENTI EL5: MIPOLAM ELEGANCE EL5 & TECHNIC EL5

MIPOLAM ELEGANCE EL5




$10^4 \leq Rt \leq 10^6 \Omega$


Evercare™



100% riciclabile




0350 Light Grey




0352 Grey




0353 Beige



0355 Green



0354 Blue



0351 Black

MIPOLAM TECHNIC EL5



$10^4 \leq Rt \leq 10^6 \Omega$



100% riciclabile



0635 White



0636 Grey



0640 Beige



0638 Blue



0637 Light Blue




0639 Green


PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

PAVIMENTI EL5: GTI EL5


GTI EL5 CONNECT & CLEANTECH



GTI EL5 CONNECT



GTI EL5 CLEANTECH



GTI EL5 è una **piastra autoposante in vinile multistrato di 6 mm di spessore**, rinforzata con 2 griglie in fibra di vetro.

Le piastrelle GTI EL5 possono essere posate con sistema a incastro a coda di rondine (**GTI EL5 CONNECT**).

Sono disponibili anche in **formato quadrato con giunti da saldare** per ambienti con particolari esigenze di pulizia e impermeabilità (**GTI EL5 CONTROL**).

Lo strato di usura di **GTI EL5** è costituito da 2 mm di vinile omogeneo, realizzato tramite processo continuo ad alta pressione e presenta un indice di abrasione gruppo P.

È conforme con lo standard EN 649 e presenta un'eccezionale resistenza al passaggio.

Questo pavimento viene sottoposto ad un esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser **Evercare** che ne garantisce semplicità di manutenzione e impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterico per le mani.

Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede metallizzazione (ceratura).

I granuli di carbonio incapsulati nell'intero spessore, il **sottostrato conduttivo** e il **trattamento superficiale conduttivo** garantiscono proprietà conduttive ottimali e uniformi per tutta la durata utile del prodotto.

GTI EL5 si comporta come un conduttore continuo $5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$ (EN 1081) e $Rt \leq 10^9$ (IEC 61340-4-1).

Presenta proprietà antistatiche permanenti (< 2000 V).

Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).


FINITURE COMPLEMENTARI

GTI EL5 CONNECT		GTI EL5 CLEANTECH	
2717	Rampe d'alluminio	2715	Rampe d'alluminio
		2716	Angolo rampe alluminio
		2722	Cordolo di saldatura conduttivo
2718	Angolo rampe alluminio	2719	Coving
		2720	Coving angolo interno
		2721	Coving angolo esterno


CONNECT




0350 Light Grey




0354 Blue



0353 Beige




0352 Grey




0351 Black

CLEANTECH



0350 Light Grey




0354 Blue



0353 Beige



0352 Grey



0351 Black

PAVIMENTI EL5: GTI EL5



CONNECT

- ▶ Installazione veloce
- ▶ Resistente al traffico pesante

CLEANTECH

- ▶ Tenuta all'acqua (saldatura a caldo)
- ▶ Resistente al traffico pesante

			GTI EL5
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	6
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	9240
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342	mm	635 x 635 (GTI EL5 CONNECT) 650 x 650 (GTI EL5 CLEANTECH)
CLASSIFICAZIONE			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica*	EN 1081	W	$5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R9
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 4.0
Gruppo di abrasione	-	group	P
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Durezza Shore	EN ISO 868	H _D	≥ 90
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi/m ³	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		

*Misurata prima dell'installazione

PAVIMENTI ANTISCIVOLO - TARASAFE

TARASAFE GEO: TRATTAMENTO SPARCLEAN®



TARASAFE GEO è un pavimento in PVC antidrucciolo (R10), gruppo T di abrasione, dotato di isolamento acustico al calpestio, disponibile in teli. È costituito da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli e di grani in PVC colorato di diverse dimensioni e diverso formato, associato ad un substrato in PVC compatto, rinforzato con una griglia in fibra di vetro.

Usufruisce di un trattamento **SparClean®** che ne facilita la pulizia, offrendo una eccellente resistenza alle macchie ed evitando di dover praticare una qualsiasi metallizzazione per tutto il ciclo di vita del materiale. Il suo uso è raccomandato per le zone a intenso traffico in cui si richiedono facilità di pulizia, una superficie antidrucciolo, durata ed igiene.

È ecosostenibile, 100% riciclabile e certificato Floorscore®. Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione dei composti organici volatili è < 100 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

TARASAFE ULTRA / ULTRA COMFORT: TRATTAMENTO SPARCLEAN®



TARASAFE ULTRA (R10) e **TARASAFE ULTRA COMFORT (R11)** sono dei pavimenti in PVC, gruppo T di abrasione, compatti, disponibili in teli. Questi articoli sono costituiti da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli minerali (brevetto in fase di approvazione) e di chip di PVC colorato di diverse dimensioni e diversi formati. Sono rinforzati con una doppia griglia in fibra di vetro. Queste gamme sono consigliate per le applicazioni a traffico intenso dove la resistenza, durabilità, igiene e facilità di manutenzione sono necessarie. Adatti per ambienti contract e commerciali, sono adatti per segmenti come l'educazione e la sanità, la superficie opaca li rende anche particolarmente adatti per le case di cura.

Sono eco-sostenibili, riciclabili al 100% e certificati Floorscore®. Non contengono metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 e sono conformi al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione dei composti organici volatili è < 100 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

TARASAFE ULTRA COMFORT ha un'ottima resistenza all'improntabilità e al calpestio ed è costituito da un substrato in schiuma di PVC ad altissima densità, rinforzata con una doppia griglia in fibra di vetro. Valore isolamento acustico: 16dB.

TARASAFE ULTRA H2O

Vedere pagina 260

TARASAFE

▶ TARASAFE STANDARD: TRATTAMENTO PUR




TARASAFE STANDARD è un pavimento in PVC privo di cariche, gruppo T di abrasione, compatto, (R10), disponibile in teli. È costituito da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli minerali (brevetto in fase di approvazione) e di chip di PVC colorato di diverse dimensioni e diverso formato, accoppiato ad un substrato in PVC compatto, rinforzato con una griglia in fibra di vetro. È ecosostenibile e certificato Floorscore®.

Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

Il tasso di emissione dei composti organici volatili è $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6). Usufruisce di un trattamento **PUR** che ne facilita la pulizia, offrendo una eccellente resistenza alle macchie. Il loro uso è raccomandato per le zone a intenso traffico in cui si richiedono facilità di pulizia, una superficie antiscivolo, durata ed igiene. È riciclabile al 100%.

▶ TARASAFE PLUS / TARASAFE SUPER: NON-TRATTATO

TARASAFE SUPER



TARASAFE PLUS (R10) e **SUPER** (R12) sono costituiti da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli minerali (brevetto in fase di approvazione) e di chip di PVC colorato di diverse dimensioni e diverso formato, accoppiato ad un substrato in PVC compatto, rinforzato con una griglia in fibra di vetro. Il loro uso è raccomandato per le zone a traffico intenso in cui si richiedono facilità di pulizia, una superficie antiscivolo, durata ed igiene.

TARASAFE PLUS è costituito da un sottostrato in tessuto per miglior aderenza nelle zone umide. Riduce l'affiorare all'estradosso della pavimentazione vinilica dell'eventuale effetto del disegno delle fughe tra le piastrelle in ceramica sottostanti.

TARASAFE SUPER e **TARASAFE PLUS** sono ecosostenibili, riciclabili al 100% e certificati Floorscore®. Non contengono metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 e sono conformi al 100% alla normativa REACH.

Il tasso di emissione dei composti organici volatili è $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

TARASAFE PLUS



PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

TARASAFE



- ▶ **100% riciclabile**
- ▶ **Di facile pulizia e manutenzione:** grazie ad una superficie compatta non porosa in PVC puro
- ▶ **Prestazione antisdrucciolo permanente:** alta concentrazione di particelle di cristalli minerali (carburo di silicio) inseriti in profondità nello strato di usura
- ▶ **Colori, design e brillantezza della superficie:** migliorati grazie all'uso di particelle di cristalli minerali
- ▶ **La più alta resistenza all'abrasione**
- ▶ **Qualità dell'aria interna agli ambienti:** basse emissioni di VOC

			TARASAFE					
			GEO	ULTRA	STANDARD	ULTRA COMFORT	SUPER	PLUS
DESCRIZIONE								
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.0	2.0	3.2	2.2	2.5	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	1.00	0.85	0.85	0.85	1.12	1.14
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2370	2460	2460	2960	2880	3090
Larghezza/Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	cm/ml	200/20		200/20	200/20	200/20	200/20
CLASSIFICAZIONE								
Norma Prodotto	-	-	EN ISO 10582			EN 651	EN ISO 10582	
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43	34-43	34-42		34-43	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	<2	<2	<2		<2	
SCIVOLOSITÀ								
Test del pendolo (secco e umido)	BS 7976-2	PTV (grado)	> 36	> 36	-		-	
Rugosità superficiale	-	µm	Rz ≥ 20	Rz ≥ 20	-		-	
Test - Rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10	R10	R10		R12	R10
Test - Rampa con acqua	DIN 51 097	classe	B	B	-		-	
Test - Rampa	EN 13845 (annex C)	classe	ESf / ESb	ESf / ESb	-		-	
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤2	≤2	≤2		≤2	
Gruppo di abrasione	-	-	T	T	T		T	
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I	I	-		I	
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤0.40	≤0.40	≤0.40		≤0.40	
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤0.10	≤0.10	≤0.20		≤0.10	
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.03	≈ 0.05	≈ 0.03		≈ 0.03	
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK		OK	
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	-	-	16		-	
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25		0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥6	≥6	≥6		≥6	
Trattamento di superficie	-	-	SparClean®	PUR	SparClean®		-	
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK		OK	
Azione antibatterica (MRSA) ⁽¹⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita		> 99% inibisce la crescita	
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI								
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<100	<100	<100		<100	
Certificazione	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®		Floorscore®	
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ								
CE	EN 14041							

(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

TARASAFE GEO



2m

R 10

SparClean®



3775 Crystalline




3772 Cliff



3771 Rock




8081 Trail



3409 Ocean Wave



3303 Desert



3405 Turquoise



3105 Sunspot

Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali




8709 Granite


PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

TARASAFE ULTRA, TARASAFE ULTRA COMFORT


 2m |
  2m |
 R 10 |
 SparClean®




8701 Opal




4463 Aqua




8704 Pebble




7383 Diopside




4323 Sandstone




7482 Halite




8709 Granite




7384 Citrine



4505 Peridot




4465 Cobalt




8710 Basalt




8013 Jasper




4508 Jade




4472 Moonstone




8717 Obsidian



4128 Ruby



4460 Topaz



4470 Sapphire

Pavimentazioni speciali
 e rivestimenti murali



7801 Noir


PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

TARASAFE STANDARD - PLUS - SUPER

TARASAFE STANDARD	 2m	R 10	PUR
TARASAFE PLUS	 2.5mm Compact Textile backing	2m	R 10
TARASAFE SUPER	 2m	R 12	



7731 Marbre⁽¹⁾



7618 Edelweiss



7767 Dove Grey^{(1) (2)}




7386 Savana^{(1) (2)}



7312 Dune



7704 Sky Blue



7773 Storm



7302 Sahara⁽¹⁾




7115 Flame



7438 Baleine^{(1) (2)}




7801 Noir



7508 Avocado



7107 Poppy




7709 Royal Blue

(1) Tarasafe Plus - (2) Tarasafe Super

Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali

SISTEMA DOCCIA


ELEGANCE SD



Il **SISTEMA PER DOCCIA ELEGANCE SD** è un pavimento, omogeneo, calandrato e compatto disponibile in fogli da 2 m, con design policromatico non direzionale caratterizzato da un colore omogeneo su tutto lo spessore. Deve essere saldato a caldo con un cordolo di saldatura CR 40.

Il **SISTEMA PER DOCCIA ELEGANCE SD** è lavorato in rilievo per il transito a piedi nudi sul bagnato e possiede un indice di usura di gruppo P. È composto al 32% da minerali al 34% da materiali rinnovabili. È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclati. Le emissioni TVOC nell'aria a 28 giorni (EN 16000) sono inferiori a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Il prodotto è riciclabile al 100%. **ELEGANCE SD** è conforme alle norme antiscivolo (**R9** secondo DIN 51130 e **classificazione A** secondo DIN 51097) per un utilizzo in sicurezza a piedi nudi nelle docce e calzati nelle aree spogliatoio. Il sistema doccia semplifica l'accesso alle docce anche alle persone con disabilità.

TARASAFE ULTRA H2O



TARASAFE ULTRA H₂O è un pavimento antiscivolo costituito da uno strato di usura in PVC con inserimento di particelle di cristalli minerali inseriti in profondità e di grani colorati per creare diversi decori con una goffratura in rilievo per una migliore resistenza allo scivolamento.


TARASAFE ULTRA H₂O è la soluzione ideale per le aree di traffico, come le zone umide, in cui sono richieste resistenza allo scivolamento a piedi scalzi e durata nel tempo. È classificato R11, e garantisce una classe C di resistenza allo scivolamento secondo DIN 51131.

TARASAFE ULTRA H₂O ideale per applicazioni a piedi nudi o calzati. È rinforzato da una griglia in fibra di vetro. Strato di usura omogeneo, Gruppo T di abrasione.

Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

Il tasso di emissione dei composti organici volatili è $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6). Il prodotto è 100% riciclabile ed è composto dal 13% di materiale riciclato.

MURAL CALYPSO



MURAL CALYPSO È un rivestimento murale vinilico flessibile, disponibile in teli da 2 m, classificazione di reazione al fuoco B-s2,d0.

È saldato a caldo con cordolo di saldatura CR41.

È formato da uno strato di usura trasparente e da un substrato decorativo colorato o stampato. Le sue caratteristiche permettono una estrema facilità di saldatura.

Non contiene componenti CMR 1 e 2 e rispetta al 100% la normativa REACH. È 100% riciclabile.

Questo rivestimento murale è consigliato per le aree umide e garantisce un'installazione più facile negli angoli grazie alla sua flessibilità.

Gerflor raccomanda inoltre le gamme Tarasafe Compact con trattamento della superficie (SparClean®: Geo & Ultra / PUR: Standard) per l'utilizzo in aree umide.

Vedere pagine 230-237.

ELEGANCE SD / TARASAFE ULTRA H2O / MURAL CALYPSO



IL SISTEMA DOCCIA fornisce una soluzione sicura ed igienica grazie a:

- **Pavimentazione antiscivolo**
- **100% impermeabile**

			ELEGANCE SD	TARASAFE ULTRA H2O	MURAL CALYPSO
DESCRIZIONE					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.4 (sul bollo)	2.0 (sul bollo)	0.92
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	2.40	1.0	0.10
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3100	2400	1610
Larghezza/Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	cm/ml	200/20	200/20	200/30
CLASSIFICAZIONE					
Norma	-	-	EN ISO 10581	EN ISO 10582	EN 15 102
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43	34-43	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Cfl-s1	B-s2,d0
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	-
Resistenza allo scivolamento in area umida: test - rampa con olio	DIN 51130	classe	R9	R11	-
Resistenza allo scivolamento in area umida: piedi nudi	DIN 51 097	classe	B	C	-
Determinazione della resistenza allo scivolamento con piede nudo e calzato + acqua	EN 13845-annexe C	classe	-	ESb	-
Resistenza all'umidità	EN 13553	-	OK	In progress	-
Scivolosità in area umida	CTE	classe	-	3	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 4.0	≤ 4.0	-
Gruppo di abrasione	NF 189	group	P	P	-
Type Binder content	ISO 10581	tipo	I	I	-
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.40	-
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	-
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.03	≈ 0.03	-
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25	-
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK
Azione antibatterica [E. coli - S. aureus - MRSA] ⁽¹⁾	ISO 22196	-	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI					
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi / m ³	<10	<100	-
Certificazione	-	-	Floorscore®	Floorscore®	-
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ					
CE	EN 15102	-			OK
	EN 14041				

Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali

(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

PAVIMENTAZIONI ANTISCIVOLO - ELEGANCE SD



100% riciclabile



0341 Bilberry



0704 Raspberry grey



0700 Melon



0705 Patisson



0329 Hazelnut



0322 Jicama

0705 Patisson

PAVIMENTAZIONI ANTISCIVOLO - TARASAFE ULTRA H2O




100% riciclabile



7325 Seashore




7720 Iceberg




7314 Sand



7746 Stone




7513 Seagrass



7418 Marine



7732 Gravel



7413 Ocean Blue

Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali

PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

MURAL CALYPSO



Bs2d0



100% riciclabile



7005 Blossom Snow Pearl



7744 Nordic Milk




7002 Bamboo Lotus




7753 Nordic Zen



7000 Bamboo Snow Pearl



7734 Manhattan Concrete



7001 Bamboo Haze Pearl



7728 Manhattan Stone



7740 Fabric Silk



7721 Manhattan Mist



7736 Fabric Wool



7009 Fossil Haze



7414 Fabric Denim



7008 Fossil Ice

MURAL CALYPSO



Bs2d0




100% riciclabile



7004 Prism Haze Pearl




7611 Snow



7711 Ice



7003 Prism Ice



7104 Melon



7715 Crystal



7005 Blossom Snow Pearl



7201 Moonlight



7714 Frost



7006 Blossom Haze Pearl



7309 Lotus



7408 Skyline



7007 Blossom Lichen



7311 Linen



7012 Breeze



7011 Lichen



7712 Shadow




7010 Haze



SISTEMA DOCCIA


▶ ACCESSORI DA MURO



Profilo di appoggio alla parete per angolo interno
CA 12 - H204



Saldato alla parete
con cordolo CR41 - H231



Profili di connessione - 0490

Accessori: Piletta Sitar, giunto di diminuzione parete/pavimento, curva di rimontatura, soglia in PVC per sistema doccia, forma di appoggio alla parete per angolo rientrante CA 12.

Installazione: l'installazione deve essere effettuata in conformità con gli standard locali. Il sottofondo deve essere piatto, liscio e duro, pulito e asciutto prima della posa. Dove possibile si consiglia l'uso di un'efficace membrana impermeabile all'interno del sottofondo.

Acclimatare il materiale per 24 ore prima della posa ad una temperatura ambiente compresa tra 18-24°C. Tutti i giunti devono essere saldati a caldo con appositi cordoli Gerflor.


Manutenzione: non è richiesta nessuna ceratura o polish di finitura. La manutenzione deve essere eseguita regolarmente per mantenere le elevate performance estetiche e di durata del pavimento, effettuando una normale pulizia con straccio umido e con detergente neutro.

Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico Gerflor






▶ ACCESSORI DA PAVIMENTO



Clean Corner System
PROFILI INTERNI
058S

Clean Corner System -
PROFILI ESTERNI
058R



Curva di rimontatura
completa - 4011



Possibilità di avere un sottofondo
acustico: Tarafoam - 997C 6792



Scarico PVC con griglia
inox - H090



Scarico PVC - H112 / H113
SITAR / SITAR V



Soglia vano doccia - 0469

La soglia è disponibile
in 3 colori - grigio,
beige e blu. Per rispondere
ai requisiti specifici dei
reparti di Alzheimer
(nessun contrasto)

- grigio
- beige
- blu

Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali

RIVESTIMENTI MURALI MURAL ULTRA / MURAL CLUB / MURAL CALYPSO

▶ MURAL ULTRA



MURAL ULTRA è un rivestimento murale vinilico in strisce, con spessore di 1,5 mm a garanzia di lunga durata. La classificazione di reazione al fuoco Bs2d0 (En 13501-1) è conforme alla maggior parte delle norme antincendio europee. La superficie del rivestimento è realizzata in PVC colorato, mentre il sottostrato è composto al 25% di materiali riciclati.

Questo prodotto multistrato è dotato di rinforzo con griglia in fibra di vetro non tessuta, che aumenta la resistenza all'usura e garantisce un'eccellente stabilità dimensionale. Inoltre, il trattamento superficiale **ProtecSol**® assicura una notevole resistenza alle macchie causate da sostanze chimiche. I cordoli saldati a caldo garantiscono una tenuta stagna perfetta. Il prodotto è totalmente riciclabile e tutti i suoi componenti sono conformi al 100% alla normativa REACH.

▶ MURAL CLUB



MURAL CLUB è un rivestimento murale omogeneo, sotto forma di rotoli da 2 m di larghezza (classe di reazione al fuoco: Bs2d0). Il prodotto è concepito come rivestimento murale permanente. Le saldature a caldo eseguite con cordoli CR40 migliorano le proprietà igieniche del prodotto. Il rivestimento è realizzato con uno strato calandrato e colorato per l'intero spessore, per una saldatura dall'aspetto più gradevole. Tale strato è composto da almeno il 10% di materiali riciclati. Non contiene componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. Il prodotto è riciclabile al 100%. **MURAL CLUB** è stato sottoposto a trattamento superficiale al poliuretano, che garantisce una buona resistenza ai prodotti chimici e semplifica la manutenzione. Massima resistenza agli urti: il prodotto non viene danneggiato da letti, carrelli, veicoli a motore per interni e altri mezzi di trasporto. **MURAL CLUB** è totalmente resistente agli urti ed è dunque ideale per l'utilizzo come rivestimento nei grandi edifici pubblici, come strutture ospedaliere, cliniche ortodontiche e veterinarie, negozi, supermercati, magazzini e aree di stoccaggio.

▶ MURAL CALYPSO

Vedere pagina 260


RIVESTIMENTI MURALI

MURAL ULTRA / MURAL CLUB

- ▶ Facile da saldare per avere superfici continue
- ▶ Crea un ambiente sicuro e igienico
- ▶ Flessibile e facile da curvare
- ▶ Riciclabile e rispettoso dell'ambiente

			MURAL ULTRA	MURAL CLUB
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	1.5	1.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.65	1.00
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2600	1780
Larghezza / lunghezza dei teli	EN ISO 24341	cm/ml	200 / 21	200 / 30
CLASSIFICAZIONE				
Norma prodotto	-	-	EN 15 102	EN 15 102
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B-s2,d0	B-s2,d0
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol®	PUR
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK	OK
Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽¹⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ				
CE	EN 15102		OK	

(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.





Mural Ultra - 3765 Flannel

PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

MURAL ULTRA / MURAL CLUB


MURAL ULTRA




Protecsol®




100% riciclabile



3765 Flannel




3735 Arctic




8608 Lily



4345 Ecrú



4150 Cranberry*




4116 Apricot




4346 Sand



8253 Lemon




4118 Violet*



4494 Pacific



4497 Lobelia



4525 Lime

*Disponibile per un minimo d'ordine di 2000 mq

MURAL CLUB



PUR



100% riciclabile



0001 White



0003 Sand




0006 Grey



0005 Yellow



0004 Green



0007 Blue

An aerial photograph of a river delta, showing intricate patterns of water channels and land. The colors range from light yellow and orange to deep blues and greens. A central orange rectangular box contains white text. The background image is oriented vertically on the page.

DLW
LINOLEUM

.....PAGINE.....

272/315

Creativo per natura

KEY POINTS DA RICORDARE SUL LINOLEUM DLW GERFLOR

- 1** Il brand DLW offre **150 anni d'esperienza** e dalla sua creazione è stato considerato una referenza per il **mercato dei linoleum**.
- 2** Le soluzioni eco-friendly migliori sul mercato:
98% materia organica / 76% da prodotti facilmente rinnovabili/ fino al 40% di contenuto di riciclato.
- 3** **Infinite possibilità** in termini di creatività, consentendo **design unici ed esclusivi**.
- 4** Adatti a varie tipologie di edifici , dall'educazione alla **sanità**, dagli **edifici pubblici** agli **uffici** , grazie ad una completa gamma di **soluzioni di pavimentazioni compact, acustiche, sport e industriali**

NUOVA COLLEZIONE

LINOLEUM COMPATTO 282-303

- Arabesque 292-293
- Marmorette 286-291
- Colorette 294-295
- Uni Walton 296-297
- Lino Art 298-302
 - Urban 298
 - Flow 302
 - Metallic 301
 - Star 300

LINOLEUM ACUSTICO 304-309

- Marmorette Acoustic 308
- Marmorette Acoustic Plus 308
- Colorette Acoustic Plus 308

LINOLEUM TECNICO 310-313

- Linodur - resistente ad alto traffico 313
- Marmorette LCH - Linoleum dissipativo 313

Finiture 314

Pulizia dei pavimenti in linoleum 315


DLW, IL LINOLEUM NATURALE

COMPOSIZIONE BIO-BASED

✓ 98% da materia organica

✓ 76% Rapidamente rinnovabile

Fino al ✓ 40% Contenuto riciclato



Ecoetichette

QUALITÀ



ANALISI DEL CICLO DI VITA




QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA



Cradle to Cradle Certified™ Silver⁽¹⁾

La certificazione Cradle-to-Cradle certified™ Silver dimostra che il nostro prodotto è stato ideato a favore dell'economia circolare.



(1) Marmorette, Arabesque, Colorette, Uni Walton, Lino Art

Emissioni zero⁽²⁾

Emissioni di CO₂ pari a zero nelle prime fasi del ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione delle materie prime fino alla fine della processo di produzione.



DLW
Linoleum

(*) * From Cradle to Gate: include materie prime e processo di produzione (fasi A1-A3 dell'EPD).
Fonte: Environmental Performance Declaration (EPD). Certificata da Enea. Altre informazioni su www.gerflor.com

DLW LINOLEUM - Protezione per Natura



NUOVO TRATTAMENTO SUPERFICIALE
SENZA SOLVENTI, IDEATO IN ESCLUSIVA
PER IL LINOLEUM.

Estremamente durevole grazie alla tripla reticolazione
UV laser.



QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA



Emissione molto
bassa di VOC
TVOC <10 µg/m³
dopo 28 giorni
(ISO 16516)



www.blauer-engel.de/uz120



DESIGN NATURALE

EFFETTO OPACO



LPX / PUR / ecc...





FACILE DA PULIRE



Linoleum Standard



NEOCARE™

- Barriera contro lo sporco e le macchie
- Manutenzione economica conveniente
- Facile da pulire con mocio o altre attrezzature moderne per la pulizia



IGIENICO

- Eccellente resistenza ai prodotti chimici di disinfezione
- Attività virucida e batterio-statica

Le pavimentazioni in linoleum DLW contribuiscono ad abbassare la carica microbica (batteri, virus...) e quindi a minimizzare il rischio di creare una catena di contagio.



DURATURO



Linoleum Standard

NEOCARE™

- Cerature non più necessarie
- Maggiore resistenza ai graffi
- Facile da riparare: in caso di pavimentazione molto danneggiata, il linoleum DLW può essere facilmente riparato utilizzando il metodo dello spray buffing (disco rosso)

CERATURA

NEOCARE™ è un trattamento superficiale ad alte prestazioni che protegge da sporco, macchie e graffi e non richiede sigillatura e ceratura per tutta la vita del prodotto. La ceratura è opzionale.



Disco nero




Uni Walton
0100 Ocean Blue

Lino Art Flow
0030 Rain



Lino Art Urban
0566 Shining Blue



Uni Walton
0100 Ocean Blue



Lino Art Flow
0030 Rain



Mix and match

Visualizza il tuo progetto

interiordesigner.gerflor.com



Lino Art Urban
0555 Flashy Street Grey



Lino Art Flow
0024 Magma



Marmorette
0117 Mandarin Orange

DLW LINOLEUM

			MARMORETTE	ARABESQUE	COLORETTE
DESCRIZIONE					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.0 / 2.5 / 3.2	2.5	2.5
Supporto	-	-	Tela di juta	Tela di juta	Tela di juta
Spessore del supporto in sughero / schiuma	EN ISO 24340	mm	-	-	-
Peso	EN ISO 23997	g/sqm	2400 / 2900 / 3800	2900	2900
Larghezza teli	EN ISO 24341	cm	200	200	200
Lunghezza teli	EN ISO 24341	m	20-31	20-31	20-31
CLASSIFICAZIONE					
Norme/specifiche del prodotto	-	-	EN ISO 24011	EN ISO 24011	EN ISO 24011
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	23 / 34 / 43 23 / 32 / 41 in 2.0mm	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾
Resistenza allo scivolamento	ASR A1.5/DIN 51130 – BGR 181	classe	R9	R9	R9
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi	DIN 51097	classe	-	-	-
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	3 dB / 5 dB / 6 dB	5 dB	5 dB
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.09 / ≤ 0.11 / ≤ 0.11	≤ 0.11	≤ 0.11
Fotostabilità	EN ISO 105 - B02	grado	6	6	6
Resistenza di dispersione elettrica	EN 1081	Ohm	-	-	-
Resistenza di contatto in sito	VDE 0100	kOhm	> 200	> 200	> 200
Carica elettrostatica limite	EN 1815	kV	≈ 2.0	≈ 2.0	≈ 2.0
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK
Flessibilità	ISO 24344	mm	Ø 20 [2,5mm]	Ø 20	Ø 20
Resistenza permeabilità al calore	EN 12667	sqm,K/W	0.012 / 0.015 / 0.018	0.015	0.015
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17	0.17	0.17
Trattamento superficiale	-	-	Neocare™	Neocare™	Neocare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK	OK	OK
Azione batterio-statica [E. coli – S. aureus – MRSA] dopo 24 ore ⁽²⁾	EN ISO 22196 / JIS Z 2801	-	> 99,99% inibisce la crescita	> 99,99% inibisce la crescita	> 99,99% inibisce la crescita
Attività antivirale dopo 5 h**	ISO 21702	-	> 98,65 % attività virucida	> 98,65 % attività virucida	> 98,65 % attività virucida
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI					
TVOC dopo 28 giorni	EN 16516	microgrammi/m ³	< 10	< 10	< 10
ECONOMIA CIRCOLARE					
Certificazione	Cradle to Cradle	-	Argento	Argento	Argento
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ					
	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-			

(1) Incollare seguendo le indicazioni del produttore.

(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

I numeri del DOP sono disponibili. Contattare il nostro ufficio tecnico.




A seconda dell'esposizione alla luce, il colore del prodotto può variare, a causa dell'ossidazione naturale del linoleum. Questo processo è irreversibile. Consigliamo vivamente di esporre i campioni alla luce un paio di ore prima di scegliere il colore finale del prodotto.

UNI WALTON	LINO ART URBAN / FLOW / METALLIC / STAR	MARMORETTE ACOUSTIC PLUS 19dB	COLORETTE ACOUSTIC PLUS 19dB	MARMORETTE ACOUSTIC 15dB	LINODUR	MARMORETTE LCH
2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5
Tela di juta	Tela di juta	Supporto in schiuma	Supporto in schiuma	Sughero e tela di juta	Tela di juta	Tela di juta
-	-	1.5	1.5	2.0	-	-
2900	2900	3500	3500	3900	4700	3000
200	200	200	200	200	200	200
20-31	20-31	20-31	20-31	20-31	20-31	20-31
EN ISO 24011	EN ISO 24011	EN 686	EN 686	EN 687	EN ISO 24011	EN ISO 24011
23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 33 / 41	23 / 33 / 41	23 / 33 / 41	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
C _{fl-s1} ⁽¹⁾	C _{fl-s1} ⁽¹⁾	C _{fl-s1} ⁽¹⁾	C _{fl-s1} ⁽¹⁾	C _{fl-s1} ⁽¹⁾	C _{fl-s1} ⁽¹⁾	C _{fl-s1} ⁽¹⁾
R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
-	-	-	-	-	A	-
5 dB	5 dB	19 dB	19 dB	15 dB	6 dB	3 dB
≤ 0.11	≤ 0.11	≤ 0.30	≤ 0.30	≤ 0.40	≤ 0.20	≤ 0.11
6	6	6	6	6	6	6
-	-	-	-	-	-	10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁸
> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 100
≈ 2.0	≈ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Ø 20	Ø 20	-	-	-	-	-
0.015	0.015	0.044	0.044	0.04	0.023	0.015
0.17	0.17	0.0937	0.0937	0.17	0.17	0.17
Neocare™	Neocare™	Neocare™	Neocare™	Neocare™	LPX	LPX
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
> 99.99% inibisce la crescita	> 99.99% inibisce la crescita	> 99.99% inibisce la crescita	> 99.99% inibisce la crescita	> 99.99% inibisce la crescita	> 99.99% inibisce la crescita	> 99.99% inibisce la crescita
> 98,65 % attività virucida	> 98,65 % attività virucida	> 98,65 % attività virucida	> 98,65 % attività virucida	> 98,65 % attività virucida	-	-
< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	-	-
Argento	Argento	Bronzo	Bronzo	Argento	-	-



LINOLEUM COMPATTO

MARMORETTE / ARABESQUE /
COLORETTE / UNI WALTON /
LINO ART





MARMORETTE / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART



MARMORETTE è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2400 g/m² con spessore 2,0 mm, di 2900 g/m² con spessore 2,5 mm e di 3800 g/m² con spessore 3,2 mm.

Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

ARABESQUE è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2900 g/m² con spessore 2,5 mm.

Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

COLORETTE è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2900 g/m² con spessore 2,5 mm.

Dal design finemente screziato e finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

UNI WALTON è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2900 g/m² con spessore 2,5 mm.

Dal design uniforme finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

LINO ART è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2900 g/m² con spessore 2,5 mm.

Disponibile in design striato (FLOW), design terrazzo metallico (METALLIC), design terrazzo colorato (STAR), design cemento (URBAN) con finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

ARABESQUE, COLORETTE, MARMORETTE, UNI WALTON, LINO ART

Le pavimentazioni vengono prodotte con Neocare™, un trattamento superficiale acrilico esclusivo e senza solventi con tripla reticolazione UV laser. Neocare™ garantisce un'eccellente resistenza ai graffi e a prodotti chimicamente aggressivi quali candeggina, soluzioni idroalcoliche, Betadine ed Eosina, oltre ai marker, facilitando così la manutenzione degli ambienti e prolungando la vita della pavimentazione.

Questo trattamento rende superflua la ceratura durante il ciclo di vita del prodotto. In ogni caso, la ceratura può essere effettuata seguendo le consuete raccomandazioni e secondo le esigenze del cliente.

I prodotti garantiscono una perfetta qualità dell'aria interna (TVOC a 28 giorni (EN 16516) < 10 µg/m³) e sono classificati con A+ (la migliore) nel contesto della qualità ecologica. Sono certificati da Floorscore®, M1 and Blue Angel.

Le pavimentazioni sono riciclabili al 100%, composte tra il 25% e il 40% da contenuto riciclato, controllate al 100%, conformi al REACH e classificate Cfl-s1 per la loro resistenza al fuoco.

Progettate e realizzate in modo sostenibile, in uno stabilimento certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia), le pavimentazioni si sono classificate Argento nella certificazione Cradle to Cradle certified™. Secondo la Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), come certificato da un laboratorio esterno, sono a emissioni zero nelle prime fasi del ciclo della loro vita ("from cradle to gate").

I cordoli Camouflage (Arabesque, Marmorette) e Uni (Colorette, Uni Walton, Lino Art) rendono invisibili le saldature fra i rotoli.

Sono antistatiche, batterio-statiche secondo la norma ISO 22196 / JIS Z 2801 e virucide secondo la norma ISO 21702.



Arabesque
0305 Monarca



LINOLEUM COMPATTO

LINOLEUM COMPATTO

MARMORETTE



Neocare™

2.0 mm

2.5 mm

3.2 mm



0155 Smoked Pearl
2.5 mm



0056 Foggy Blue
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm



0153 Greystone Grey
2.5 mm



0158 Tabac Grey
2.5 mm



0055 Ash Grey
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm



0053 Ice Grey **A A+**
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm



0050 Quartz Grey
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm




0059 Plumb Grey **A A+**
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm




0054 Concrete Patty
2.5 mm



0160 Industrial Grey
2.0 mm / 2.5 mm



0096 Midnight Grey **A+**
2.5 mm




0108 Mokka Brown
2.5 mm



0252 Light Grey
2.5 mm



0254 Mineral Grey
2.5 mm



0166 Clay
2.5 mm



0164 Milk Coffee
2.5 mm

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²

A : Acoustic 15 dB in pronta consegna

A+ : Acoustic Plus 19 dB in pronta consegna

MARMORETTE



Neocare™

2.0mm

2.5mm

3.2mm



0252 Light Grey



0251 Cream
2.5 mm



0146 Beeswax Beige
2.5 mm



0253 Pebble Grey
2.5 mm




0090 Soapstone
2.5 mm



0106 Hazelnut Shake
2.5 mm



0003 Dark Brown
2.5 mm



0091 Shiitake Mushroom
2.5 mm



0089 Pecan Pie
2.5 mm

DLW
Linoleum

LINOLEUM COMPATTO

MARMORETTE



Neocare™

2.0 mm

2.5 mm

3.2 mm



0072 Golden Yellow
2.5 mm



0172 Papaya Orange
2.5 mm



0076 Pale Yellow
2.5 mm



0098 Desert Beige
2.0 mm / 2.5 mm

A




0073 Spicy Orange
2.5 mm

A+



0173 Melon Orange
2.5 mm



0243 Marble Beige
2.5 mm



0045 Sand Beige
2.0 mm / 2.5 mm

A




0117 Mandarin Orange
2.5 mm



0118 Chili Red
2.5 mm



0018 Lobster Red
2.5 mm



0145 Banana White
2.5 mm



0119 Terracotta
2.5 mm



0199 Sunset Orange
2.5 mm

A



0075 Light Aurora
2.5 mm



0211 Pink
2.5 mm

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²

A : Acoustic 15 dB in pronta consegna

A+ : Acoustic Plus 19 dB in pronta consegna

MARMORETTE




Neocare™

2.0 mm

2.5 mm

3.2 mm




0042 Shortcrust
2.5 mm



0070 Rocky Brown **A+**
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm



0040 Light Sahara **A+**
2.0 mm / 2.5 mm



0092 Beach
2.5 mm

0070 Rocky Brown

DLW
Linoleum

LINOLEUM COMPATTO

MARMORETTE



Neocare™

2.0 mm

2.5 mm

3.2 mm



0129 Curacao Petrol



0083 Jungle
2.5 mm




0129 Curacao Petrol
2.5 mm

A+



0138 Khaki
2.5 mm



0100 Frog Green
2.5 mm




0099 Grey Turquoise
2.5 mm



0130 Antique Green
2.5 mm

A+



0043 Leaf Green
2.5 mm



0132 Lime Green
2.5 mm

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²

A : Acoustic 15 dB in pronta consegna

A+ : Acoustic Plus 19 dB in pronta consegna

MARMORETTE



Neocare™

2.0 mm

2.5 mm

3.2 mm



0121 Blue Eyes
2.5 mm



0122 Fluffy Blue
2.5 mm



0026 Sky Blue
2.5 mm



0023 Dusty Blue
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm

A



0049 Royal Blue
2.5 mm / 3.2 mm




0022 Autumn Blue
2.5 mm / 3.2 mm

A+



0224 Mystery Blue
2.5 mm



0149 Dark Blue
2.5 mm



0148 Ink Blue
2.5 mm



0128 Violet
2.5 mm



0028 Dive
2.5 mm



0136 Turquoise Bay
2.5 mm

DLW
Linoleum

LINOLEUM COMPATTO

ARABESQUE



0304 Seravezza
2.5 mm



0306 Prato
2.5 mm



0303 Verona
2.5 mm



0301 Alcino
2.5 mm




0305 Monarca
2.5 mm



0302 Antico
2.5 mm

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²



DLW
Linoleum


0304 Seravezza

LINOLEUM COMPATTO

COLORETTE



0052 Oxid Grey
2.5 mm



0059 Stone Grey
2.5 mm

A+



0058 Aluminium Grey
2.5 mm



0080 Elephant Grey
2.5 mm

A+



0012 Light Beige
2.5 mm


A+



0081 Private Black
2.5 mm



0043 Light Mud
2.5 mm



0001 Banana Yellow

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottotrato Korkment.

A+ : Acoustic Plus 19 dB in pronta consegna

COLORETTE



Neocare™



0132 Spicy Green
2.5 mm




0001 Banana Yellow
2.5 mm



0071 Straw Beige
2.5 mm



0006 Vivid Green
2.5 mm



0073 Sand Yellow
2.5 mm



0016 Deep Orange
2.5 mm



0004 Bluebird
2.5 mm



0171 Sunrise Orange
2.5 mm



0170 Kumquat Orange
2.5 mm



0123 Poppy Blue
2.5 mm



0118 Power Red
2.5 mm



0110 Cadillac Pink
2.5 mm





0100 Ocean Blue

LINOLEUM COMPATTO


UNI WALTON



Neocare™



0095 Spring Blue
2.5 mm



0062 Mediterranean Orange
2.5 mm



0043 Neutral Beige
2.5 mm



0059 Frost Grey
2.5 mm



0100 Ocean Blue
2.5 mm



0010 Pompeji Red
2.5 mm



0085 Warm Concrete Grey
2.5 mm



0081 Nickel Grey
2.5 mm



0083 Architects Grey
2.5 mm




0088 Chestnut
2.5 mm



0090 Olive
2.5 mm




0082 Broken Grey
2.5 mm



0080 Black
2.5 mm



0060 Deep Brown
2.5 mm



0058 Clay Grey
2.5 mm



0035 Racing Green
2.5 mm

DLW
Linoleum

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²

LINOLEUM COMPATTO

LINO ART URBAN



Neocare™



0552 Silver Grey
2.5 mm



0564 Natural Stone
2.5 mm



0555 Flashy Street Grey
2.5 mm



0567 Shining Green
2.5 mm



0566 Mud Grey
2.5 mm



0557 Urban Grey
2.5 mm



0550 Beton Soft Grey
2.5 mm



0566 Shining Blue
2.5 mm



0562 Titan Grey
2.5 mm



0554 Concrete Grey
2.5 mm



0558 Screed Grey
2.5 mm



0565 Graphite Grey
2.5 mm



0563 Zinc Grey
2.5 mm



0560 Bold Grey
2.5 mm



0553 Dark Concrete Grey
2.5 mm

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²

LINO ART URBAN



Neocare™

2.5 mm



0551 Flashy Asphalt Grey
2.5 mm



0559 Vintage Grey
2.5 mm



0561 Pitch Black
2.5 mm



0554 Concrete Grey

DLW
Linoleum

LINOLEUM COMPATTO

LINO ART STAR




Neocare™

2.5 mm




0025 Clear Blue
2.5 mm




0094 Bubble Gum
2.5 mm



0092 Stratiatella
2.5 mm



0020 Aqua Turquoise
2.5 mm




0015 Glaring Red
2.5 mm



0059 Dusty Grey
2.5 mm




0030 Apple Green
2.5 mm




0075 Apricot
2.5 mm



0090 Smooth Grey
2.5 mm



0023 Blue Turquoise
2.5 mm



0001 Lemon Yellow
2.5 mm



0085 Mid Grey
2.5 mm

LINOLEUM COMPATTO

LINO ART METALLIC



Neocare™


2.5 mm



0070 Cool Grey
2.5mm




0083 Aluminio Light Grey
2.5mm



0068 Bottle Green
2.5mm



0074 Burned Siena
2.5mm




0080 Firmament Black
2.5mm



0072 Olive Green
2.5mm



0078 Petrol Blue
2.5mm



0076 Salsa
2.5mm




0072 Olive Green

DLW
Linoleum

LINOLEUM COMPATTO

LINO ART FLOW



0012 Waterfall
2.5mm



0048 Travertin
2.5mm



0036 Shaal Concrete
2.5mm



0162 Bark
2.5mm



0030 Rain
2.5mm



0043 Pulp Greige
2.5mm



0050 Grey Line
2.5mm



0083 Light Grey
2.5mm



0024 Magma
2.5mm



0005 Bamboo
2.5mm




0030 Rain

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²




0123 Poppy Blue



**MARMORETTE,
ARABESQUE e
LINODUR**

**Cordolo
Camouflage:**
saldature invisibili.



**COLORETTE,
UNI WALTON e
LINO ART**


Cordolo Uni:
una variegata palette
di colori.

LINOLEUM ACUSTICO

MARMORETTE ACOUSTIC PLUS / COLORETTE ACOUSTIC PLUS



MARMORETTE ACOUSTIC



KORKMENT: SOTTOSTRATO FONOSOLANTE IN SUGHERO





MARMORETTE ACOUSTICPLUS COLORETTE ACOUSTICPLUS



MARMORETTE ACOUSTICPLUS è una pavimentazione in linoleum acustico calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 3500 g/m² con spessore 4,0 mm.

Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta) rapidamente rinnovabili in aggiunta a un sottostrato in schiuma di 1,5 mm di spessore che garantisce un abbattimento acustico fino a 19dB.

COLORETTE ACOUSTICPLUS è una pavimentazione in linoleum acustico calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 3500 g/m² con spessore 4,0 mm.

Dal design maculato e finiture opache, è composta da materie bio-based (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta) rapidamente rinnovabili in aggiunta a un sottostrato in schiuma di 1,5 mm di spessore che garantisce un abbattimento acustico fino a 19 dB.

MARMORETTE ACOUSTIC

MARMORETTE ACOUSTIC è una pavimentazione in linoleum acustico calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 3900g/m² con spessore 4,0 mm.

Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta) rapidamente rinnovabili in aggiunta a un sottostrato in sughero di 2 mm di spessore che garantisce un abbattimento acustico fino a 15 dB.

LINOLEUM ACOUSTICO

Le pavimentazioni vengono prodotte con Neocare™, un trattamento superficiale acrilico esclusivo e senza solventi con tripla reticolazione UV laser. Neocare™ garantisce un'eccellente resistenza ai graffi e a prodotti chimicamente aggressivi quali candeggina, soluzioni idroalcoliche, Betadine ed Eosina, oltre ai marker, facilitando così la manutenzione degli ambienti e prolungando la vita della pavimentazione. Questo trattamento rende superflua la ceratura durante il ciclo di vita del prodotto. In ogni caso, la ceratura può essere effettuata seguendo le consuete raccomandazioni e secondo le esigenze del cliente.

I prodotti garantiscono una perfetta qualità dell'aria interna (TVOC a 28 giorni (EN 16516) < 10 µg/m³) e sono classificati con A+ (la migliore) nel contesto della qualità ecologica.

Sono certificati da Floorscore®, M1 and Blue Angel. Le pavimentazioni sono riciclabili al 100%, composte tra il 25% e il 40% da contenuto riciclato, controllate al 100%, conformi al REACH e classificate Cfl-s1 per la loro resistenza al fuoco.

Progettate e realizzate in modo sostenibile, in uno stabilimento certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia), le pavimentazioni si sono classificate Bronzo (Marmorette AcousticPlus, Colorette AcousticPlus) e Argento (Marmorette Acoustic) nella certificazione Cradle to Cradle certified™. Secondo la Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), come certificato da un laboratorio esterno, sono a emissioni zero nelle prime fasi del ciclo della loro vita ("from cradle to gate").


I cordoli Camouflage (Arabesque, Marmorette) e Uni (Colorette, Uni Walton, Lino Art) rendono invisibili le saldature fra i rotoli.

Sono antistatiche, batterio-statiche secondo la norma ISO 22196 / JIS Z 2801 e virucide secondo la norma ISO 21702.



Colorette
0012 Light Beige

Colorette
0001 Banana Yellow



LINOLEUM ACUSTICO

DLW
Linoleum

LINOLEUM ACUSTICO

MARMORETTE ACOUSTIC



15dB

Neocare™

4.0 mm



0019 Sunset Orange
4.0 mm



0098 Desert Beige
4.0 mm



0045 Sand Beige
4.0 mm



0059 Plumb Grey
4.0 mm



0053 Ice Grey
4.0 mm



0023 Dusty Blue
4.0 mm

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus 19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²

MARMORETTE ACOUSTIC PLUS



19dB

Neocare™

4.0 mm



0129 Curacao Petrol
4.0 mm



0130 Antique Green
4.0 mm



0022 Autumn Blue
4.0 mm



0073 Spicy Orange
4.0 mm



0070 Rocky Brown
4.0 mm



0040 Light Sahara
4.0 mm



0096 Midnight Grey
4.0 mm



0059 Plumb Grey
4.0 mm



0053 Ice Grey
4.0 mm

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.

Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus 19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²

COLORETTE ACOUSTIC PLUS



19dB

Neocare™

4.0 mm



0001 Banana Yellow
4.0 mm




0170 Kumquat Orange
4.0 mm



0110 Cadillac Pink
4.0 mm



0132 Spicy Green
4.0 mm




0123 Poppy Blue
4.0 mm



0004 Bluebird
4.0 mm



0012 Light Beige
4.0 mm



0059 Stone Grey
4.0 mm




0080 Elephant Grey
4.0 mm


*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m².
Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.
Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²*

LINOLEUM TECNICO

LINODUR



MARMORETTE LCH





LINODUR RESISTENZA A TRANSITO ELEVATO

LINODUR è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di elevato transito di persone e macchine, progettata per sostenere carichi dinamici fino a 30 kg/m².

Ha un peso di 4700 g/m² con spessore 4,0 mm.

Dal design marmorizzato, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

La pavimentazione ha in dotazione il trattamento superficiale LPX, che ne facilita la manutenzione e ne prolunga la durabilità. I cordoli Camouflage rendono invisibili le saldature fra i rotoli.

È antistatica e batterio-statica secondo la norma ISO 22196 / JIS Z 2801.

La pavimentazione è riciclabile al 100%, composta tra il 25 e il 40% da contenuto riciclato, controllata al 100%, conforme al REACH e classificata Cfl-s1 secondo la resistenza al fuoco.

Questo prodotto è realizzato in uno stabilimento certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia).

Ha ricevuto certificazioni internazionali da Floorscore® e Blue Angel (emissioni).

MARMORETTE LCH - LINOLEUM DISSIPATIVO PER AREE ESD

MARMORETTE LCH è una pavimentazione dissipativa in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha una resistenza verticale di $106 < R < 108 \Omega$. Ha un peso di 3000 g/m² con spessore 2,5mm.

Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

La pavimentazione ha in dotazione il trattamento superficiale LPX, che ne facilita la manutenzione e ne prolunga la durabilità.

La pavimentazione è riciclabile al 100%, composta tra il 25 e il 40% da contenuto riciclato, controllata al 100%, conforme al REACH e classificata Cfl-s1 secondo la resistenza al fuoco.

È progettata e realizzata in modo sostenibile, in uno stabilimento certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia).

I cordoli Camouflage rendono invisibili le saldature fra i listelli.

È antistatica e batterio-statica secondo la norma ISO 22196 / JIS Z 2801.



LINOLEUM TECNICO

LINOLEUM TECNICO

LINODUR Resistenza a transito elevato



0056 Marble Grey
4.0 mm



0020 Spring Blue
4.0 mm



0081 Sporty Black
4.0 mm



0024 Speckled Blue
4.0 mm



0072 Peach Orange
4.0 mm



0011 Avocado Green
4.0 mm

MARMORETTE LCH Dissipativo



$10^6 \leq R \leq 10^9 \Omega$



0023 Dusty Blue
2.5 mm



0055 Ash Grey
2.5 mm

FINITURE

BATTISCOPA IN MDF



CLASSICO

5947 S001

Confezionamento


5947: 5 x 2,2 m

5948: 1 confezione,

30 strisce

MDF

☐ Colore: Bianco



IGIENE / PULIZIA ESTREMA

4012 - 4014

Confezionamento

30 strisce da 2 lm

BATTISCOPA
COVE FORMER

■ Colore: 6512



IGIENE / PULIZIA ESTREMA

100 mm

Supporto

Raccordo sgucciato con rivestimento del pavimento

Pavimento

Cordolo

60 mm

Codice

Compact 2.0mm 8009999


Compact 2.5mm 8019999

Compact 3.2mm 8029999

Conductive (LCH) 8049999

BATTISCOPA
IN HSLA

CORDOLO DI SALDATURA



**MARMORETTE,
ARABESQUE e
LINODUR**

**Cordolo
Camouflage:**
saldature invisibili.



**COLORETTE,
UNI WALTON e
LINO ART**

Cordolo Uni:
una variegata palette
di colori.

PULIZIA DEI PAVIMENTI IN LINOLEUM TRATTATI CON NEOCARE™

MARMORETTE & LCH / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART



Attrezzatura per pulizia a umido

Mocio flessibile preferibilmente dotato di strisce monouso di tessuto antistatico e/o pre-impregnato tipo usa e getta.



Attrezzatura per pulizia manuale

Mocio o tessuto monouso in microfibra.



Monospazzola



Lavapavimenti



Dischi per pulizia meccanica

Dischi colorati 3M (o equivalenti)

	ATTREZZATURE IMPIEGATE	DETERGENTI	MODALITÀ DI PULIZIA
Messa in servizio	<p>se sporco</p>	Detergente neutro o alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia a umido Lavaggio meccanico a 160-200 rpm (con recupero acqua)
Pulizia giornaliera		Detergente neutro o disinfettante ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia a umido Lavaggio manuale con mocio piatto Risciacquo
0		Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia a umido Lavaggio meccanico a 160-200 rpm (con recupero acqua)
Pulizia profonda		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia a umido Lavaggio meccanico a 160-200 rpm (con recupero acqua)

(1) In aree in cui disinfettare è essenziale (come sale operatorie, stanze d'ospedale, ecc.), alternare detersivi neutri e disinfettanti senza ammine. Queste istruzioni di pulizia devono essere adattate a seconda del livello di transito e della posizione dell'area

In caso di **manutenzione manuale**, per offrirvi la migliore soluzione in termini di igiene ed estetica, **Gerflor consiglia l'utilizzo di detersivi neutri e alcalini a elevato potere bagnante** (capaci di pulire ed espandersi su tutta la superficie).

I prodotti Gerflor DLW dovranno essere posati secondo le linee guida d'installazione Gerflor DLW e gli standard riconosciuti sul mercato. Un processo di pulizia effettiva e regolare e di manutenzione è fondamentale per preservare un aspetto di alta qualità. I prodotti Gerflor DLW dovranno essere utilizzati unicamente come rivestimento a pavimento.

Nota: Gerflor DLW si riserva il diritto di modificare le informazioni relative ai prodotti e alla loro manutenzione senza preavviso. Si consiglia di visitare il sito web www.gerflor.it per essere in possesso sempre dell'ultima versione delle informazioni tecniche di prodotto e di posa in opera.

**ISTRUZIONI
E MANUTENZIONE
DISPONIBILI SU
GERFLOR.COM**

.....

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

..... PAGINE

316/365

.....





Taraflex™ **NUOVO****320-343**
Pavimentazioni sportive in PVC

Connor Sports®.....**344-349**
Pavimentazioni sportive in parquet

Sport Court **NUOVO****350-355**
Aree da gioco outdoor

DLW**356-361**
Pavimentazioni sportive in linoleum

Powershock **NUOVO****362-365**
Pavimentazioni in gomma per il fitness

TARAFLEX®
SPORTS

PAVIMENTI IN PVC INDOOR - I PRODOTTI PIÙ PERFORMANTI SUL MERCATO

Taraflex® è al servizio dello sport dal 1947, quando sono stati inventati i primi pavimenti sportivi in PVC.

La protezione e la sicurezza sono i requisiti principali quando progettiamo una nuova pavimentazione. Con una gamma completa di prodotti P1/P2/P3, Gerflor offre le soluzioni più adatte a qualsiasi utente e impiego, dalle attività a basso impatto agli sport agonistici e di alto livello.

La sostenibilità è per Gerflor un impegno assoluto, ed è un criterio imprescindibile insieme alle proprietà e alle performance delle sue pavimentazioni.

**TARAFLEX® IL PAVIMENTO PER USO
SPORTIVO FAMOSO IN TUTTO IL MONDO**

Oltre **6 milioni di bambini** giocano su un pavimento Taraflex® per uso sportivo.

3500 **gare di alto livello** vengono disputate ogni anno su un pavimento Taraflex® per uso sportivo



WHERE CHAMPIONS PLAY™



SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE
SPORTIVA IN PARQUET -
OLTRE 100 ANNI DI ESPERIENZA



Fondata nel 1872, Connor Sports®
è leader del mercato nelle
pavimentazioni sportive in legno
duro smontabili e fisse.

I tecnici di Connor Sports® sono
sempre all'avanguardia nella
progettazione e nello sviluppo
di nuovi prodotti, definendo gli
standard dell'innovazione nelle
superfici sportive.

Nel 1914, Connor Sports® monta il
primo campo da basket negli Stati
Uniti.

Alla fine degli anni '90, i Boston
Celtics scelgono Connor
Sports® per riadattare il loro
celebre parquet in un sistema di
pavimentazione smontabile.



AREE DI GIOCO OUTDOOR -
LE SUPERFICI SPORTIVE
DA ESTERNO LEADER
NEL MONDO



Nel 1974, Sport Court crea il
campo da gioco da esterno. Da
allora, sono stati installati oltre
150.000 campi in tutto il mondo.
La superficie da gioco esterna di
qualità superiore Sport Court è
progettata per:

- offrire agli atleti un'elevata
sicurezza
- organizzare le attività sportive
tutto l'anno
- eliminare la costosa
manutenzione annuale



AREE SPORT INDOOR:
LEADER STORICA
DELLE PAVIMENTAZIONI
SPORTIVE IN LINOLEUM



DLW Linoleum realizza linoleum
sportivo di alta gamma da oltre 30
anni ed offre un prodotto di qualità
senza compromessi.

Adatta sia ad aree specifiche che
multi-uso, i linoleum con alte
performance sono un'ottima opzione
per installazioni in vari ambiti, dalle
scuole alle palestre multi-sport e ai
centri fitness.

Grazie alla sua caratteristica di
sostenibilità ambientale, negli
anni sono stati installati milioni di
metri quadri di linoleum sportivo e
tuttora convince nuove generazioni
di sportivi.






INDICE

- 322-323 COME SI DEFINISCE UN PAVIMENTO TARAFLEX?
- 324-325 PERCHE' SCEGLIERE TARAFLEX?
- 326-327 I SEGRETI DEI PAVIMENTI SPORTIVI TARAFLEX
- 328-329 COME SCEGLIERE IL PAVIMENTO GIUSTO?
- 330-331 UNA VASTA SCELTA DI COLORI E DESIGN
- 332-333 SERVIZI INNOVATIVI PER AVERE UN PAVIMENTO UNICO
- 334-335 APPLICAZIONI SPECIFICHE: SPORT CON RACCHETTA
- 336-337 APPLICAZIONI SPECIFICHE: DISABILITA' E PAVIMENTI PER PATTINARE
- 338-339 UNA GRANDE GAMMA DI SOLUZIONI COMPLEMENTARI
- 340-341 UNA MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE EFFICIENTI
- 342-343 TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

EN 14904 NORMA EUROPEA SUI PAVIMENTI PER USO SPORTIVO

► 3 tipi di pavimenti per uso sportivo:

- 1 **Pavimenti a punti elastici** come Taraflex® (Taraflex™ Evolution, Taraflex™ Performance, Taraflex™ Comfort e Taraflex™ Multi-Use).
- 2 **Pavimenti a zone elastiche** come pavimenti elastici in legno.
- 3 **Pavimenti combinati**, che uniscono punti elastici e zone elastiche.



Norma EN 14904: requisiti minimi per pavimenti per sport indoor

► Valori standard:

La norma EN 14904 stabilisce le classi di riduzione della forza d'impatto per ogni tipo di pavimento. Lo scopo è sottolineare la necessità di posare pavimenti sicuri e confortevoli che riducano il rischio di infortuni.


EN 14904	DESCRIZIONE	NORMA	REQUISITO	UNITÀ
CARATTERISTICHE SPORTIVE	Deformazione verticale	EN 14809	≤ 3.5	mm
	Assorbimento urti (riduzione forza)	EN 14808	≥ 25	%
	Coefficiente allo scivolamento	EN 13036-4	80 - 110	-
	Rimbalzo palla	EN 12 235	≥ 90	%
CARATTERISTICHE TECNICHE	Resistenza allo schiacciamento	EN 1516	≤ 0.5	mm
	Resistenza alle ruote	EN 1569	≥ 1500	N
	Resistenza all'impatto	EN 1517	≥ 8	N/m
	Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg
	Brillantezza	EN ISO 2813	≤ 30	%
	Planarità	EN 13036-7	$< 6\text{mm}/3\text{m}$	-
CLASSIFICAZIONE	Reazione al fuoco	EN 13501-1	C_{fl-s1}	-
	Emissioni di formaldeide	EN 717-1/2	$\geq E1$	-
	Emissioni di pentaclorofenolo	EN 12673	< 0.1	%

PAVIMENTO TARAFLEX?


IPI: INDICE PROTEZIONE DA IMPATTO

- ▶ La **PROTEZIONE** è la proprietà delle pavimentazioni che riduce i traumi quando si cade, si scivola o ci si tuffa sul pavimento (bambini, adulti, atleti...)
- ▶ **ORA POSSIAMO MISURARLA!**
con i sensori di accelerazione possiamo misurare il livello di protezione delle pavimentazioni sportive (AC P 90-205)
- ▶ **PIÙ ALTO E' L' IPI** (Impact Protection Index) , **PIÙ ALTA E' LA PROTEZIONE** (meno dolore, ridotti traumi ossei...)

IPI = INDICE PROTEZIONE DA IMPATTO	
≤ 50%	protezione bassa
50% < IPI ≤ 80%	protezione media
> 80%	protezione alta



Piccola area d'impatto superficiale, pavimenti a **basso indice IPI**, alto rischio di contusioni




Larga area d'impatto superficiale, pavimenti ad **alto indice IPI**, rischio ridotto di contusioni



1 PER LA PROTEZIONE

la pavimentazione che riduce i **traumi quando si cade**, si scivola o ci si tuffa **sul pavimento**



Gerflor offre Taraflex Comfort, un pavimento P3 col **più alto indice di comfort del mercato**

5 PER LA SUA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



Qualità aria indoor



Gestione proattiva degli scarti post-produzione



Risparmio energia fino al 15%



un programma Seconda Vita per rifiuti provenienti da installazioni



Costi di manutenzione ridotti



Materiali d'origine selezionati e responsabili

*REACH è il regolamento europeo che norma la registrazione, verifica e autorizzazione delle sostanze chimiche in Unione Europea

TARA DAL

4 I PAVIMENTI DEI CAMPIONI




TARAFLEX®?

2

PER LA SICUREZZA

Maggiore è **L'ASSORBIMENTO DEGLI URTI**, minore è il rischio di lesioni a lungo termine.




P1, P2, P3:
Classi di assorbimento degli urti di pavimenti a punti elastici, definite dalla norma europea

FLEX®
1947

3

PER LA DURATA

La tecnologia Taraflex® garantisce performance elevate e durature per tutto il **CICLO DI VITA**.



*Test interno Gerflor

Pavimentazioni sportive

partner degli eventi sportivi più prestigiosi



1 ProtecSol^{TRIPLE ACTION}

Un **trattamento superficiale** con la speciale tecnologia a tripla azione ProtecSol®, che offre tre vantaggi fondamentali:


- ▶ Un **“trattamento intelligente” delle superfici**, che crea il compromesso ideale tra grado di slittamento e di tenuta per gli sport praticati con calzature. Il pavimento offre un grado di tenuta e di resistenza adeguato nel momento in cui l'atleta scatta, pur consentendo al piede di muoversi e ruotare liberamente.
- ▶ **La superficie non è abrasiva sulla pelle**, poiché in caso di caduta la temperatura si riduce del 25%, minimizzando così il rischio di ustioni da attrito.
- ▶ **Una superficie al giusto prezzo e di facile manutenzione.**

2 D-Max^{DURABILITY}

La superficie D-Max™ è un prodotto **ESCLUSIVO**, realizzato con **strisce di PVC calandrate e rinforzate con griglie in fibra di vetro** per garantire la lunga durata dei pavimenti per uso sportivo Taraflex®.

D-Max™ +, un prodotto esclusivo Taraflex® rinforzato con due griglie in fibra di vetro, che assicurano:

- ▶ **Eccezionale stabilità dimensionale (>0.1%)**
- ▶ **Una resistenza all'improntabilità** migliorata del 35% per ampliare gli ambiti di utilizzo dei pavimenti



3 CXP^{COMFORT} HD

Taraflex® Double Density Technology

4 TIPI DI SCHIUME DIFFERENTI

BASSA DENSITA'

Leggerezza

DENSITA' +

Elasticità

DENSITA' ++

Restituzione d'energia

DENSITA' +++

Compattezza

3 TIPOLOGIE DI PRODOTTO

Performance & Sicurezza

DENSITA' ++

DENSITA' +

CXP^{COMFORT} HD

TARAFLEX® EVOLUTION
TARAFLEX® PERFORMANCE

Resistenza all'identazione & Performance

DENSITA' +++

DENSITA' ++

CXP^{COMFORT} HD+

TARAFLEX® MULTI-USE

Protezione & Sicurezza

DENSITA' ++

DENSITA' +

BASSA DENSITA'


CXP^{COMFORT} HD & Schiuma poliolfenica

TARAFLEX® COMFORT

DEI PAVIMENTI TARAFLEX®

4 Dry-Tex™ System

Soluzione per sottofondi umidi




▶ **DTx™** Materiale tessile con fondo in schiuma CXP HD



▶ **GERPUR** specifica colla mono componente che si catalizza con l'umidità presente: più è alta l'umidità, più forte sarà l'incollaggio!

Disponibile con:
Taraflex® Evolution
Taraflex® Performance



- ▶ **Risparmio economico** - nessuna necessità per barriere anti-umidità ulteriori con risparmio di materiali e manodopera
- ▶ **Risparmio di tempo** - nessuna necessità di aspettare l'asciugatura completa dei sottofondi
- ▶ **Maggiore durata e performance** - incollaggio imbattibile ai sottofondi

CRITERI D'INSTALLAZIONE

UMIDITA'	Nessun limite*
PLANARITA'	< 6mm / 3m
SOTTOFONDO	sottofondo cementizio idraulico**

*senza acqua in superficie del sottofondo/ **per maggiori informazioni contattateci




Pavimentazioni
sportive

MULTI SPORT

COMFORT E ALTE PERFORMANCE SPORTIVE

PALESTRE, COMPETIZIONE E EDUCAZIONE



DISPONIBILE ANCHE CON **Dry-Tex™**

TARAFLEX® PERFORMANCE

SPESSORE



9 mm

P2

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702

PERFORMANCE



SICUREZZA




PROTEZIONE



VERSATILE

PALESTRE, COMPETIZIONE E EDUCAZIONE



DISPONIBILE ANCHE CON **Dry-Tex™**

TARAFLEX® EVOLUTION

SPESSORE



7.5 mm

P1

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702

PERFORMANCE



SICUREZZA




PROTEZIONE



MASSIMA PROTEZIONE E SICUREZZA

EDUCAZIONE



DISPONIBILE ANCHE CON **Dry-Tex™**

TARAFLEX® COMFORT

SPESSORE



12.5 mm

P3

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702

PERFORMANCE



SICUREZZA



PROTEZIONE




IL PAVIMENTO GIUSTO?

MULTI PURPOSE

PERFORMANCE E ALTA RESISTENZA ALL'IDENTAZIONE

PER ATTIVITÀ SPORTIVE E NON



TARAFLEX® MULTI-USE

SPESSORE



6.2 mm

P1

PROPRIETÀ VIRUCIDE
ISO 21702

PERFORMANCE



SICUREZZA




PROTEZIONE



ROBUSTO MULTI USO

RESISTENZA AI FORTI CARICHI E ASSORBIMENTO SHOCK




Superficie Taraflex*

Sistema di sotto-struttura

A3 A4*

*A SECONDA DEL SISTEMA DI SOTTO-STRUTTURA



Pavimentazioni
sportive

UNA VASTA SCELTA

COLORI VIVACI E NATURALI PER MULTISPORT

COLORI DISPONIBILI CON
TARAFLEX® SURFACE
TARAFLEX® PERFORMANCE

TARAFLEX® COMFORT
E TARAFLEX® EVOLUTION



6381 - Maple Design / Y = 38.5 (until december 2020)



5741 - Sugar Maple / Y = 37.1

NUOVO




6146 - Coral / Y = 27.8



6180 - Red / Y = 9.8



6038 - Terracotta / Y = 19.9



6159 - Pink / Y = 19.1



5742 Wood Oak / Y = 26.3



6430 - Blue / Y = 8.0



6431 - Teal / Y = 19.2



6758 - Silver Gray / Y = 32.6



6350 - Light Cherry Design / Y = 43.3



6830 - Black / Y = 3.1




6570 - Mint Green / Y = 16.6



6559 - Spring / Y = 47.1




3764 - Taupe / Y = 17.9



6211 - Gold / Y = 41.5



6873 - Anthracite / Y = 20.5



6445 - Lagoon / Y = 24.9



6347 - Beige / Y = 39.7



6557 - Forest / Y = 10.9



2404 - London Light Blue / Y = 33.8

DI COLORI E DISEGNI

DESIGN URBAN E MODERNI PER MULTI-USO

COLORI DISPONIBILI CON

TARAFLEX® MULTI-USE

NUOVO



6386 - Maple Blue / Y = 18.6



6844 - Black Strips / Y = 14.5



6388 - Maple Grey / Y = 28.3



6387 - Maple Natural / Y = 26.2



2790 - Polished Concrete Dark Grey / Y = 15.3



6385 - Maple Chocolate / Y = 10.4



2791 - Polished Concrete Light Grey / Y = 27.4

Pavimentazioni
sportive

QUALE SARA' IL TUO?

IL MIO TARAFLEX®

CUSTOMIZZA LA TUA PALESTRA CON LA STAMPA DIGITALE

DISPONIBILE SU TUTTI I PAVIMENTI TARAFLEX®: TARAFLEX® SURFACE,
TARAFLEX® PERFORMANCE, TARAFLEX® EVOLUTION, TARAFLEX® COMFORT,
TARAFLEX® MULTI-USE

* per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.

Verificate sul nostro website: mytaraflex.gerflor.com

ISPIRATI ...



Golden Herringbone




Wood Crosscut



Pure Concrete



Spring Grass



Blue Wave



PER RENDERE UNICO IL TUO PAVIMENTO

DESIGNER DI PAVIMENTI IN 3D

PER UNA VISUALIZZAZIONE IN 3D DEL TUO PROGETTO



1

Seleziona la superficie:
per una o più discipline sportive

Disponibile su gerflor.com



2

Seleziona i colori



3

Visualizza il pavimento
in 3D

I MIEI LOGHI

PER UN RISULTATO ECCEZIONALE






Grazie alla tecnologia di taglio a getto d'acqua, è possibile **personalizzare il proprio pavimento** con i colori della propria città o della propria squadra.

Per ulteriori informazioni, contattare i nostri uffici commerciali.

DESIGNER DI PAVIMENTI

PER UNA VISTA REALISTICA DEL TUO AMBIENTE

- ▶ Carica la tua foto e inserisci la tua scelta di pavimento
- ▶ O cambia la nuance del pavimento nelle foto pre-caricate



Disponibile su gerflor.com


APPLICAZIONI SPECIFICHE



SPORT CON RACCHETTE


- Un pavimento per gli sport con racchette deve offrire un eccellente compromesso tra il grip e la scivolosità compatibile con i passi laterali, le accelerazioni o i cambi di direzione.
- Gerflor offre un completo range di soluzioni per sport con racchette con differenti tipi d'installazione (pavimentazioni permanenti o non) per incontrare le esigenze degli atleti e delle strutture sportive

TARAFLEX® TABLE TENNIS



SOLUZIONE PERMANENTE

SPESSORE
 4.5 mm 6.2 mm P1



SOLUZIONE NON PERMANENTE

SPESSORE
 3.7 mm


STUDIATO E SVILUPPATO IN PARTNERSHIP CON LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI TENNIS TABLE (ITTF)



SOLUZIONE PERMANENTE
 6109
 Framboise


SOLUZIONE NON PERMANENTE
 6109
 Framboise

TARAFLEX® BADMINTON



SOLUZIONE PERMANENTE

SPESSORE
 4.5 mm 7.5 mm P1



SOLUZIONE NON PERMANENTE

SPESSORE
 3.9 mm


LA PAVIMENTAZIONE STUDIATA PER I MOVIMENTI DEL BADMINTON



SOLUZIONE PERMANENTE
 6570
 Mint Green

SOLUZIONE NON PERMANENTE
 6570
 Mint Green

TARAFLEX® TENNIS



SOLUZIONE PERMANENTE

SPESSORE
 6.2 mm P1



6504
 London

6118
 Paris

6471
 Melbourne

6478
 Purple

6473
 NUOVO York

LA SUPERFICIE IDEALE E PIU' SICURA PER TUTTI I GIOCATORI DI TENNIS

APPLICAZIONI SPECIFICHE




DISABILITA' E SPORT CON PATTINI

► I pavimenti sportivi TARAFLEX sono riconosciuti in tutto il mondo per tutti i tipi di sport. Le pavimentazioni con schiuma, con alti valori IPI, offrono la migliore soluzione per gli sport da seduti

TARAFLEX® MULTI-USE




LA COMBINAZIONE IDEALE TRA PERFORMANCE DELLO SPORT E RESISTENZA AI CARICHI DINAMICI



SPESSORE
 6,2mm P1

TARAFLEX® SURFACE



SPESSORE
 2 mm



TARAFLEX® COMFORT



LA SOLUZIONE PERFETTA PER SICUREZZA E PROTEZIONE




SPESSORE
 12,5mm P3




Pavimentazioni sportive

UN'AMPIA GAMMA



Strato protettivo rimovibile
TARAFLEX® BATECO



Cordoli di saldatura
▶ CR 50 per la gamma Taraflex®
▶ CR 40 per Taraflex® Surface
▶ CR 60 per riparazione
100 ml/barra




Stoccatrici
▶ Stoccatrici per Bateco per 4,6 o 8 rotoli
Possono essere utilizzate anche per tappeti amovibili (pallamano, pallavolo, ...).

SPORT HALL
TARAFLEX®
SPORTS FLOORING



i miei loghi
per un risultato eccezionale


Marcature
▶ Marcature Permanenti
▶ Marcature Temporanee
▶ Attrezzo per le marcature



ZONA DOCCE
SHOWER SYSTEM




DI SOLUZIONI COMPLEMENTARI



UNA EFFICIENTE

COME SCEGLIERE IL METODO D'INSTALLAZIONE

POSA CON COLLA




PER SUPERFICI SICURE

- Migliore soluzione testata da oltre 60 anni

Criteri d'installazione:

Umidità	< 3% umidità residua (CCM)
Planarità	< 6mm / 3m
Sottofondo	calcestruzzo idraulico

INSTALLAZIONE SU ISOLSPORT




PER SUBSTRATI UMIDI

- Posa non incollata
- Minimizza il rischio di risalita umidità

Criteri d'installazione:

Umidità	< 7% umidità residua (CCM)
Planarità	< 6mm / 3m
Sottofondo	calcestruzzo idraulico/ sottofondi cementizi

INSTALLAZIONE SU SOTTO-STRUTTURA



PER PERFORMANCE SPORTIVE OTTIMIZZATE


- Installazione su tutti i tipi di sotto-struttura, protette da umidità di risalita
- Miglior tolleranza di planarità grazie all'installazione su sotto-strutture tecniche, rispettando la EN14904.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

COME PRENDERSI CURA DEL TUO PAVIMENTO?

	TIPO DI MANUTENZIONE	CICLI DI MANUTENZIONE	ATTREZZI DA UTILIZZARE	PRODOTTI PER LA PULIZIA	PROTOCOLLI DI MANUTENZIONE
PULIZIA INIZIALE	PULIZIA MECCANICA	-	  o  se sporco	Detergenti neutri o alcalini, se sporco (es: Dynattech Trophy*)	<ul style="list-style-type: none"> • Monospazzola o lavasciuga con recupero liquidi
MANUTENZIONE GIORNALIERA	PULIZIA MANUALE	1x per giorno	 	-	<ul style="list-style-type: none"> • scopatura asciutta
PULIZIA SETTIMANALE	PULIZIA MECCANICA SE GIORNALMENTE SI USA PULIZIA MANUALE	2x/settimana (1x per piccole superfici)	   o  verde chiaro	Detergente neutro o alcalino, se sporco (es: Dynattech Trophy*)	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia umida • Pulizia meccanica
PULIZIA PROFONDA	PULIZIA MECCANICA	Ogni chiusura scolastica (o ogni 2 mesi)	  o  verde chiaro	Detergenti speciali per le resine usate sui palloni (es: Traciflex*)	<ul style="list-style-type: none"> • Versare detergente specifico per resine usate per i palloni • Aspettare 10 minuti • Pulire meccanicamente

* Prodotto distribuito da Gerflor



TUTTO QUELLO CHE

Descrizione	Standard	Requisiti	Unità	Taraflex® Surface	Taraflex® Surface Mask	Taraflex® Multi-Use	Taraflex® Evolution	Taraflex® Performance	Taraflex® Comfort
Dry-Text™ System	-	-	-	-	-	-			-
Descrizione Prodotto									
Trattamento superficiale	-	-	-	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®
Strato superficiale	-	-	-	D-Max™	100% PVC	D-Max™	D-Max™	D-Max™	D-Max™
Supporto in poliuretano	-	-	-	-	-	CXP-HD +™	CXP-HD™	CXP-HD™	CXP-HD™
Spessore	EN ISO 24346	-	mm	2	2	6.2	7.5	9	12.5
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m²	2.9	2.58	4.2	4.7	5.25	5.1
Lunghezza*	EN ISO 24341	-	lm	26.5 Max	20 Max	26.5 Max	26.5 Max	26.5 Max	26.5 Max
Larghezza	EN ISO 24341	-	lm	1.5	2	1.5	1.5	1.5	-
Caratteristiche Sportive									
Assorbimento urti	EN 14808	≥ 25	%	-	-	P1	P1	P2	P3
Indice di Protezione da Impatto (IPI)	AC-P90-205	-	%	-	-	52	76	82	89
Deformazione verticale	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 3	≤ 3.5
Coefficiente allo scivolamento	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Rimbalzo palla	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Ritmo/velocità	ITF	-	-	-	-	-	-	-	-
Caratteristiche Tecniche									
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350
Resistenza agli urti	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
Resistenza allo schiacciamento	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
Isolamento acustico	EN 712-2	-	dB	3	-	18	19	20	21
Classificazione									
Fuoco	EN 13501-1	-	-	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Azione antibatterica [E. coli - S. aureus - MRSA] ⁽¹⁾	ISO 22196	-	-	> 99% inibisce la crescita					
Marchatura CE di conformità									
	EN 14 904	-	-	Fuoco Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle			Fuoco Assorbimento agli urti Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle		



Le specifiche rispettano i limiti generalmente accettati in questo settore e sono conformi alle normative vigenti.

(1) L'attuazione di un efficace metodo di pulizia è la migliore difesa contro le infezioni.

* E' possibile richiedere rotoli con differenti lunghezze.

DEVI SAPERE

Taraflex® Tennis	Taraflex® Badminton			Taraflex® Table Tennis			Taraflex® Bateco	Taraflex® Isolsport
	Portable	4.5	7.5	Portable	4.5	6.2		
-	-	-		-	-	-	-	-
-	Triple-Action Protecso®	PUR Protect®	Triple-Action Protecso®	Triple-Action Protecso®	PUR Protect®	Triple-Action Protecso®	-	-
D-Max™	100% Pur PVC	100% Pur PVC	D-Max™	100% Pur PVC	100% Pur PVC	D-Max™	-	-
CXP-HD +™	-	-	CXP-HD™	-	-	CXP-HD+™	-	-
6.2	3.9	4.5	7.5	3.7	4.5	6.2	1.5	1.65
3.8	1.95	2.6	4.7	1.9	2.6	4.2	2.05	1.35
24 STD	16 STD	20.5 STD	26.5 Max	16 STD	20.5 STD	20.5 STD	30 Max	45 Max
1.5	3 x 2.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2
P1	-	-	P1	-	-	P1	-	-
52	-	-	76	-	-	52	-	-
≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	-	-
80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	-	-
≥ 90	-	≥ 90	-	-	≥ 90	≥ 90	-	-
Class 5 (Fast)	-	-	-	-	-	-	-	-
≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 300	-
≥ 8	-	-	≥ 8	-	-	≥ 8	-	-
≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
18	-	17	19	-	17	18	-	-
C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1
> 99% inibisce la crescita		-	> 99% inibisce la crescita		-	> 99% inibisce la crescita		-
Fuoco Assorbimento agli urti Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco	Fuoco Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco Assorbimento agli urti Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione	Fuoco Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco Assorbimento agli urti Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle	Fuoco	Fuoco



**CONNOR
SPORTS®**

HARDWOOD FLOORING SYSTEMS

WHERE CHAMPIONS PLAY™

LE COMPETIZIONI PIÙ PRESTIGIOSE SI
DISPUTANO SU CAMPI CONNOR SPORTS®

BASKET

- ▶ Gare maschili e femminili Olimpiadi 2016
- ▶ Campionato europeo 2015
- ▶ Campionato mondiale 2014

I sistemi in parquet di Connor Sports® sono approvati dalle federazioni internazionali

**WORLD
SQUASH**

WSF



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE



FIVB

CAMPIONI DELL' AMBIENTE

TUTTI I PRODOTTI CONNOR SPORTS® SONO FABBRICATI CON L'OBIETTIVO DI RIDURRE AL MINIMO L'IMPATTO AMBIENTALE IN OGNI FASE DELLA VITA PRODUTTIVA.



Dalla sua istituzione nel 1897, la Maple Flooring Manufacturers Association (MFMA) è la fonte più autorevole di informazioni tecniche e generali sulle pavimentazioni d'acero e superfici sportive correlate. Connor Sports® è socio fondatore della MFMA e primo membro del gruppo a essere certificato dalla Rainforest Alliance.

Connor Sports® è fiera di essere l'unica società "zero rifiuti" nel settore delle pavimentazioni sportive. Riciclare, evitare sprechi e rifiuti, sviluppare tecnologie innovative e coltivare una profonda coscienza ambientale sono alcuni dei pilastri della politica aziendale di Connor Sports®.

ZerOWaste



Connor Sports® collabora con l'FSC (Forest Stewardship Council®), organizzazione che tutela boschi e foreste dall'elevato valore conservativo e protegge le comunità e le popolazioni indigene che traggono la loro sussistenza da tali ambienti. L'FSC assicura la fornitura dei prodotti più rispettosi dell'ambiente.

Connor Sports® è il primo membro della MFMA ad aver introdotto pavimentazioni in acero eco-sostenibili conformi ai criteri FSC.

CONNOR SPORTS® SPORTIVE IN PARQUET

344-349

- Where champions play™ 344
- Campioni dell'ambiente 345
- Campioni dello sport 345
- Un materiale, tre gradi naturali 346-347
- Una gamma completa di sistemi in legno per installazioni permanenti 348
- Creiamo pavimentazioni sportive altamente performanti 348
- Sistema unico non permanente per eventi temporanei 348
- Accessori 348

CAMPIONI DELLO SPORT

SISTEMI IN PARQUET PER LO SPORT PROFESSIONALE

Più di metà delle squadre dell'NBA ha acquistato un sistema in parquet di Connor Sports®:



Boston Celtics



Brooklyn Nets



Philadelphia 76ers



Oklahoma City Thunder



Atlanta Hawks



Golden State Warriors



Sacramento Kings



Utah Jazz



Milwaukee Bucks

PERCHÉ L'ACERO NORDAMERICANO?

“L'acero ha una consistenza fine e uniforme. È forte, rigido, duro e resistente agli urti, oltre a presentare un'elevata stabilità dimensionale”

Wood Handbook 2010 - Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti



2/3 delle foreste di acero duro si trovano a poche ore di distanza dallo stabilimento di produzione.

Fibre forti



Resistente alla pressione di contatto senza abrasione

NON SI SCHEGGIA

DURATA ESTREMA



UN MATERIALE, TRE GRADI NATURALI



UNA GAMMA COMPLETA DI SISTEMI IN PARQUET

REZILLSLEEPER SISTEMA FLOTTANTE



PAVIMENTAZIONE

Acero nordamericano
Spessore 20 mm / Larghezza 57 mm

ELASTICITÀ

Cuscinetti Rezill 12 mm

SOTTOSTRUTTURA

Travi in compensato
Spessore: 24 mm / lunghezza di ciascuna trave: 2,44 m

SPESSORE TOTALE: 56 MM

- ✓ Buon compromesso tra assorbimento degli urti e rimbalzo della palla
- ✓ Certificazione squash

ALLIANCE™ SISTEMA FISSO



PAVIMENTAZIONE

Acero nordamericano
Spessore 20 mm / Larghezza 57 mm

ANCORAGGIO

Perno in acciaio con fascia anti-scricchiolio

ELASTICITÀ

Cuscinetti Rezill 19 mm

SOTTOSTRUTTURA

Travi pre-assemblate in doppio compensato
Pannelli 2,44 x 1,22 m

SPESSORE TOTALE: 57 MM

- ✓ Prestazioni omogenee su tutto il pavimento
- ✓ Elevato assorbimento degli urti e rimbalzo della palla
- ✓ Sistema anti-vibrazione per il comfort di gioco

NEOSHOK™ SISTEMA FLOTTANTE



PAVIMENTAZIONE

Acero nordamericano
Spessore 20 mm / Larghezza 57 mm

ELASTICITÀ

Cuscinetti Neoshok in poliuretano 19 mm

SOTTOSTRUTTURA

Doppio strato di pannelli in compensato
Spessore: 24 mm / lunghezza: 2,44 m / larghezza: 1,22 m

SPESSORE TOTALE: 63 MM

- ✓ Elevata resistenza agli impatti e a pesi elevati
- ✓ Elevato livello di assorbimento degli urti

I PAVIMENTI IN PARQUET CONNOR SPORTS® SONO LEVIGATI E VERNICIATI **IN SITO**:

I pavimenti in parquet Connor Sport sono sabbati e verniciati sul posto :

Superficie perfettamente liscia e continua

Linee di gioco e grafiche integrate in più strati di vernice

CONTRO GLI INFORTUNI


COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

I listelli stretti sono meno soggetti a restringimento rispetto a quelli più ampi o alle tavole con 2 o 3 listelli. Ecco perché **Connor Sports® produce listelli d'acero in legno duro 20x57 mm** che garantiscono una durata e una stabilità dimensionale estreme.

- ✓ Lunga durata
- ✓ Design flessibile: **FINO A 6** lavorazioni di rifinitura

SISTEMA UNICO NON PERMANENTE PER EVENTI TEMPORANEI

QUICKLOCK™ SISTEMA NON PERMANENTE



PAVIMENTAZIONE
Acero nordamericano
Spessore 20 mm / Larghezza 57 mm

ELASTICITÀ
Cuscinetti Powershok 13 mm

SOTTOSTRUTTURA
Sottostruttura completa di travi e pannelli con doppie travi laminate

SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO
Pannelli 1,23x2,14 m - Peso: 80 kg



- ✓ Installazione e rimozione facili e veloci
- ✓ Soluzioni personalizzate
- ✓ Pannelli preparati in stabilimento (sabbati e verniciati)

SPESORE TOTALE: 83 MM

ACCESSORI

1 Barriera vapore
(1 rotolo = 185.7 mq) - S120

2 Graffatrice
(1 unità) - S133

3 Graffe
(5.000 pezzi per scatola)
44mm - S530 /
50mm - S116

4 Basi ventilate
(16 unità di 1.22 metri per scatola) - S118

5 Strisce doppia maschiatura
(fascio di 12 strisce da 1.22 m) - S531

6 Cunei spaziatori
(1 unità) - S537

7 Barre a T
(1 unità) - S132

8 Neoshok pads
(1000 pezzi per scatola) - S521

9 Spinotti d'ancoraggio Alliance
(100 pezzi per scatola) - S127

10 Pads per Rezill Sleeper
(400 pezzi per scatola) - S532





SPORT
COURT

AREE DI GIOCO OUTDOOR

PARTNER DI FEDERAZIONI SPORTIVE

LE MAGGIORI FEDERAZIONI SPORTIVE
SCELGONO SPORT COURT®

Le superfici outdoor per gli atleti più esigenti del mondo.

CAMPO UFFICIALE DELLA FIBA 3X3


Sport Court® ha permesso alla FIBA di rendere popolare
questo sport.



MASSIMA VERSATILITÀ DI IMPIEGO

Sui campi Sport Court® le squadre si formano, le amicizie crescono e gli atleti diventano dei grandi campioni.

Le superfici Sport Court® sono polivalenti e utilizzabili per ogni sport e per qualsiasi struttura e impianto. Permettono di costruire un nuovo campo, riadattare uno spazio esistente o montare un campo portatile per un torneo o un evento.



SPORT COURT AREE DI GIOCO OUTDOOR

350-355

- Gerflor, where champions play 350
- Progettati per multi-sports 351
- Credono in noi 352
- Estetica di lunga durata 352
- Ottima giocabilità e sicurezza 353
- Risparmio di tempo e denaro 354
- Powergame+ benefits di prodotto 355
- Un grande campo da gioco con profili di finitura 355

CREDONO IN NOI

PARTNER FEDERAZIONI SPORTIVE

Le superfici Sport Court sono usate ai più alti livelli di competizione da primarie federazioni sportive in tutto il mondo. I nostri campi sono perfetti per installazioni permanenti e per eventi temporanei


100 000
campi installati dal 1974



ESTETICA DI LUNGA DURATA

Progettare un campo che faccia un'ottima impressione. Grazie a una selezione di 10 piastre con colori resistenti allo sbiadimento, la tua superficie di gioco dispone di un'ampia scelta per essere customizzata, anche con divertenti colori vivaci, o con i colori della tua società o della tua scuola.

SCEGLI I TUOI COLORI




STEEL BLUE

BRIGHT BLUE

DARK BLUE

GREEN


BLACK




GRAY



KIWI



TERRACOTTA



GRANITE



BRIGHT RED



Customizza il tuo campo aggiungendo semplicemente il logo e le linee di gioco e rendilo unico !

GIOCABILITÀ E SICUREZZA OTTIMALI

Le piastre Powergame + garantiscono una protezione eccezionale contro le abrasioni, i colpi alla testa e lo stiramento dei legamenti. Test eseguiti da enti terzi assicurano che gli atleti di qualsiasi età rimangono incolumi mentre giocano e competono sulle superfici Sport Court

GIOCARE VARI SPORT IN TOTALE SICUREZZA E COMFORT




POWERGAME+ MIGLIORA L'ESPERIENZA DI GIOCO

- superficie sportiva altamente versatile
- stessa risposta al dribbling di una superficie in legno
- superficie altamente stabile

POWERGAME+ ASSICURA UN ESCLUSIVO BILANCIAMENTO TRA SICUREZZA, COMFORT E DURATA


- Piastre ad alta stabilità ottimizzano il rimbalzo della palla e le performance di gioco
- Drenaggio idrico migliorato che consente una veloce asciugatura dopo la pioggia
- Il basso coefficiente di abrasione protegge i giocatori quando cadono senza compromettere il gioco



SUPERIORE PROTEZIONE AGLI IMPATTI

L'impatto della testa anche da solo 10 cm su una superficie in cemento può causare una concussione. Le piastre Sport Court sono significativamente più performanti; il POWERGAME+ riduce la possibilità di un serio danno alla testa per una caduta da 50 cm

Altezza critica di caduta è un test usato in congiunzione con lo standard Europeo EN 1177-2018, usato per valutare superfici di gioco, come la sabbia, trucioli di legno, gomma e asfalto.



Pavimentazioni sportive

RISPARMIA TEMPO E DENARO

RINNOVO RAPIDO ED ECONOMICO

IL SEMPLICE E RESISTENTE SISTEMA INTELCKING CONSENTE L'INSTALLAZIONE DI 1.000 MQ DI CAMPO DA GIOCO IN 4 ORE



1,000M² DI CAMPO =


4H


PER
L'INSTALLAZIONE

+ 2H

PER LA
MARCATURA
DELLE LINEE
DI CAMPO

WITH A **4-PERSON TEAM**





UN PASSO IN AVANTI NELLE SUPERFICI OUTDOOR MULTI-SPORT

Progettato per garantire i più alti standard di sicurezza e giocabilità. PowerGame+ è una scelta perfetta per il tuo impianto sportivo.



MADE IN FRANCE

ESTETICA DI LUNGA DURATA



PROTEZIONE UV

ECCEZIONALE DURATA DEL COLORE

DURATA PROLUNGATA




ASOLE DI CONNESSIONE LARGHE E PROFONDE

ALTA STABILITA' E DURATA ANCHE DOPO MOLTE INSTALLAZIONI E RIMOZIONI, SICUREZZA DEI GIOCATORI


GIOCABILITÀ OTTIMALE

DISEGNO DEL FRAMEWORK OTTIMALE

STRUTTURA A DOPPIO RETICOLO PER UNA VELOCE ASCIUGATURA E RIDURRE IL RISTAGNO D'ACQUA, E SICUREZZA OTTIMALI



PARTE ALTA DEL RETICOLO :
DISEGNO A «DIAMANTE APERTO» PER UN MIGLIOR DRENAGGIO



PARTE BASSA DEL RETICOLO:
FORMA «A CULLA» PER PREVENIRE IL RISTAGNO DELL'ACQUA

UN GRANDE CAMPO CON PROFILI DI FINITURE

Scopri la nostra completa gamma di profili di finitura, adatta ad ogni tipo di configurazione



ASOLE MASCHIO
30.5 x 9.5 x 1.9 cm

ASOLE FEMMINA
30.5 x 9.5 x 1.9 cm

ANGOLO DI BORDO
9.5 x 9.5 x 1.9 cm

ANGOLI PER RAMPA IN ALLUMINIO

Finitura d'angolo per rampe in alluminio.
148 x 18.2 x 2 cm

RAMPA IN ALLUMINIO

Soluzioni di finitura per campi installati su supporti piatti. 148 x 18.2 x 2 cm

PIATTINA IN ALLUMINIO

Soluzioni di finitura per campi integrati dentro uno scasso e a filo delle pavimentazioni laterali 148 x 15 x 0.3 cm

ZOCCOLATURA

Soluzioni di finitura per campi contigui ad infrastrutture edili (pareti, portali....) 148 x 10 x 10 cm



PROFILI IN PROLIPROPILENE

- Installazione semplice e veloce
- Elementi aggiuntivi per finire il campo

PROFILI METALLICI

- Resistenza a dure condizioni climatiche e a vandalismi grazie ad installazioni tassellate
- Bellissimi elementi aggiuntivi per finire i campi in ogni possibile configurazione




AREE DA GIOCO INDOOR



LINOLEUM SPORT


COLORETTE SPORT / LINODUR SPORT / MARMORETTE SPORT

▶ COLORETTE SPORT




COLORETTE SPORT Pavimento in linoleum in doppio strato, calandrato in rotoli larghezza 2 mt, compatibile con materassino in gomma Gymflex II per un'installazione punto elastica. Pesa 4700gr/mq con uno spessore di 4.00 mm. Offre un design uniforme. E' composto al 98% da materiali naturali (olio di lino, farina di legno, resine, sughero, calcare e juta) di cui il 76% è velocemente rinnovabile. Il pavimento è riciclabile al 100%, è composto da un minimo del 25% fino ad un massimo del 40% di materiale riciclato, controllato REACH al 100% e con una reazione al fuoco Cfl-s1. Il prodotto beneficia inoltre di certificazioni internazionali come il Floorscore e il Blue Angel (per le emissioni). Progettato e realizzato in maniera sostenibile in fabbriche con certificazioni ISO 9001(qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia). Il pavimento è certificato «Cradle to Cradle» - Silver . La sua Dichiarazione di Performance Ambientale (EPD) certificata da laboratori esterni , indica emissioni zero durante le prime fasi del suo ciclo di vita («Cradle to Gate»).

▶ LINODUR SPORT



LINODUR SPORT Pavimento in linoleum in doppio strato, calandrato in rotoli larghezza 2 mt, compatibile con materassino in gomma Gymflex II per un'installazione punto elastica. Pesa 4700gr/mq con uno spessore di 4.00 mm. Offre un design marmorato. E' composto al 98% da materiali naturali (olio di lino, farina di legno, resine, sughero, calcare e juta) di cui il 76% è velocemente rinnovabile. Il pavimento è riciclabile al 100%, è composto da un minimo del 25% fino ad un massimo del 40% di materiale riciclato, controllato REACH al 100% e con una reazione al fuoco Cfl-s1. Il prodotto beneficia inoltre di certificazioni internazionali come il Floorscore e il Blue Angel (per le emissioni). Progettato e realizzato in maniera sostenibile in fabbriche con certificazioni ISO 9001(qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia). Il pavimento è certificato «Cradle to Cradle» - Silver . La sua Dichiarazione di Performance Ambientale (EPD) certificata da laboratori esterni , indica emissioni zero durante le prime fasi del suo ciclo di vita («Cradle to Gate»).

▶ MARMORETTE SPORT



MARMORETTE SPORT Pavimento in linoleum in doppio strato, calandrato in rotoli larghezza 2 mt, compatibile con materassino in gomma Gymflex II per un'installazione punto elastica. Pesa 3800 gr/mq con uno spessore di 3.20 mm. Offre un design marmorizzato. E' composto al 98% da materiali naturali (olio di lino, farina di legno, resine, sughero, calcare e juta) di cui il 76% è velocemente rinnovabile. Il pavimento è riciclabile al 100%, è composto da un minimo del 25% fino ad un massimo del 40% di materiale riciclato, controllato REACH al 100% e con una reazione al fuoco Cfl-s1. Il prodotto beneficia inoltre di certificazioni internazionali come il Floorscore e il Blue Angel (per le emissioni). Progettato e realizzato in maniera sostenibile in fabbriche con certificazioni ISO 9001(qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia). Il pavimento è certificato «Cradle to Cradle» - Silver . La sua Dichiarazione di Performance Ambientale (EPD) certificata da laboratori esterni , indica emissioni zero durante le prime fasi del suo ciclo di vita («Cradle to Gate»).

COLORETTE SPORT / LINODUR SPORT / MARMORETTE SPORT




			COLORETTE SPORT	LINODUR SPORT	MARMORETTE SPORT
DESCRIZIONE					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.0	4.0	3.2
Retro	-	-	Fibra di juta	Fibra di juta	Fibra di juta
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	4700	4700	3800
Larghezza teli	EN ISO 24341	cm	200	200	200
Lunghezza teli	EN ISO 24341	m	app. 28	app. 28	app. 28
CLASSIFICAZIONE					
Norma	-	-	EN 14904 / DIN 18032-2	EN 14904 / DIN 18032-2	EN 14904 / DIN 18032-2
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾
Coefficiente di frizione dinamica	DIN 18032-2	-	0.4 - 0.6 μ - Conforme	0.4 - 0.6 μ - Conforme	0.4 - 0.6 μ - Conforme
Frizione	EN 14904	-	80-110 - Conforme	80-110 - Conforme	80-110 - Conforme
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	6 dB	6 dB	6 dB
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Resistenza all'abrasione	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.15
Solidità alla luce	EN ISO 105 - B02	grado	6	6	6
Rifrazione della luce	DIN 5036-3	-	p ≥ 0.20 Conforme (eccetto i colori 0004 e 0080)	p ≥ 0.20 Conforme (eccetto i colori 0024 e 0081)	p ≥ 0.20 Conforme
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	app. 2.0	app. 2.0	app. 2.0
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK
Resistenza termica	EN 12667	m ² ,K/W	0.023	0.023	0.018
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17	0.17	0.17
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe			
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ					
CE	EN 14904 : 2006	-			
	-	-			

(1) Incollare seguendo le indicazioni del produttore.
I numeri del DOP sono disponibili. Contattare il nostro ufficio tecnico.

 A seconda dell'esposizione alla luce, il colore del prodotto può variare, a causa dell'ossidazione naturale del linoleum. Questo processo è irreversibile. Consigliamo vivamente di esporre i campioni alla luce un paio di ore prima di scegliere il colore finale del prodotto.

LINOLEUM SPORT

LINODUR SPORT



4.0mm



1048 Country Beige



1074 Straw Yellow



1036 Smooth Green



1049 Cliff Grey



1072 Peach Orange



1011 Avocado Green



1056 Marble Grey



1059 Slate Grey



1073 Glowing Rock



1026 Lagoon



1057 Heaven Blue



1081 Sporty Black



1013 Lava Red



1024 Speckled Blue



1020 Spring Blue

COLORETTE SPORT



4.0mm



1080 Elephant Grey



1059 Stone Grey



1012 Light Beige



1004 Bluebird



1118 Power Red



1171 Sunrise Orange



1001 Banana Yellow



1132 Lime Green

MARMORETTE SPORT



3.2mm



1076 Pale Yellow



1070 Rocky Brown



1172 Papaya Orange



1048 Cranberry Red



1053 Ice Grey



1050 Quartz Grey




1132 Lime Green



1026 Sky Blue

LINOGYM II - 10 mm

Perfetto per scuole dell'infanzia, con un coefficiente di assorbimento shock del 26%, **LINOGYM II** offre ottime qualità di resilienza. **LINOGYM II SYSTEM** - pavimento punto elastico! **LINOGYM II SYSTEM** è l'unione tra la migliore delle pavimentazioni linoleum per lo sport ed un materassino elastico. È costituito da 6 mm di materassino elastico **GYMFLEX II** sul quale viene ad essere installato il linoleum sportivo (linodur o Colorette) di spessore 4 mm. Con un valore di assorbimento shock del 26%, **LINOGYM II SYSTEM** offre eccezionali qualità di resilienza. Il materassino elastico è costituito da schiuma PUR, polvere di gomma e binder polimerico.





POWERSHOCK
SOLUZIONI ALTO IMPATTO IN GOMMA

SOLUZIONI ALTO IMPATTO IN GOMMA PER IL FITNESS

POWERSHOCK 80

ZONA CARDIO & SOLLEVAMENTO PESI


INTERLOCKING SYSTEM



POWERSHOCK 80 è:

- ✓ Di durata **eccezionale**
- ✓ Facile **da pulire e manutentare**
- ✓ **Estremamente resistente** ai carichi statici e ai pesi grazie al processo di vulcanizzazione degli 8 mm di spessore delle piastre in gomma.


La vulcanizzazione della gomma è un processo chimico per il quale tramite alta pressione e temperatura, gli atomi di zolfo presenti formano resistenti legami tra le catene di molecole della gomma. **Ciò accresce la forza e durata complessiva della gomma.**



DARK GREY



BLACK



POWERSHOCK 300

CROSSFIT & SOLLEVAMENTO PESI

PIASTRE CON CONNETTORI PRE-INSTALLATI




POWERSHOCK 300

evita danni dovuti a forte impatto, provvedendo anche alla riduzione del rumore, oltre a:

- ✓ alto **assorbimento shock**
- ✓ **isolamento acustico di 24 dB**
- ✓ forte **protezione del sottofondo** avendo uno spessore di 30 mm di gomma ad alto impatto



DARK GREY



SPERIMENTA IL MASSIMO NELLA TUA AREA CROSSFIT E SOLLEVAMENTO PESI

- ISOLAMENTO ACUSTICO
- RESISTENZA AGLI IMPATTI E AI CARICHI PESANTI
- PROTEZIONE DEL SOTTOFONDO


Assicura che gli utilizzatori e i materiali rimangano al sicuro . Il nostro pavimento in gomma è molto resistente anche contro carichi pesanti. Con il suo assorbimento shock e le proprietà antiscivolo , è altamente raccomandato per la pratica del Crossfit.



**Prodotto
raccomandato:
Powershock 300**

UNA SOLUZIONE PER OGNI AREA

Ogni zona nel tuo impianto sportivo ha diverse esigenze e deve rispondere a vari requisiti; noi abbiamo soluzioni per ognuno di questi.



RECEPTION



TRAINING FUNZIONALE




AREA SPINNING



ZONA CARDIO




GINNASTICA DI GRUPPO



AREA SOLLEVAMENTO PESI

Pavimentazioni sportive

A modern office hallway with a staircase on the left and a reception desk on the right. The walls are light-colored with recessed lighting. The floor is covered in green carpeting. A grey semi-transparent box is overlaid in the center of the image, containing text.

.....

ELEMENTI DI
FINITURA

.....PAGINE.....

366 / 405

.....



Elementi di Finitura 368-381

Soluzioni tecniche 382-399

Finiture sport 400-405

ELEMENTI DI FINITURA


Battiscopa	369-373
Gradini.....	374-375
Profili	376-378
Saldatura	379
Sistema di zerbini d'ingresso.....	380-381

Gerflor offre una gamma completa di soluzioni di finitura comprendente i battiscopa, i gradini, i profili e la saldatura.




ELEMENTI DI FINITURA


BATTISCOPA E CURVE DI RIMONTATURA




Curva di rimontatura completa




Sistema clip per curva di rimontatura completa




Profilo di rifinitura




Profilo di rifinitura ad incastro




Curva di rimontatura



Battiscopa in MDF - Design skirting





Battiscopa in PVC - Design skirting




Battiscopa semi rigido

Esistono due modi per gestire la connessione tra il pavimento e il muro:

- 1** Posare il pavimento fino al limite del muro ed utilizzare un battiscopa
Questa soluzione è economica e permette di risparmiare tempo.









- 2** Effettuare una rimontatura
Questa soluzione facilita la pulizia negli angoli e lungo i lati della camera.
Permette una continuità impermeabile fra il rivestimento a pavimento e il muro.



ELEMENTI DI FINITURA


CURVE DI RIMONTATURA

Elementi di finitura in PVC

Descrizione	 <p>0488</p> <p>CURVA DI RIMONTATURA FLESSIBILE COMPLETA</p> <p>Il profilo in PVC unisce la curva di rimontatura e il profilato di chiusura in un singolo prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adatto al settore ospedaliero e a qualsiasi ambiente che richieda una zoccolatura impermeabile. 	 <p>0487</p> <p>SISTEMA CLIP PER CURVA DI RIMONTATURA COMPLETA</p> <p>Il profilo in PVC unisce la curva di rimontatura e il profilato di chiusura in un singolo prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adatto al settore ospedaliero e a qualsiasi ambiente che richieda una zoccolatura impermeabile. 	 <p>P1509 / P769</p> <p>Profili saldabili con il rivestimento</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Da non utilizzare nelle cucine collettive e nelle docce.
Colori	 <p>9301 6512 0822 0001</p>	 <p>0660 4206 0624 0653 0601 0647 0672 0822 6281 9403</p>	 <p>4203 6512</p>
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spessore massimo del rivestimento 4 mm ▶ Impermeabilità garantita ▶ Veloce da installare  <p>Confezionamento strisce 15 x 3 ml.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spessore massimo del rivestimento 4 mm ▶ Impermeabilità garantita ▶ Facile e veloce da installare grazie al profilato di chiusura con clip  <p>Confezionamento strisce 20 x 3 ml.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ P769: Adatto ai pavimenti di 2 mm ▶ P1509: Adatto ai pavimenti di 2,2 mm  <p>P1509 0496</p>  <p>P769 0493</p> <p>Confezionamento Confezionamento strisce 30 x 3 ml. 2 rotoli di 25 ml.</p>
Consigli	<ul style="list-style-type: none"> ● Scaldare il battiscopa con un phon a caldo al fine di farlo aderire bene al muro. ● Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Scaldare il battiscopa con un phon a caldo al fine di farlo aderire bene al muro. ● Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Possono essere utilizzati anche come profili di arresto al pavimento. ● Saldare con il prodotto Romus SG916. ● Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.

CURVE DI RIMONTATURA

Elementi di finitura in PVC




PROFILO DI RIFINITURA

Profilo di rifinitura rigido con estremità flessibile coestrusa

- Da non utilizzare nelle cucine collettive e nelle docce.

0491




PROFILO DI RIFINITURA A CLIP

Profilo di rifinitura ad incastro rigido con 2 appendici morbide

- Elemento di finitura che copre il battiscopa


0486




PROFILI DI APPOGGIO

Profili che permettono di effettuare la curva di rimontatura dei pavimenti sul muro e di ottenere la classificazione E3

4011 - 4012 - 4014



- Spessore massimo del rivestimento 4 mm
- **Igienico**
- **Facile da posare**




Confezionamento
strisce 25 x 3 ml.

- Spessore massimo del rivestimento 4 mm
- Tenuta ermetica in particolare nelle cucine collettive
- **Facilità di posa** grazie al sistema a clip



Confezionamento
strisce 20 x 3 ml.

- Grazie alla sua forma arrotondata, permette di creare angoli (parete rivestimento) curvi che facilitano la pulizia a livello del collegamento pavimento / muro
- Miglior estetica
- Evita le zone di stagnazione di sporco o batteri



Confezionamento
strisce 30 x 2 ml.

- Riscaldare leggermente il profilo se una volta posato diventa bianco.
- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.
- Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.





- Riscaldare il profilo con un phon (a una temperatura di circa 150° C) per il passaggio degli angoli fuoriuscenti.
- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.
- Saldare con Romus SG916.
- Riscaldare leggermente il clip se una volta posato diventa bianco.
- Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.

- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.

Il colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.


ELEMENTI DI FINITURA

BATTISCOPIA

	Design skirting (PVC)	Chiusura laterale per battiscopa in PVC - Design skirting
Descrizione	 <p>BATTISCOPIA IN PVC</p> <p>Il battiscopa in PVC - Design Skirting consente una perfetta finitura delle pavimentazioni Gerflor. E' 100% resistente all'acqua e può essere installato in tutti gli ambienti.</p> <p>6086</p>	 <p>Nuovo</p> <p>CHIUSURA LATERALE IN PVC</p> <p>Questo profilato consente di chiudere lateralmente il battiscopa in pvc.</p> <p>6087</p>
Colori		 Anthracite grey 0001
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sottile e discreto, assicura un'elegante finitura e nasconde gli spazi di dilatazione perimetrali. ▶ Disponibile per tutte le finiture delle gamme Creation 30, Creation 55 e Rigid 30, oltre ad alcune della gamma Creation 70. ▶ Il battiscopa è inoltre disponibile nella versione bianca verniciabile. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Il color alluminio di questa chiusura è pensato per tutti i battiscopa in PVC della gamma. ▶ Può essere utilizzato per chiudere entrambi i lati del battiscopa
Confezionamento	 <p>Confezionamento 6 x 2 m</p>	 <p>Confezionamento Scatola da 10 chiusure (utilizzabili su entrambi i lati)</p>
Consigli	<ul style="list-style-type: none"> ● Utilizzare una sega per legno a denti fini ● Utilizzare una dima per il taglio sugli angoli ● Non serve tassellare o avvitare. Posare con colla. ● Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tagliare la parte finale e posizionarla incollandola sulla parte terminale del battiscopa.

BATTISCOPIA

Battiscopa in MDF - Design skirting




BATTISCOPIA IN MDF

Battiscopa in MDF - Design skirting è la finitura perfetta per le pavimentazioni Gerflor.

5947

Battiscopa semi rigidi



VYNAFLEX


Battiscopa in PVC semi rigido:

- Da posizionare sul pavimento.

0483 - 0482 - 0477



- Disponibile per tutte le finiture delle gamme Creation 30, Creation 55, Top Silence e Rigid, oltre ad alcune della gamma Creation 70.
- Assicura un'elegante finitura e nasconde i giunti periferici.
- Il battiscopa è inoltre disponibile nella versione bianca verniciabile.




Confezionamento

5947 : 5 x 2,2 m

5948 : 1 scatola di 30 clips.

- Utilizzare una sega per legno a denti fini
- Utilizzare una dima per il taglio sugli angoli
- Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici commerciali

- Colorazioni nella massa
- Resistente all'acqua utilizzata nei lavaggi



Confezionamento

0483 / strisce 0477: 25 x 3 ml.

0482: strisce 32 x 3 ml.

- Battiscopa in PVC per la posa in angoli interni ed esterni.
- Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo.
- Se il supporto è poroso, applicare un primer.

I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.


ELEMENTI DI FINITURA

SOLUZIONI PER GRADINI


Gerflor ha sviluppato 2 soluzioni per installare le pavimentazioni viniliche sui gradini delle scale:

1 Il sistema Tarastep

- ▶ Posa del profilo di finitura a clip
- ▶ Installare il basamento del clip di finitura nell'angolo piatto del gradino fra l'alzata e la pedata
- ▶ Installare il Tarastep
- ▶ Incastrare il profilo di finitura clip per scale




Il sistema Tarastep è adatto ai gradini arrotondati. Per i gradini a spigolo vivo, levigare l'angolo. Per i gradini con pedata sporgente rispetto all'alzata riempire anzitutto il vuoto.



2 Inserimento di paraspigoli

- ▶ Installare il pavimento in vinile e il paraspigolo cominciando dalla parte bassa della scala
- ▶ Installare l'alzata
- ▶ Installare il paraspigolo
- ▶ Installare la pedata
- ▶ Saldare

Adatto a spigoli di gradini dritti, arrotondati e a mezzo toro



Paraspigoli

Descrizione



0503

PARASPIGOLO
IN ALLUMINIO
T67 ALU


- ▶ Assicura la durata del pavimento

Colori



Vantaggi

- ▶ Per una finitura in sicurezza dei gradini
- ▶ Fornito di striscia al carburo di silicio nero che assicura l'azione antiscivolo del paragrafino



Confezionamento


Strisce 10 x 3 ml + 10 strisce carborundum

Consigli

- Da fissare con tasselli (non inclusi).

SOLUZIONI PER GRADINI

Paraspigoli




PARASPIGOLI IN PVC SCANALATI

T49/4R - T49/3R - T49/2R

Per angoli dritti

0424 - 0462 - 0461



PARASPIGOLI IN PVC SCANALATI

T27/3R

Per angoli arrotondati a mezzo toro

0467


- ▶ Le scanalature hanno una funzione antiscivolo
- ▶ Assicura la durata del pavimento




T49/4R - T49/3R - T49/2R:

- ▶ Adatti ai pavimenti con spessore di 2, 3 o 4 mm
- ▶ Saldabili


T49/2R - 0461



T49/4R - 0424



T49/3R - 0462




Confezionamento
strisce 10 x 3 ml.

T27/3R:

- ▶ Adatto ai pavimenti con spessore di 3 mm
- ▶ Saldabile

T27/3R - 0467



Confezionamento
strisce 10 x 3 ml.


- Non incollare la parte verticale del paraspigolo.
- A doppio incollaggio.

I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.


ELEMENTI DI FINITURA

SOLUZIONI PER PROFILI


I nostri profili rispondono alle diverse problematiche relative ai collegamenti tra i pavimenti, i muri o le zone spoglie, in funzione dello spessore dei rivestimenti e delle esigenze tecniche.




Profilo di diminuzione




Profilo di collegamento



Profilo di soglia della doccia



Profilo di arresto




Profilo di rifinitura
in alluminio


Permettono in particolare di trattare due tubi di collegamento:

- 1 Profilo di collegamento**
collegamenti tra due rivestimenti
- ▶ Pavimento / Pavimento
 - ▶ Pavimento / Parete







Permettono di fare l'unione tra due rivestimenti di spessore e materiale differenti.



- 2 Profili di arresto**
I collegamenti zone spoglie/
pavimenti in vinile permettono di
proteggere il bordo ed evitare lo
scollamento del pavimento.








PROFILI IN PVC

	Profilo pavimento / parete	Profili di connessione pavimento/pavimento	Profili di arresto in PVC
Descrizione	 <p>PROFILO DI DIMINUZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Collegamento curva di rimontatura / rivestimento murale. ▶ Utilizzato nei laboratori, nei sistemi doccia degli ospedali e nelle cucine collettive. <p>0490</p>	 <p>P1509</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Permettono di fare il collegamento tra due pavimenti di diverso spessore. <p>0496</p>	 <p>P769</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Permettono di fare il collegamento tra zone spoglie e pavimenti in vinile. <p>0493</p>
Colori	 <p>Nero 6512</p>	 <p>Nero 6512 Grigio 4203</p>	 <p>Nero 6512 Grigio 4203</p>
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Facilita il collegamento tra due diversi rivestimenti. ▶ Igienico, evita le zone di stagnazione di batteri. ▶ Evita gli strappi del pavimento, migliora la durata nel tempo e garantisce la tenuta ermetica.  <p>25 2</p> <p>Confezionamento 2 rotoli 25ml</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Giunzione tra due pavimenti di 2,2 mm e 5 mm. ▶ Sistema di saldatura del pavimento in vinile che garantisce la tenuta ermetica. ▶ Può anche essere utilizzato come profilo di finitura.  <p>4 5 2.2</p> <p>Confezionamento strisce 30 x 3 ml.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistema di saldatura del pavimento. ▶ Adatto ai pavimenti di 2 mm. ▶ Garantisce la tenuta ermetica. ▶ Può anche essere utilizzato come profilato di finitura.  <p>16 2</p> <p>Confezionamento 2 rotoli 25 ml.</p>
Consigli	<ul style="list-style-type: none"> ● Da incollare con una colla acrilica 	<ul style="list-style-type: none"> ● A doppio incollaggio in policloroprene 	<ul style="list-style-type: none"> ● A doppio incollaggio <p><i>Il colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.</i></p>

ELEMENTI DI FINITURA

PROFILI IN ALLUMINIO

		Rampe di accesso			
Descrizione	 <p>RAMPE ALLUMINIO 2.8 MM ▶ Rampe di accesso resistenti ad un forte traffico e all'umidità.</p> <p>0504</p>	<p>RAMPE ALLUMINIO 5-6 MM</p>  <p>0505</p>	<p>ANGOLO ALLUMINIO 5-6 MM</p>  <p>1513</p>	<p>RAMPE ALLUMINIO A POSA LIBERA 5-6MM</p>  <p>0609</p>	<p>ANGOLO ALLUMINIO A POSA LIBERA 5-6MM</p>  <p>0629</p>
	<p>▶ Rampe di accesso resistenti ad un forte traffico e all'umidità.</p>	<p>▶ Rampe di accesso resistenti ad un forte traffico e all'umidità.</p>			
Colori	 0001	 0001			
Vantaggi	<p>Profili adatti a pavimenti con spessore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2-3 mm (Creation 70, Creation 55, Creation 30,...) 	<p>▶ Possibilità di installazione con profilo a posa libera senza danneggiare la sottostruttura (rampe e angoli a posa libera).</p> <p>▶ Riprogettazione della forma per un miglior comfort nell'utilizzo.</p> <p>▶ Connettori per una perfetta unione dei 2 profili.</p> <p>▶ Angoli pre-assemblati per una facile installazione ed una finitura perfetta.</p> <p>Profili adatti a pavimenti con spessore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 5-6 mm (Attraction®, GTI MAX, Creation 70 Clic, Creation 55 Clic, Creation 30 Clic,...) 			
	 <p>0504</p> <p>Confezionamento rampe 10 x 3 l</p>	 <p>0505</p>  <p>1513</p> <p>Confezionamento rampe 5 x 3 lm (0505) / 4 angoli (1513)</p>	 <p>0609</p>  <p>0629</p> <p>Confezionamento rampe 5 x 3 lm (0609) / 4 angoli (0629)</p>		
Consigli		<ul style="list-style-type: none"> ● Include il kit di fissaggio ● Tassellare la rampa al sottofondo esistente 		<ul style="list-style-type: none"> ● Installazione Looselay senza danneggiare il sottofondo (rampa looselay e angolo looselay) 	

SALDATURA


Saldatura a caldo

Descrizione



CORDOLI DI SALDATURA

- ▶ Può essere utilizzato per tutte le tipologie di PVC comprese le pavimentazioni sportive
- ▶ Assicura una completa tenuta all'acqua
- ▶ Gerflor fornisce un'ampia gamma di cordoli di saldatura



Il cordolo deve essere posizionato nello smusso tra i due pavimenti. Riscaldandolo, si fonde con il pavimento e garantisce una tenuta ermetica perfetta

ACCESSORI ABBINABILI CORDOLO DI SALDATURA E PAVIMENTO

<https://www.gerflor.it/prodotti/Pavimento/saldatura-a-caldo-cordoli-di-saldatura.html>



Vantaggi

- ▶ **CR40:** Saldatura pavimento / pavimento - Cod. articolo 0585
- ▶ **CR41:** Saldatura murale doccia - Cod. articolo H231
- ▶ **CR50:** Saldatura pavimenti sportivi - Cod. articolo H209

Cordoli specifici

- ▶ **CR50:** Saldatura, Tarasafe Plus, riparazione dei pavimenti su ordine speciale - H009
- ▶ **CA72:** Cordolo triangolare per saldatura pavimento / zoccolo cucine collettive - H007
- ▶ **CR60:** Saldatura pavimenti sportivi, disponibile su richiesta speciale - H011
- ▶ **BBR40:** cordolo prodotto con plastificante bio al 100% dedicato al pavimento Mipolan Symbioz

Confezionamento

CR40, BBR40, CR41, CR50, CA72: 100 ml. bobina
CR60: 60 ml. bobina

Per qualsiasi informazione sui cordoli di saldatura, si prega di contattarci.

Consigli

- Per una buona saldatura, fare attenzione a eseguire uno smusso ben fatto.
- Utilizzare un ugello adatto (Ugello Rapid Ultra).

I colori e immagini possono variare rispetto al prodotto reale.


Elementi
di finitura

ELEMENTI DI FINITURA

SISTEMA DI ZERBINI D'INGRESSO

In luoghi caratterizzati da traffico intenso e per un maggiore contenimento delle polveri, si consiglia di suddividere la hall d'ingresso in 3 aree.

Ciascuna delle aree richiede un livello di pulizia ben preciso.



ZONA 1 - Recupero di ghiaia, terra, fango e sedimenti grezzi. Il 35-40% delle impurità viene rimosso dopo 1,5 metri.

ZONA 2 - Recupero dei sedimenti più fini incastrati tra i profili e assorbimento dell'umidità tra gli inserti. Il 70% delle impurità e dell'umidità viene rimosso dopo 3-3,5 metri.

ZONA 3 - Gli zerbini di pulizia assorbono le impurità umide restanti. Il 90% delle impurità viene rimosso dopo 4,5-5 metri.

ZONA 1



INSERTO IN GOMMA RIGATA

Romat

Traffico Frequente (500 passaggi/giorno) 

Romat GT

Traffico Elevato (500 - 2,000 passaggi/giorno) 

Reversible

Traffico Intenso (>2,000 passaggi/giorno) 

ZONA 2



INSERTO IN TESSUTO

Romat

Traffico Frequente (500 passaggi/giorno) 

Romat GT

Traffico Elevato (500 - 2,000 passaggi/giorno) 

INSERTO IN GOMMA EFFETTO SPAZZOLA

Reversible

Traffico Intenso (>2,000 passaggi/giorno) 

ZONA 3



TAPPETINO ANTISPORCO

Ronet

Traffico Frequente (500 passaggi/giorno) 

Roclean

Traffico Elevato (500 - 2,000 passaggi/giorno) 

ZERBINI D'INGRESSO

- ▶ Elimina lo sporco, l'umidità e di altri residui dalle suole delle scarpe dei visitatori in modo efficace all'entrata degli edifici.
- ▶ Previene ulteriori depositi di sporco e usura dei pavimenti.

QUICKMAT TILES **Nuovo**



Questo zerbino d'ingresso modulare può essere inserito in una pavimentazione Gerflor LVT senza danneggiare il sottofondo. Aiuta a pulire la suola delle scarpe e protegge l'edificio dallo sporco esterno. Adatto per superfici caratterizzate da alto traffico pedonale (fino a 500 persone al giorno).

- ▶ Confezione: 1 mq per scatola

QUICKMAT TILE

Ref. 1725 - strisce da 23x75 cm

PROFILI QUICKMAT

Ref. 1726 (tubo da n. 4 profili da 2 ml)

ANGOLI QUICKMAT TILE

Ref. 1727 (scatola con 4 angoli)

ROMAT GT PER GTI MAX SOLTANTO PER TRAFFICO PEDONALE



Ref. 1719 - 1.5 x 1 m

Per mantenere pulite le aree dove sono stati installati pavimenti di spessore pari a 6 o 5 mm (GTI Max / Creation 70 Clic / Attraction® / Creation 70 X'Press / Creation 55 Clic), consigliamo un nuovo kit di 1500 x 1000 mm Romat GT. Può essere installato senza danneggiare il sottofondo (looselay).

Il kit include:

- ▶ 1 materassino
- ▶ 4 telai composti da 4 profili inferiori e 4 profili superiori
- ▶ 4 angoli esterni pre-assemblati
- ▶ 60 5-7 viti
- ▶ 1 guida d'installazione

KIT ESPLANADE 9000 **Nuovo**



Ref. 1700 - 1.5 x 1.5 m

Kit per l'inserimento del prodotto ESPLANADE 9000 in una pavimentazione Attraction, GTI. Creation 55 Clic, Creation 70 Clic. L'esclusiva progettazione di questo zerbino assicura la pulizia completa della suola delle scarpe e aumenta la durata delle pavimentazioni. Resiste ad intensivi traffici pedonali e meccanici.

- ▶ Confezione: Kit da 2.5 mq: 3 moduli zerbino, profili (4 parte alta e 4 parte bassa) e viti.

SOLUZIONI TECNICHE

Sistema doccia383-387

Accessori388-389

**Premium
Dry-Tex™ System**390-391

Materassini.....392-393

Soluzioni specifiche394-397

- Membrane isolanti 395
- Banda di rame ESD 395
- Manutenzione 395
- Clean Corner System 396

Colle e nastri adesivi398-399

Al fine di rispondere alle esigenze tecniche del cantiere, Gerflor offre una gamma completa di soluzioni tecniche che vanno dai complementi per il sistema doccia alle bande di rame per i pavimenti conduttivi, dagli attrezzi agli adesivi.




SOLUZIONI TECNICHE

SISTEMA DOCCIA

Gerflor propone un sistema completo con due pavimenti, un rivestimento murale e sette soluzioni tecniche.


- **Sicurezza:** Pavimento granulato con chips in rilievo antiscivolo (Elegance SD, Tarasafe, Ultra H20, Standard, Geo, Ultra Compact)
- **Sistema a tenuta ermetica:** Giunzione pavimento / parete
- **Sistema che garantisce l'igiene**
- **Combinazioni di colori:** Combinazioni di colori 26 soluzioni per rivestimenti murali e 56 per le pavimentazioni
- **Accessibilità**




1 Profilo di appoggio alla parete per angolo interno CA 12 - H204




2 Saldatura alla parete con cordolo CR41 - H231




3 Profili di connessione - 0490



4 Clean Corner System - Interno 058S



Clean Corner System - Esterno 058R



5 Curve di rimontatura completa - 4011



6 Possibilità di avere un sottofondo acustico: Tarafoam - 997C 6792



7 Scarico Inox - H090



Sifoni PVC SITAR/ SITAR V - H112 / H113



8 Soglia per doccia - 0469




La soglia è disponibile in 3 colori - grigio, beige e blu
Per rispondere ai requisiti specifici richiesti nei reparti di Alzheimer

- grigio
- beige chiaro
- blu

SOLUZIONI TECNICHE


SISTEMA DOCCIA

Scarichi in PVC

Descrizione	 <p>SCARICO CON GRIGLIA INOX</p> <p>H090</p>	 <p>SIFONE SITAR</p> <p>I sifoni sono in PVC bianco.</p> <p>H112</p>	 <p>SIFONE SITAR V</p> <p>H113</p>
Colori	 001	 001	 001
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altezza modificabile (sino a 85 mm di estensione) ▶ Per uscita verticale o orizzontale quando è previsto un gomito (non fornito) ▶ Portata: 0,6 litri /secondo  <p>Confezionamento unità</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Un anello regolabile in funzione dello spessore delle griglie ▶ La regolazione in altezza e il posizionamento alla quota finale ▶ 2 evacuazioni (orizzontale e verticale) che permettono di adattarsi a tutte le condizioni di evacuazione esistenti sul cantiere ▶ Un bordo di ritenzione acqua di 50 mm  <p>Confezionamento unità</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sifone monoblocco ad uscita verticale ▶ Un bordo di ritenzione acqua di 50 mm  <p>Confezionamento unità</p>
Consigli	<ul style="list-style-type: none"> ● Il pavimento intorno al foro va bloccato con una guarnizione a tenuta stagna 		

SISTEMA DOCCIA

Profilo di rimontatura per angoli interni




H204

Profilo d'angolo grigio antracite da installare negli angoli interni dei muri prima di posare il **rivestimento murale**.



0719

- ▶ Assicura un incollaggio totale nell'angolo
- ▶ Sviluppo: 12 mm



- 1 Incollaggio del rivestimento con curva di rimontatura di 13 cm.
- 2 Taglio del rivestimento a 45° e saldatura del cordolo CR 40.
- 3 Angolo MURO: installazione tramite un doppio incollaggio del cordolo CA12 su tutta l'altezza a partire dalla risalita a zoccolino.

Confezionamento
unità

Tarafoam



997C 6792

VERSIONE
COMFORT
DEL SISTEMA
DOCCIA

- ▶ Assicura un **isolamento acustico** per il sistema doccia e un **comfort ottimale al calpestio**.
- ▶ Spessore: 2 mm





Confezionamento
Rotoli di 2 m x 20 ml.

- Livellare la superficie del piano doccia
- Usare colla resistente all'umidità
- Installare il prodotto

I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.


SOLUZIONI TECNICHE

SISTEMA DOCCIA

	Clean corner system - Interno	Clean corner system - Esterno	Profilo pavimento parete
Descrizione	 <p>058S</p>	 <p>058R</p>	 <p>0490</p> <p>PROFILO DI DIMINUZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Collegamento tra curva di rimontatura e rivestimento murale in vinile ▶ Utilizzato in laboratori, sistema - docce degli ospedali, cucine commerciali
Colori	 0001	 0001	 Nero 6512
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sviluppato appositamente per tutti i tipi di angoli ▶ Pulizia facile e veloce  <p>110 x 108 mm</p> <p>Confezione 60 angoli a scatola</p>	 <p>196 x 176 mm</p> <p>Confezione 20 angoli a scatola</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evita la visibilità dello spessore del pavimento ▶ Facilita il passaggio della saldatura murale ▶ Evita gli strappi del rivestimento e ne migliora la durata nel tempo ▶ Garantisce la tenuta ermetica ▶ Igienico. Evita la stagnazione di sporco o batteri  <p>Confezione Rotoli 2 x 25 ml</p>
Consigli	<ul style="list-style-type: none"> ● Istruzioni di posa disponibili sul sito www.gerflor.com 		<ul style="list-style-type: none"> ● Fissare con colla acrilica

SISTEMA DOCCIA

Profili di appoggio



PROFILI DI APPOGGIO


- Profili che permettono di effettuare la curva di rimontatura dei pavimenti sul muro

4011



Nero
6512


- ▶ Grazie alla sua forma arrotondata, permette di creare angoli curvi che facilitano la pulizia a livello del collegamento pavimento / muro
- ▶ Migliora l'estetica
- ▶ Impedisce la stagnazione di sporco o batteri nella zona.



Confezionamento
strisce 30 x 2 ml.

- Si taglia unicamente con angolo di 45°
- A doppio incollaggio in policloroprene
- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter

Profilo per la soglia della doccia



SOGLIA DOCCIA IN PVC

- Fa da giunzione tra un pavimento e un pavimento del sistema doccia

0469





Grigio
4205

Beige clair
9301



Bleu
5023

- ▶ Permette di saldare il pavimento di 2 mm o 3,5 mm grazie al sistema a **linguetta amovibile**
- ▶ Sistema di **saldatura** con il pavimento che garantisce una perfetta **tenuta ermetica**



Confezionamento
strisce 10 x 3 ml.

- Linguetta amovibile se il rivestimento è più spesso
- A doppio incollaggio in policloroprene
- Applicare del mastice intorno ai piedi delle intelaiature

I colori e immagini possono variare rispetto al prodotto reale.

SOLUZIONI TECNICHE

SPECIFICITÀ - SEGNALARE GLI ACCESSI



SPECIFICITÀ - SEGNALARE GLI ACCESSI



Superfici segnaletiche

Striscia di avvertimento tattile saldabile



Formati: 400 x 1350 mm - codice: L009 /
400 x 2000 mm - codice: L008

Piastrella tattile autoadesiva ideale per progetti di ristrutturazione



Formati: 420 x 825 mm - codice: 058D /
420 x 1350 mm - codice: 058F

Bollino tattile autoadesivo per un look più estetico




Formato: 5 h x 25 Ø mm - codice: 058K




Striscia di orientamento autoadesiva

Striscia di orientamento lineare



Formato: 600 x 150 mm - codice: 058I

Striscia di orientamento ad effetto vibrante



Formato: 600 x 150 mm - codice: 058J

Altri colori disponibili (disponibili ordinando due confezioni per le piastre e 1 kit di bollini):



Segnaletica

Taglio a misura



Per ulteriori informazioni, consultare la brochure "A global solution for accessibility"

SOLUZIONI TECNICHE

PREMIUM DRY-TEX™ SYSTEM

LA SOLUZIONE PER I SOTTOFONDI UMIDI




REPARTI DI EMERGENZA

- Hall e reception
- Sala d'attesa
- Corridoi

SOTTOFONDI CON ALTA UMIDITÀ

Resistenza testata fino a 98% RH di umidità



4 REFERENZE DISPONIBILI IN STOCK



4343 Tokelau



8053 Anambas




4004 Pago



4003 Tao

* Per i tuoi progetti contatta il nostro ufficio tecnico



PREMIUM DRY-TEX™ è la miglior soluzione alternativa all'installazione di una barriera all'umidità e garantisce:

Risparmio economico: fino a 25% meno caro!

- Riduzione della manodopera e dei costi del materiale

Risparmio di tempo: pochi minuti e non svariate settimane!

- Riduzione dei tempi per l'asciugatura del massetto
- Riduzione nella preparazione del substrato
- Installazione facile

Performance

- Eccellente resistenza all'umidità
- Resistenza al traffico intenso

Sicurezza e Comfort

- Spostamento facile dei letti e barelle
- Resistenza alla scivolosità
- Isolamento acustico (rispetto alle piastrelle in ceramica)

SOLUZIONI TECNICHE

MATERASSINI PER GAMME LVT

	Creation 55/70 CLIC	Creation 30/55 CLIC
Descrizione	<p>GERFLOR ACOUSTIC 15 dB</p>  <p>1798 ▶ Materassino per isolamento acustico in rotoli</p> <p>✚ ALU TAPE 5050</p> 	<p>GERFLOR SILENCE PLUS 19 dB</p>  <p>5949 ▶ Materassino per isolamento acustico plissettato</p> <p>✚ ALU TAPE 5050</p> 
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">▶ Riduce i rumori d'impatto fino a 15 dB▶ Adatto a tutti i tipi di traffico pedonale▶ Spessore: 0.93 mm	<ul style="list-style-type: none">▶ Riduce i rumori d'impatto fino a 19 dB▶ Adatto a traffico pedonale medio▶ Spessore: 1.5 mm
Consigli	<p>Confezione 1798 - 1 x 15 ml = 15 mq 5050 - 7.5 cm x 25 ml Consumo: 1 rotolo di Alu Tape per 2 rotoli di materassino</p> <ul style="list-style-type: none">● Il materassino è arrotolato al rovescio● Utilizzare il nastro Alu Tape per giuntare i 2 rotoli● Far riferimento al protocollo di messa in opera per verificare il prodotto adeguato	<p>Confezione 5949 - 1.18 x 8.5 ml = 10 mq 5050 - 7.5 cm x 25 ml: 1 rotolo di Alu Tape per 3 confezioni di materassino</p> <ul style="list-style-type: none">● Il materassino va posato con la parte stampata in alto● Utilizzare il nastro Alu Tape per giuntare i 2 fogli● Far riferimento al protocollo di messa in opera per verificare il prodotto adeguato

Creation 30/55

GERFLOR SMART FIX 16 dB



1698

- ▶ Materassino con superficie auto-adesiva superiore
- ▶ Materassino per l'isolamento acustico in rotoli

- ▶ Per installazioni Looselay di LVT da incollo
- ▶ Riduce i rumori da impatto fino a **16 dB**
- ▶ Adatto a **tutti i tipi** di traffico pedonale
- ▶ Spessore: **2 mm**

Confezione

1 x 7.5 ml= 7.5 mq

- Parte tessile sul sottofondo
- Parte adesiva sotto gli LVT
- Far riferimento al protocollo di messa in opera per verificare il prodotto adeguato



SOLUZIONI TECNICHE

SPECIFICITÀ


Gerflor propone un insieme di prodotti che rispondono a problematiche specifiche come l'accessibilità, l'isolamento, la pulizia dei pavimenti e la conduttività elettrica degli stessi.



Sottostrati




Banda di rame



Sistema angolare Gerflor

SOLUZIONI SPECIFICHE

	Isolsport	Tarafoam	Protezione	Banda di rame
Descrizione	<p>MEMBRANA ANTI UMIDITÀ</p>  <p>0829 0002</p> <p>Speciale Sport</p> <p>Per la posa su solette con umidità residua e terrapieni.</p>	<p>VERSIONE COMFORT DEL SISTEMA DOCCIA</p>  <p>997C 6792</p>	<p>PROTEZIONE DEL PAVIMENTO</p>  <p>058X 0001</p> <p>Protegge i pavimenti posati sino alla consegna del sito.</p>	<p>BANDA DI RAME EDS</p>  <p>0586 0001</p> <p>Bandella di rame che permette la messa a terra</p>
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sottostrato di interposizione in vinile con velo in fibra di vetro e fondo con rilievi per consentire il defluire dell'umidità. ▶ La sua concezione ne permette una posa libera quando è associato ad un pavimento sportivo Taraflex e a tutte le pavimentazioni eterogenee su supporti umidi. Il rilievo permette all'umidità di circolare. ▶ Spessore: 1,7 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assicura un isolamento acustico per il sistema doccia e un comfort ottimale al calpestio. ▶ Spessore: 2 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Protezione efficace da graffi, macchie, scivolamenti e altre sollecitazioni esterne. ▶ Buona presa sul pavimento per un uso sicuro. ▶ Riutilizzabile 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per i rivestimenti elettroconduttori e dissipatori come l'Elegance EL5, il Technic EL5 e Accord EL7. ▶ Larghezza di 10 mm, spessore di 0,08 mm.
Confezionamento	Rotolo da 1 x 45 ml	Rotoli di 2 m x 20 ml.	Rotolo da 1 x 50 ml - 50 m ²	Rotoli da 1 x 200 ml
Consigli	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Mantenere a contatto con il pavimento la superficie liscia e verso l'esterno (verso il basso) quella in rilievo</i> ● <i>Per la posa si consiglia di seguire scrupolosamente le istruzioni di posa Gerflor.</i> ● <i>Incollaggio dei pavimenti in vinile con colla Gertec</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Livellare la superficie del piano doccia</i> ● <i>Usare colla resistente all'umidità</i> ● <i>Installare il prodotto</i> 		<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Evitare la discontinuità negli angoli piegandolo su se stesso</i>

I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.

SOLUZIONI TECNICHE

SPECIFICITÀ - CLEAN CORNER SYSTEM

INNOVATIVO SISTEMA PER GLI ANGOLI




Il controllo della contaminazione negli ambienti sanitari e nelle sale sterili rappresenta un annoso problema. In particolare, negli angoli si concentra la maggior parte delle inosservanze alle norme igieniche:

- Lacerazioni e cedimenti sotto il peso del traffico in seguito a saldature mal realizzate;
- difficoltà di pulizia e decontaminazione a causa della forma concava;
- perdita di impermeabilità a causa dell'usura.

Partendo dall'esperienza diretta dei professionisti, Gerflor ha sviluppato **Clean Corner System**, una soluzione brevettata e innovativa per gli angoli, frutto di numerosi anni di ricerca e sviluppo (compatibile unicamente con i pavimenti Gerflor).

Grazie ai suoi specifici profili preformati ultra resistenti e versatili **Clean Corner System** può essere usato in tutte le installazioni con il massimo risultato.



BREVETTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE



058R Profili per angoli esterni ⁽¹⁾



058S Profili per angoli interni ⁽²⁾



058T kit modelli di installazione

⁽¹⁾ L'angolo esterno è sottoposto a brevetto (pending): W02016/005695 A1, FR3023313

⁽²⁾ L'angolo interno è sottoposto a brevetto (pending): FR3013065

UNA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'IGIENE

Adatta a tutti i pavimenti in PVC di Gerflor, la tecnologia **Clean Corner System** permette di soddisfare le esigenze dei professionisti del settore sanitario e rispondere pienamente alle raccomandazioni di igiene e decontaminazione per le sale sterili.

Angoli interni & esterni
Kit modello di installazione



Pavimenti Gerflor
(Mipolam, Taralay, Tarasafe,...)



Rivestimenti Murali
(Mural Ultra, SPM Decochoc & Decoclean)

INSTALLAZIONI PIÙ PULITE E DUREVOLI
INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO

SPECIFICITÀ - CLEAN CORNER SYSTEM

PER RISULTATI IMPECCABILI



TENUTA STAGNA

Rimontatura semplificata
Meno saldature
Adatto alle zone classificate E2 ed E3



RESISTENTE E DURATURO

Nessun rischio di lacerazione
Nessun rischio di scollamento



PULIZIA

Facilità e rapidità di pulizia e decontaminazione
Passaggi più facili con lavapavimenti
Nessuna zona di ristagno sporco



POLIVALENZA

Adatto a tutti i pavimenti Gerflor (rotoli)
Adatto a tutte le altezze di rimontatura (da 7 a 15 cm)
Adatto a tutte le forme di appoggio
(da 20 x 20 mm a 38 x 38 mm)
Adatto a tutti gli angoli (da 85° a 95°)



ESTETICA

Design pulito e uniforme ovunque



SOLUZIONI TECNICHE

COLLA / PRIMER

Gerflor sviluppa anche degli adesivi specifici per facilitare l'applicazione dei suoi prodotti.

Descrizione	GERPUR M	GERTEC	GERFIX SUPER E 120
Vantaggi	<p>086C 0083</p> <p>Speciale Sport</p> <p>Unicamente per il Sistema Dry-Text™ (incollaggio dei pavimenti sportivi Taraflex® con rovescio tessuto non tessuto)</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Incollaggio su supporto in calcestruzzo umido, (umidità residua), vecchio o nuovo▶ Colla PU ad un componente, reattiva all'umidità, che permette di incollare in ambiente umido il sistema DTx (senza limite di umidità, salvo acqua trasudante in superficie)▶ Consumo: da 400 a 450 g/m² <p>Confezionamento Latta da 15 kg</p>	<p>0991 0991</p> <p>Applicazione su vecchi pavimenti in vinile per il rinnovo o su sottostrati Batisol / Isolsport</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Colla acrilica▶ Adatto all'Isolsport, al Batisol e ai pavimenti sportivi▶ Consumo: da 150 a 200 g/m² <p>Confezionamento Latta da 20 kg</p>	<p>0973 0973</p> <p>Applicazione su supporto a base legante idraulico o rifinitura</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Colla acrilica▶ Consumo: da 300 a 350 g/m² <p>Confezionamento Latta da 20 kg</p>
Consigli	<ul style="list-style-type: none">● Da applicare con la spatola ergonomica rigida per colla e con la lama B1	<ul style="list-style-type: none">● Da applicare con la spatola rigida in alluminio e con la lama A4, a norma TKB	<ul style="list-style-type: none">● Da applicare con la spatola rigida in alluminio e con la lama A2, a norma TKB

NASTRI BIADESIVI

Nastri biadesivi non migranti

FIX & FREE 100



058U 0001

Larghezza: 100 mm

FIX & FREE 740



058W 0001

Larghezza: 740 mm

- ▶ Nastro biadesivo per la posa e la rimozione semplice dei pavimenti vinilici. Particolarmente utile nelle "aree temporanee" (ad esempio corner all'interno di negozi) o per rinnovare sottostrutture contenenti amianto. Fix & Free 100 è adatto ai rivestimenti con sottofondo in tessuto. Fix & Free 740 è adatto a prodotti come Creation Clic e GTI.
- ▶ Risparmio di tempo e pulizia rispetto ai sistemi saldati.
- ▶ Nessun tempo di gommatura; nessun odore.

Confezionamento
1 rotoli da 50 ml

Confezionamento
1 rotoli da 25 ml

ELEMENTI DI FINITURA SPORTIVI

Marchatura	401
Prodotti specifici	402-403
Nastri adesivi	404
Attrezzi	405

Gerflor propone delle soluzioni di finitura adatte ai pavimenti sportivi, tipo soglie, battiscopa, salvafori o ventose, ma anche soluzioni per le marcature al suolo, permanenti o temporanee.



ELEMENTI DI FINITURA SPORTIVI

MARCATURE



Marcatura di linee permanente (vernici)

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	CONTENUTO
KIT TLD AQUA BASKET	085V0001	4 latte di pittura colore rosso, 4 latte di induritori, 9 rotoli adesivi e 1 rullo
KIT TLD AQUA BADMINTON	085W0001	3 latte di pittura colore nero, 3 latte di induritori, 7 rotoli adesivi e 1 rullo
KIT TLD AQUA TENNIS	085X0001	3 latte di pittura colore bianco, 3 latte di induritori, 7 rotoli adesivi e 1 rullo
KIT TLD AQUA HANDBALL	085Y0001	4 latte di pittura colore giallo, 4 latte di induritori, 9 rotoli adesivi e 1 rullo
KIT TLD AQUA VOLLEY	085Z0001	2 latte di pittura colore blu, 2 latte di induritori, 3 rotoli adesivi e 1 rullo

Marcatura di linee temporanee (nastri)




DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	USO
NASTRI NERI 3M (**)	H1970002	Per le linee di gioco
NASTRI BIANCHI 3M (**)	H1970004 (*)	Per le linee di gioco bianche - Tennis
NASTRI ROSSI 3M (**)	H1970005	Per le linee di gioco rosse - Basket
NASTRI BLU 3M (**)	H1970006	Per le linee di gioco blu - Pallavolo

Game Line Equipment (Permanent & Temporary)

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	USO
ATTREZZO PER LA MARCATURA DELLE LINEE DI GIOCO	087W0001	Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici commerciali
ATTREZZO PER LA MARCATURA DELLE LINEE DI GIOCO E PER TAGLIO CIRCOLARE	087X0001	

(*) Il colore bianco può essere utilizzato per qualsiasi campo monosport.

(**) Per l'installazione sulla gamma Taraflex ad eccezione dell'embossing - tennis.



Attrezzo per la marcatura delle linee di gioco



Attrezzo per taglio circolare

ELEMENTI DI FINITURA SPORTIVI

SPECIFICITÀ - ACCESSORI: MEMBRANE ISOLANTI E DETERGENTI

	Bateco	Manutenzione pavimenti sportivi
Descrizione	 <p>SUPERFICI DI PROTEZIONE</p> <p>Adatto per le palestre polivalenti.</p> <p>H3756801 (lunghezza customizzabile) HM126801 (lunghezza standard 20 ml) HM066801 (lunghezza standard 30 ml)</p> <p>Adatta per palestre e impianti sportivi multiuso</p>	 <p>TRACIFLEX</p> <p>085P 0001</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Detergenti multi funzione per la pulizia di pavimenti sportivi in vinile (tracce di scarpe e segni di contatto).▶ Ugualmente adatti per le pulizie più difficili dei pavimenti in vinile.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">▶ Superficie di protezione in vinile nero, calandrata e granulata.▶ Taraflex® Bateco è stato appositamente studiato per proteggere il pavimento sportivo in caso di utilizzo non sportivo della sala. Previene l'impronta lasciata dai piedini delle sedie, dai tacchi e dalle soles di calzature non sportive sul pavimento sportivo.▶ Spessore: 1,5 mm <p>Confezionamento Rotolo da 1 x 30 ml</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Elimina la resina dei campi di pallamano.▶ Raccomandato per le palestre.  <p>Confezionamento Latta da 1 lt</p>
Consigli	<ul style="list-style-type: none">● Posa a bordi combacianti● Le superfici di protezione possono essere mantenute tra loro con un adesivo	<ul style="list-style-type: none">● Il Traciflex può essere usato puro sulle macchie più tenaci

SPECIFICITÀ - ACCESSORI: DETERGENTI

Manutenzione pavimenti sportivi



TANEX TROPHY

085E 0001

- ▶ Detergenti multi funzione per la pulizia di pavimenti sportivi in vinile (tracce di scarpe e segni di contatto).
- ▶ Ugualmente adatti per le pulizie più difficili dei pavimenti in vinile.

- ▶ Per l'insieme dei pavimenti sportivi.



Confezionamento
Latte da 5 lt

Manutenzione di pavimenti trattati con ProtecSol®



SPRAY
TARACLEAN

085A 0010

- ▶ Detergente in bomboletta per togliere le macchie occasionali e le macchie tenaci.

- ▶ Adatto per tutti i tipi di pavimento trattati con ProtecSol®.
- ▶ Di utilizzo semplice e rapido.

Confezionamento
1 scatola di 12 pezzi


I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.

SPORT - ELEMENTI DI FINITURA

NASTRI BIADESIVI

Biadesivi per pavimenti sportivi

Descrizione



D200 / D300

H208 0007 / 085R 0001

D 200: Biadesivo speciale per parquet

D 300: Biadesivo speciale per calcestruzzo

Larghezza: 100 mm

- ▶ Adatti per la posa temporanea su supporti parquet o calcestruzzo.
- ▶ Richiede un test in situ per convalida.

Confezione
10 cm x 50 ml - rotolo

Strumenti necessari:
● Srotolatore per nastro biadesivo H372001



Consigli



AT7

H206 0001

Adesivo mono faccia

Larghezza: 100 mm

- ▶ Colore nero.
- ▶ Colla che non lascia tracce di migrazione.

Confezione
10 cm x 33 ml - rotolo

Strumenti necessari:
● Srotolatore per nastro singolo H3670003





ATTREZZATURA - SPORT

Strumenti per stoccaggio

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	USO
NAIROD PALLET (nuovo)	087Q0057	Per il trasporto e lo stoccaggio di campi temporanei (160x120x180)
NAIROD PALLET (seconda mano)	087Q0057	

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	USO
SERVING TROLLEY Portable floors	087A0035	Per rotolare e srotolare il prodotto Bateco e i campi temporanei.
SERVING TROLLEY Bateco	088F0001	
UNWINDING TROLLEY Bateco	088D0001	

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	USO
RACK DI STOCCAGGIO PER 4 ROTOLI DPP4	087E0039	Per lo stoccaggio del prodotto BATECO
RACK DI STOCCAGGIO PER 4 ROTOLI DPP4	088N0001	Per campi mobili
RACK DI STOCCAGGIO PER 6 ROTOLI DPP6	088O0001	Per lo stoccaggio del prodotto BATECO
RACK DI STOCCAGGIO PER 6 ROTOLI DPP6	088K0001	Per campi mobili
RACK DI STOCCAGGIO PER 8 ROTOLI DPP8	087B0037	Per lo stoccaggio del prodotto BATECO
RACK DI STOCCAGGIO PER 8 ROTOLI DPP8	088S0001	Per campi mobili
RACK DI STOCCAGGIO PER 10 ROTOLI DPP10	088J0001	Per lo stoccaggio del prodotto BATECO
RACK DI STOCCAGGIO FISSO	088E0001	





.....

GUIDA ALLA
SCELTA
INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE

.....

.....PAGINE.....

406/417

.....



Guida alla scelta408-413

Installazione e manutenzione414-417

GUIDA ALLA SCELTA

SANITÀ - OSPEDALI - CLINICHE - CASE DI RIPOSO



	PAVIMENTI OMOGENEI		PREMIUM		PAVIMENTI ETEROGENEI						PIASTRE AUTOPOSANTI			
														
	Pavimenti Omogenei (Evercare™)	Pavimenti Omogenei (PUR)	Premium Comfort	Premium Compact	Taralay Libertex	Taralay Impression Comfort	Taralay Initial Comfort	Taralay Impression Compact	Taralay Initial Compact	Timberline	Tarastep	Attraction®	GTI Max	GTI EL5
SANITÀ - OSPEDALI - CLINICHE														
Reception	•			•										
Corridoi	•		•	•										
Sale d'attesa	•		•	•	•		•	•						
Camere di degenza	•		•		•		•	•						
Bagni/Toilette														
Infermeria	•		•	•	•		•	•						
Centri di riabilitazione			•		•									
Chirurgia	•		•	•	•		•	•						
Blocco operatorio	•		•	•										
Unità di cura intensiva	•		•	•										
Radioterapia, laboratorio	•			•										
Lavanderia, ripostigli											•	•	•	
Scale										•				
CASE DI RIPOSO														
Reception	•			•	•			•	•					
Corridoi	•		•	•	•			•	•					
Camere di degenza	•		•	•	•	•		•	•					
Bagni/Toilette														
Soggiorno			•		•	•		•	•					
Lavanderia, ripostigli											•	•	•	
UFFICIO - AMMINISTRAZIONE														
Reception	•			•	•			•						
Uffici			•		•	•		•	•					
Bagni/Toilette														
Sale riunioni			•		•	•		•	•					
Sale computer														•
Scale										•				

• Raccomandazione GERFLOR

□ Altra soluzione possibile

GUIDA ALLA SCELTA

EDUCAZIONE - INDUSTRIA - HOTEL - RISTORAZIONE



PAVIMENTI OMOGENEI		PREMIUM		PAVIMENTI ETEROGENEI						PIASTRE AUTOPOSANTI			
Compact	Compact	Comfort	Compact	Textile backing	Comfort	Compact	Compact	Comfort	Compact	Compact			
Pavimenti Omogenei (Evercare™)	Pavimenti Omogenei (PUR)	Premium Comfort	Premium Compact	Taralay Libertex	Taralay Impression Comfort	Taralay Initial Comfort	Taralay Impression Compact	Taralay Initial Compact	Timberline	Tarastep	Attraction®	GTI Max	GTI EL5

EDUCAZIONE													
Reception	•			•	•				•	•			
Corridoi	•		•	•	•				•	•			
Aule	•		•		•	•			•	•			
Camere condivise					•	•	•		•	•			
Spogliatoi													
Toilette													
Sale d'incontro, biblioteca			•		•	•			•	•			
Aule multimediali			•			•	•						•
Laboratorio	•			•				•	•				•
Residence per studenti					•	•	•			•			
Refettori per studenti	•		•			•							
Sale multifunzione, entrate	•		•			•							
Scale										•			
INDUSTRIA													
Sale Bianche/Laboratori	•			•									•
Spogliatoi	•			•									
Sale computer													•
Produzione	•			•								•	
Aree di immagazzinaggio e di imballaggio												•	
Scale										•			
HOTEL - RISTORAZIONE													
Reception					•			•	•				
Camere da letto					•		•						
Bagni/Toilette													
Ristorante, bar					•			•	•				
Sale conferenze	•			•	•			•	•				
Cinema, spettacolo, teatro			•			•							
Scale/corridoi										•			

• Raccomandazione GERFLOR

□ Altra soluzione possibile

EDUCAZIONE - INDUSTRIA - HOTEL - RISTORAZIONE

LVT - LUXURY VINYL TILES						PAVIMENTI SPECIALI			PAVIMENTI ANTISCIVOLO					LINOLEUM DLW		
Comfort	Compact	Compact	Compact			Compact	Compact		Comfort	Compact	Compact		Compact	Acoustic	LCH	
Saga ²	Saga ² Connect	Creation 70	Creation 55	Creation 30	TopSilence Design	EL5/EL7 solutions (Static control flooring)	Sistema Doccia	Rivestimenti Murali	Tarasafe Ultra Comfort	Tarasafe Ultra H2O	Tarasafe Ultra / Geo / Design (SparClean®)	Tarasafe Standard	Tarasafe Plus / Super	Linoleum Compact	Linoleum Acoustic	Linoleum Soluzioni Tecniche
	•										•					
	•							•								
•	•															
							•		•	•	•	•				
•							•	•	•	•	•	•				
						•										
						•	•	•			•					
							•									
								•								
						•		•								
						•					•	•	•			
											•	•	•			
•	•	•														
		•	•													
•		•					•	•	•	•	•	•				
		•														
		•														

GUIDA ALLA SCELTA

RETAIL - SOCIAL HOUSING - CUCINE



	PAVIMENTI OMOGENEI		PREMIUM		PAVIMENTI ETEROGENEI						PIASTRE AUTOPOSANTI		
	Compact	Compact	Comfort	Compact	Textile backing	Comfort	Compact	Comfort	Comfort	Compact	Compact	Compact	Compact
	Pavimenti Omogenei (Evercare™)	Pavimenti Omogenei (PUR)	Premium Comfort	Premium Compact	Taralay Libertex	Taralay Impression Comfort	Taralay Initial Comfort	Taralay Impression Compact	Taralay Initial Compact	Tarastep	Attraction®	GTI Max	GTI EL5
RETAIL													
Negozi	•			•							•		
Grandi magazzini				•							•		
Supermercati				•							•	•	
Caffetterie			•	•		•							
Magazzini												•	
Scale										•			
SOCIAL HOUSING													
Ambienti "asciutti"					•		•						
Ambienti "umidi"							•						
Portinerie, corridoi, pianerottoli					•		•				•		
Altri Locali													
CUCINA													
Cucine condivise													
Aree di preparazione del cibo/Mense													

- Raccomandazione GERFLOR
- Altra soluzione possibile

RETAIL - SOCIAL HOUSING - CUCINE

LVT- LUXURY VINYL TILES						PAVIMENTI SPECIALI			PAVIMENTI ANTISCIVOLO					LINOLEUM DLW			
Comfort	Compact	Compact	Compact			Compact	Compact		Comfort	Compact		Compact	Compact		Compact	Acoustic	LCH
Saga ²	Saga ² Connect	Creation 70	Creation 55	Creation 30	TopSilence Design	EL5/EL7 solutions (Static control flooring)	Sistema Doccia	Rivestimenti Murali	Tarasafe Ultra Comfort	Tarasafe Ultra H2O	Tarasafe Ultra / Geo / Design (SparClean®)	Tarasafe Standard	Tarasafe Plus / Super	Linoleum Compact	Linoleum Acoustic	Linoleum Soluzioni Tecniche	
	•	•	•														
		•	•														
•	•	•	•														
				•	•												
				•			•		•	•	•	•					
	•								•		•						
				•	•		•										
								•					•				
								•					•				

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

► POSA

Si prega di far riferimento alle guide di installazione su www.gerflor.it.

► MANUTENZIONE

Trattamento di superficie:



Nuova protezione superficiale senza solventi, sviluppata esclusivamente per il linoleum. Molto resistente grazie al trattamento di fotoreticolazione con Laser e doppio trattamento con raggi UV



Vivere sano

QUALITA' DELL'ARIA
bassissime emissioni di VOC, TVOC
dopo 28 giorni



Disegno naturale EFFETTO OPACO



Durabilità

RESISTENZA ALLE
MICRO ABRASIONI
Nessuna ceratura.
Altissima resistenza
ai graffi

FACILE DA
RIPARARE
Spray buffing locale
con monospazzola
con disco rosso



Facile da pulire



Standard Linoleum



NEOCARE™

BARRIERA ALLO SPORCO E ALLE MACCHIE

Facilità di pulizia con un mop o qualsiasi equipaggiamento moderno



Igiene

Eccellente resistenza contro i detergenti chimici per la disinfezione.
Attività virucida e batterio-statica.
Contribuisce a ridurre la carica batterica (batteri, virus) e minimizza il rischio di contaminazioni.

Ceratura

Neocare™ è un esclusivo trattamento superficiale che protegge contro sporco, macchi e graffi e consente di non utilizzare le cerature per tutta la durata di vita del prodotto.
La ceratura rimane un'opzione, comunque fattibile.

Maggiori dettagli: vedere pagine 276 - 277



**Una tecnologia esclusiva brevettata da Gerflor.
Il miglior trattamento superficiale che conferisce massima resistenza alle sostanze chimiche**

Massima durata: L'esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato UV brevettato offre maggiore durata, garantisce un'elevata regolarità dello spessore superficiale e crea una barriera impenetrabile a macchie e sostanze chimiche impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterico per le mani.

Durata utile elevata.

Effetto idrorepellente:

Il trattamento superficiale crea una barriera 100% non porosa che impedisce a qualsiasi liquido o sostanza chimica di penetrare nel materiale.

Le macchie si rimuovono senza fatica.



ALTRE PAVIMENTAZIONI VINILICHE TRATTATE




Tutti i vantaggi di Protecsol®, e molto altro!

La tecnologia PROTECSOL® 2 riunisce tutti i vantaggi di Protecsol®, tecnologia testata e brevettata oltre 20 anni fa: di facile manutenzione, non richiede cera né sostanze lucidanti, consente di risparmiare acqua e detersivi e offre due ulteriori vantaggi:

1 Eccellente resistenza alle macchie

<p>Massima durata: L'esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato UV brevettato offre maggiore durata, garantisce un'elevata regolarità dello spessore superficiale e crea una barriera impenetrabile a macchie e sostanze chimiche.</p> <p>Durata utile elevata.</p>	<p>PROTECSOL® 2 DA GERFLOR GERFLOR: SPESSORE REGOLARE</p>	<p>ALTRE PAVIMENTAZIONI VINILICHE TRATTATE CONCORRENZA: TRATTAMENTO ASSENTE E SPESSORE IRREGOLARE</p>
<p>Effetto idrorepellente: Il trattamento superficiale crea una barriera 100% non porosa che impedisce a qualsiasi liquido o sostanza chimica di penetrare nel materiale.</p> <p>Le macchie si rimuovono senza fatica.</p>		

2 Effetto opaco per un design più accattivante



Protecsol®


Il primo trattamento di superficie che elimina definitivamente la necessità di un'emulsione acrilica per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Questo esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato UV protegge il pavimento ed elimina definitivamente la costosa necessità della stesura di una emulsione acrilica per tutto il ciclo di vita del pavimento stesso.


Sviluppato in esclusiva dal gruppo Gerflor a partire dal 1987, Protecsol® è un trattamento di superficie applicato industrialmente che riduce al minimo i tempi ed i costi di manutenzione standard richiesti dai pavimenti resilienti, le cui prestazioni sono state dimostrate da organismi indipendenti.

Gerflor è un produttore innovativo che attraverso importanti investimenti nel settore della Ricerca e Sviluppo riesce ad anticipare e a soddisfare i bisogni dei suoi clienti, sia in termini di qualità del prodotto che in termini di basso impatto ambientale del prodotto stesso.

I nostri impianti di produzione vengono costantemente aggiornati e migliorati come dimostra l'importante investimento, concluso nel 2006, fatto sul trattamento Protecsol®.



Impatto ridotto sull'ambiente



PUR+ Matt

Trattamento poliuretano migliorato.

Il trattamento PUR+Matt garantisce eccellenti caratteristiche di pulizia ed una resistenza ai graffi migliorata. Inoltre, la sua finitura opaca migliora il design. La metallizzazione non sarà necessaria almeno fino a quando le caratteristiche igieniche ed estetiche siano considerate appropriate dallo staff di manutenzione.



Trattamento poliuretano migliorato.

Il trattamento PUR+ viene applicato ai pavimenti omogenei di alta gamma e ad una selezione di pavimenti eterogenei. Facilita la manutenzione ed evita l'applicazione di un'emulsione acrilica dopo la posa. La metallizzazione non sarà necessaria almeno fino a quando le caratteristiche igieniche ed estetiche siano considerate appropriate dallo staff di manutenzione.

PUR

Trattamento poliuretano rinforzato.


Il trattamento PUR viene applicato ai pavimenti omogenei di alta gamma e ad una parte dei pavimenti eterogenei. Esso facilita la manutenzione ed evita l'applicazione di un'emulsione acrilica dopo la posa. La metallizzazione non sarà necessaria almeno fino a quando le caratteristiche igieniche ed estetiche siano considerate appropriate dallo staff di manutenzione.

SparClean®

Nuova generazione di trattamenti superficiali per pavimenti antiscivolo Tarasafe.

SparClean® è un trattamento protettivo in polvere, che sottoposto al calore, crea una superficie completamente liscia fra le particelle di carburo di silicio, eliminando le irregolarità nelle quali si annida lo sporco e fissando nuovi standard di pulizia ed igiene. Il suo metodo di produzione unico assicura che la resistenza allo scivolamento del Tarasafe non sia alterata in nessun modo, e sia facile da pulire.

SparClean® è un trattamento permanente di superficie che offre una resistenza estrema contro la sporcizia e contro le macchie, offrendo un'eccellente resistenza agli agenti chimici e garantendo la durabilità dei prodotti.



MANUTENZIONE

I pavimenti Gerflor, come ogni superficie fortemente sollecitata, necessitano di una manutenzione corretta e regolare. Malgrado tutta la cura rivolta da Gerflor al prodotto finito, sarà possibile ottenere dei risultati soddisfacenti solo se verranno rispettate alcune regole di base.

La gomma macchia indelebilmente i pavimenti in PVC:

- ▶ Non usare gli stuoini con supporto in gomma,
- ▶ Munire i piedini dei mobili e delle sedie di protezione in PVC o poliammide (evitare in modo assoluto protezioni o ruotine in gomma). Non fare mai uso di cera con solventi, di sigillanti, di lucidanti o vernici, soprattutto quelli contenenti acetone e altri solventi del PVC. Sistemare all'entrata uno stuoio senza strato di gomma. Attendere un minimo di 72 ore dopo la posa per i teli e una settimana per le piastrelle prima di iniziare la manutenzione dei pavimenti.

A seconda del pavimento posato si specificano i relativi protocolli di manutenzione (per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro ufficio tecnico):

- Manutenzione molto ridotta = pavimenti trattati PROTECSOL® o PROTECSOL®2.
- Manutenzione molto ridotta per pavimenti omogenei di alta qualità = trattati con Evercare™.
- Manutenzione molto ridotta per pavimenti anti-sdrucchiolo = trattati con SparClean®.
- Manutenzione ridotta = pavimenti con trattamento poliuretano PUR & PUR+.
- Manutenzione ordinaria per pavimenti omogenei = con trattamento PU.
- Manutenzione ordinaria per pavimenti non trattati.
- Manutenzione specifica = pavimenti antistatici e conduttivi

▶ PRODOTTI A MANUTENZIONE MOLTO RIDOTTA.....

Con trattamento Evercare™: Premium, Mipolam Symbioz™, Mipolam Esprit, Mipolam Elegance, Mipolam Affinity, Mipolam Accord, Mipolam Cosmo, Mipolam Troplan/Troplan Plus, Mipolam Accord EL7, Mipolam Elegance EL5, GTI EL5.

Con trattamento PROTECSOL®2: Taralay Impression, Attraction®

Con trattamento PROTECSOL®: Taralay Element, Taralay Initial, Saga².

Con trattamento SparClean®: Tarasafe Geo, Tarasafe Ultra, Tarasafe Ultra Comfort.

Non è necessaria alcuna metallizzazione per tutta la durata del pavimento ; inoltre, i costi di manutenzione saranno molto ridotti.

▶ DOPO L'INSTALLAZIONE

Eliminare gli scarti dovuti alla posa del pavimento. Pulire con una macchina pulitrice a bassa velocità (150-200 giri al minuto) munita di disco rosso. Usare un detergente neutro. Risciacquare accuratamente il pavimento

▶ PROTEZIONE

Chiamata anche "metallizzazione", "auto-lustrante" o "emulsione" non è necessaria per i prodotti trattati.

▶ MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Rimuovere lo sporco con uno strofinaccio umido e un detergente neutro. La manutenzione meccanica permette di ottenere migliori risultati estetici.

▶ MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire con una macchina pulitrice ad alta velocità (450 giri al minuto) munita di disco rosso o di spazzola di nylon oppure utilizzare una macchina auto-lavatrice + detergente neutro.

▶ PRODOTTI A MANUTENZIONE RIDOTTA.....

Con PUR treatment: Mipolam Classic, Tarasafe Standard.

Con PUR+ treatment: GTI MAX, Creation 70.

Con PUR+ Matt treatment: Creation 55, Rigid 55 Lock Acoustic, Creation 30, TopSilence Design.

I trattamenti PUR, PUR+ e PUR+Matt sono trattamenti poliuretano di superficie protettivi applicati al prodotto durante il processo di fabbricazione.

Vantaggi: non è necessaria alcuna metallizzazione. E' necessaria una protezione nel caso in cui lo staff di manutenzione non ritenga appropriate le caratteristiche estetiche ed igieniche.

Nel frattempo, i costi di manutenzione sono ridotti.

▶ DOPO L'INSTALLAZIONE

Eliminare gli scarti dovuti alla posa del pavimento. Pulire con una macchina pulitrice a bassa velocità (150-200 giri al minuto) munita di disco rosso. Usare un detergente neutro. Risciacquare accuratamente il pavimento.

▶ PROTEZIONE

Chiamata anche "metallizzazione", "auto-lustrante" o "emulsione" è necessaria solo nel caso in cui lo staff di manutenzione non ritenga appropriate le caratteristiche estetiche ed igieniche.

▶ MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Rimuovere lo sporco con uno strofinaccio umido e un detergente neutro oppure un detergente d'uso comune non aggressivo.

▶ MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire con una macchina pulitrice ad alta velocità (450 giri al minuto) munita di disco rosso o di spazzola di nylon oppure utilizzare una macchina autolavatrice + detergente neutro oppure un detergente d'uso comune non aggressivo.

▶ PRODOTTI A MANUTENZIONE ORDINARIA.....

Architecton con trattamento PU
Tarasafe Super/Plus senza trattamento superficiale.

▶ DOPO L'INSTALLAZIONE

Eliminare gli scarti dovuti alla posa del pavimento. Lavaggio e raschiatura con una macchina pulitrice (150-200 giri al minuto) munita di disco blu o verde + sverniciante. E' possibile utilizzare anche il disco marrone nel caso di pavimenti molto incrostati o sporchi di grasso. Risciacquare accuratamente il pavimento.

▶ PROTEZIONE

Viene chiamata anche "metallizzazione", "cera" o "emulsione". Si applica generalmente in tre strati ai pavimenti nuovi e si lascia asciugare uno strato prima di applicare quello successivo.

⚠ Non è da utilizzare per i seguenti prodotti : Tarasafe, per mantenere intatte le loro caratteristiche antisdrucchiolo.

▶ MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Rimuovere lo sporco con uno strofinaccio umido e un detergente neutro oppure un disinfettante.

▶ MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire con una macchina pulitrice ad alta velocità (450 giri al minuto) munita di disco blu o rosso utilizzando un detergente spray o un detergente d'uso comune non aggressivo. Per le gamme Tarasafe, utilizzare una macchina pulitrice con disco blu o verde (450 giri al minuto) o una macchina autopulitrice + detergente neutro. Almeno una volta l'anno, a seconda dell'utilizzo, bisognerebbe rimuovere la protezione e applicarla nuovamente.

▶ PRODOTTI A MANUTENZIONE SPECIFICA.....

Pavimenti antistatici: Mipolam Robust EL7, Mipolam Accord EL7, Mipolam Technic EL5, Mipolam Elegance EL5.

▶ DOPO L'INSTALLAZIONE

Eliminare gli scarti dovuti alla posa del pavimento. Lavaggio e raschiatura con una macchina pulitrice (150-200 giri al minuto) munita di disco blu + sverniciante (tipo REMAT prodotto da WETROK). Risciacquare accuratamente il pavimento. E' possibile usare il disco verde nel caso di pavimenti molto incrostati o sporchi di grasso.

▶ PROTEZIONE

Viene chiamata anche "metallizzazione", "auto-lustrante" o "emulsione".

Non applicare nessuna protezione nelle sale operatorie: applicare uno strato di MEPOL HMA prodotto da WETROK o un prodotto equivalente che risponda alle caratteristiche elettriche.

▶ MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Straccio umido e detergente neutro e disinfettante.

▶ MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire con una macchina pulitrice ad alta velocità (450 giri al minuto) munita di disco rosso o spazzola di nylon + detergente neutro.

▶ CONSIGLI PER LA SMACCHIATURA.....

Sangue - urina - feci: usare candeggina diluita e risciacquare abbondantemente con acqua per eliminare tutti i residui.

Aceto - pomodoro - senape: aggiungere alcune gocce di ammoniaca all'acqua.

Ruggine: usare un prodotto brevettato antiruggine oppure acido ossalico (risciacquare abbondantemente).

Grassi pesanti - vernice - tracce di gomma - tinture per capelli - grassi alimentari - penne a sfera - pennarelli: benzina. Alcol denaturato. Strofinare usando un detergente non diluito, risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui.

Bruciate di sigarette:

Per prodotti calandrati: strofinare delicatamente con carta vetro a grana molto fine o "paglietta" metallica fine. Applicare un'emulsione auto-lustrante sull'intera superficie.

▶ PRODOTTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE.....


Per la manutenzione dei suoi pavimenti Gerflor consiglia di contattare le Società:

W & M FRANCE PROFESSIONAL SAS (wmprof.com) / **ECOLAB** (henkel-ecolab.com) / **DIVERSEY** (johnsondiversey.com)
KIEHL



SITO GERFLOR

Un **design moderno e di tendenza**
e un nuovo modo di navigare
nel web



Connessione al sito dal vostro
tablet o smartphone ovunque




Seguici sui social media

Gerflor. e rimanete connessi




#Gerflor




1 LIBRERIA VIRTUALE ON LINE

Grazie alla **libreria virtuale**, troverete tutta la documentazione on line, anche le cartelle campione!



2 SEZIONE "SEGMENTI"

Nuova ricerca per mercato : prodotti consigliati, referenze e informazioni relative ai **prodotti**



3 VISUALIZZATORE AMBIENTI "INTERIOR DESIGNER"

Interior Designer

Scegliete una foto o caricate la foto del vostro progetto, selezionate un pavimento Gerflor e visualizzate i risultati in pochi clic!



4 SEZIONE BIM

Scaricate gli oggetti BIM di Gerflor!

In questa sezione, vi offriamo i nostri pavimenti in IFC, REVIT e ARCHICAD.

Gerflor S.p.A.

Tel: +39 02 90 40 10

Fax: +39 02 90 42 74 84

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com



Z0043031

Gerflor.

Non dimenticate le nostre gamme complementari!



Corrimano



Protezioni murali



Zerbini



Battiscopa e Profili

e rimanete connessi!



@Gerflor Italia



www.gerflor.it

GERFLOR, SOLUZIONI ECO-RESPONSABILI



COMPOSIZIONE
100% conforme a REACH
Formaldeide - FREE
Metalli pesanti - FREE
Solventi - FREE



CONTENUTO DI RICICLATO
25% media del contenuto di riciclato
100% conforme a REACH



RICICLABILITA'
Prodotto riciclabile al 100%



QUALITA' DELL'ARIA INTERNA
Emissioni TVOC TRA 10 E 100 volte migliori rispetto ai requisiti normativi
Certificato Floorscore™
Nessuna emissione di formaldeide



INSTALLAZIONE
Adesivo innovativo
Sistemi d'installazione senza l'utilizzo di colle



LCA
- Eco-design studiato in conformità ad uno specifico LCA di prodotto
- EPD (Environmental Products Declaration) disponibile
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001
- Contribuisce a programmi di certificazione ambientale degli edifici (LEED, HQE, BREEAM,...)



BENESSERE
Salute: Attività batteriostatica (inibisce la crescita > 99%)
Sicurezza: Caratteristiche anti-sdrucciolo
Comfort: rumore da calpestio ridotto e comfort acustico

gerflor.com

Gerflor
theflooringgroup